## الوثائق الإدارية سين النظرية والتطيق

تَأيف دكفورجَهُ الأالخولي





الوثائق الإدارية سين النظرية والتطبيق

جميع حقوق الطبع والنشر مخفوظة الطبعة الأولى الطبعة الأولى 1817 هـ - 1997 م



الدارالهصرية اللبنانية عرج محافق نرت عيرة ٢٠٢٢٠٠ - ٢٠٢٠٠٠ -

AL-DAR AL-MASRIAH AL-LUBNANIAH PRINTING — PUBLI SHING — DISTRIBUTION
16 ABD EL KHALEK SARWAT St. P.G.Bul 2001-Culto-Egypt Phone; 2001-0-2025 FAX; 349418 CABLE DARSHADO

### الوثائق الإدارية بين بين النظرية والتطيق

تَ أيف دكورجَهُ الْ النحولي المستاذ الكنبائ والعلومات كلية الأواب رجامعة بويسكندرية

تعت ديم د كورمجك فن حي عبدا لهادي أشاذا للكتبات والعلومات بجامعة القاهق ورُبِين تشم الملكتبات والوائن بجامعت السلطان قابوين

المستاشر العَرِرِ اللِمِعِيرِ حَرَّيِمِ اللِّلِنَانَيْمَ العَرْرِ اللِمِعِيرِ حَرِّيمِ اللِّلِنَانَيْمَ



#### إهداء

إلى عونى وسندى، إلى زوجتى أم أولادى.. أروى وأودى...



#### مقكمة

يستند هذا الكتاب إلى دعامتين أساسيتين أولاهما التخصص الاكاديمي للمؤلف في مجال الوثائق الادارية، وثانيتهما الخبرة العملية الواسعة التي اكتسبها المؤلف من تعامله المباشر مع الوثائق الادارية في العديد من المؤسسات، ولذلك من الطبيعي أن يتسم هذا الكتاب، الذي أسعد بتقديمه، بشمولية التغطية لموضوع الوثائق الادارية.

فالمؤلف يستعرض المصطلحات الأساسية في هذا التخصص وهي الوثائق والمستندات المحقوظة والأرشيف ويناقشها باستفاضة ويخلص إلى اقتراحات بنًا عه قائمة على فكر خاص يستحق الاحترام والتقدير. وهو يتناول أهمية الوثائق الادارية والدور الذي تساهم به في خدمة وظائف الادارة بما تحمله من بيانات ومعلومات توثق مراحل الأعمال الادارية المختلفة وتقف شاهدا عليها. وهو يشرح الأنشطة الرئيسية والاجراءات الفنية التي تتم في وحدات المعلومات الادارية بمستوياتها المختلفة من تصنيف، وفهرسة، وتكشيف، والتقنيات الحديثة التي ينبغي الاعتماد عليها، فضلا عن العنصر البشري المؤهل ودوره الفعال في الحديثة التي ينبغي الاعتماد عليها، فضلا عن العنصر البشري المؤهل ودوره الفعال في الوثائق الادارية بمراحلها المختلفة، ومن ثم يتحدث عن مراكز المعلومات الادارية، ومراكز الوثائق الادارية بمراحلها المختلفة، ومن ثم يتحدث عن مراكز المعلومات الادارية، ومراكز الرشيف الوسيط، والأرشيف القدمي.

وهناك الكثير من الأمور الملفتة للنظر في هذا الكتاب، منها الاهتمام الواضح من قبل المؤلف بتأصيل المصطلحات العربية الأساسية في مجال التخصص، وتشير مناقشة لتلك المصطلحات إلى جرأة وتمكن في نفس الوقت، فهو مثلا يرى أن كلمة أرشيف يجب أن تستخدم للدلالة على الوثائق التاريخية فقط، ومنها أيضا أنه لا يكتفى بعرض الأساسيات

وتطبيقاتها وإنما يحرص على تقديم الاقتراحات الملائمة مثلما فعل عند عرضه لموضوع تصنيف الوثائق الادارية، حيث قدم لنا خطة التصنيف الموحدة الوثائق الادارية التى تحدث عنها في الفصل الثالث وأوردها كاملة في ملحق للكتاب متضمنة الانشطة والموضوعات والمهيئات والمنظمات، والتقسيم المجغرافي، والتقسيم الشكلي الوثائق، ثم الكشاف الهجائي لما ورد في القسم المصنف مع اعتناء بالرمز الذي يربط بين القسم المصنف والكشاف الهجائي، وهذه الخطة من الجهود الطيبة في هذا المجال وهي جديرة بالنظر والاهتمام. ومن الاقتراحات المفيدة أيضا الدليل المفصل لاجراءات العمل في مجال الوثائق الادارية الذي قدمه المؤلف في الفصل السادس من الكتاب، بهدف تقنين نظم المعلومات الادارية المتداولة على المسوى القومي. ولهذا الدليل أهميته الكبيرة، حيث أنه أصبح من الضروري المن تسجيل خطوات العمل واجراءاته بدقه لأن مثل هذا التسجيل ينهي مسالة الاعتماد على الذاكرة والارتباط بأفراد معينين، كما أنه يساعد على التوحيد والدقة في العمل فضلا عن فائدته في عمليات التحدث من ناحية وتدريب الموظفين الجدد من ناحية أخرى.

وأضيف إلى ماسبق العرض الطيب الذي قدمه المؤلف في القصل الخامس لمراكز الأرشيف الوسيطة متضمنا التخطيط والانشاء والادارة.

وقد حفل الكتاب بالعديد من الأشكال والنماذج التوضيحية ومعظمها من صنع المؤلف نفسه. ومن يطلع على قائمة المصادر التي رجع اليها المؤلف يلاحظ مدى الجهد الذي بذله في الالمام بالنتاج الفكري العربي والأجنبي المتصل بموضوع الوثائق الادارية.

ولعله يتضح مما سبق مدى أهمية هذا الكتاب وقيمته... وترجع هذه الأهمية الى قيمة المعلومات الادارية نفسها باعتبارها عصب العمل الاداري بأنواعه المختلفة، فضلا عن قلة الدراسات العربية في هذا المجال. ولهذا يعتبر الكتاب أضافة طيبة في مجال المعلومات الادارية بصفة عامة والوثائق الادارية بصفة خاصة. وهو يخدم العديد من الأطراف، فهو بمثابة كتاب دراسي شامل لدارسي الوثائق والمعلومات في أقسام الكتاب والمعلومات ولدارسي الادارة ومعاهدها. وهو بمثابة دليل ارشادي للاختصاصيين في وحدات ومراكز المعلومات الادارية والوثائق، وأيضا للعاملين في مجال الادارة.

تحية إلى الدكتور / جمال الخولى صاحب هذا الكاب الذى استمتعت بقراعه. تحية إلى الدكتور / جمال الخولى صاحب هذا الكاب الذى استمتعت بقراعه. تحية إلى كاتب مقل في انتاجه، لكنه يتميز بالتأثنى فيما يكتب، وبالتنقيق في اخيار الكلمات، فضلا عن التأتق في تنظيم المعلومات وعرضها.

#### والله ولي التوفيق

د. محمد فتحى عبد الهادى أستاذ المكتبات والمعلومات بجامعة القاهرة ورئيس قسم المكتبات والوثائق بجامعة السلطان قابوس

	-		
	•		

#### المحتبوينات

٥	إهداء
	مقدمة بقنم الاستاذ الدكتور/ محمد فتحى عبد الهادى _ أستاذ المكتبات
	والمعلومات بجامعة القاهرة ورئيس قسم المكتبات والوثائق
٧	بجامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان.
W	قائمة المحتويات
۱۷	. تمهرد
22	القصــل الأول: تعريفات ومقاهيم
۲٦.	الوثائق
۲A	المستندات
٤١	المحفوظات
٤٤	الأرشيف
11	القصل الثاثي: المعلومات والادارة
٦٣	الحاجة إلى المعلومات
٦٥	التوثيق والاثبات
77	اتخاذ القرارات الادارية
٧١	الاتصال
VY	الفصل الثالث: إدارة الوثائق الادارية
٧٩	عنامير إدارة الوثائق
٨١	تصنيف الوثائق الادارية
٨٤	الخطة الموحدة لتصنيف الوثائق الادارية
۸۹	فهرسة الوثائق الادارية
98	تكشيف الوثائق الادارية
4.8	التقنيات الجيبيئة في مراكز اللطومات الإدارية

4.4	الأجهزة والمعدات
44	استخدام الحاسب الالكتروني
١	استخدام أسلوب التصوير المصغر
1.5	أعداد وتأهيل العنصر البشرى
٧.٧	القصل الرابع: التوثيق الاداري في مصر
M.	طبيعة وحدات للعلومات الادارية
115	مشكلات الوثائق الادارية في مصر
118	التكدس
110	المكان
117	سنوء الحقظ
114	المركزية واللامركزية
14-	التنظيم
171	العنصر البشرى
144	نغص الامكانيات
177	مراكز المعلومات الادارية
171	القصل الخامس: الوبّائق الادارية الساكنه (المحقوظات)
١٣٤	نظرية الأعمار الثلاثة
177	مراكز الأرشيف الوسيط
179	الحاجة إلى مركز الأرشيف الوسيط
121	مميزات وأهداف مركز الأرشيف الوسيط
731	مواصفات مراكز الأرشيف الوسيط
129	التصميم الهندسي للمركز الوسيط
100	وظائف المراكز الأرشيقية الوسيطة
١٥٧	استقبال وايواء المحفوظات
171	تقييم وعزل الوثائق الراكدة
177	معايس تقسم المحفوظات

171	التخلص من الوثائق الادارية عديمة الفائدة
١٧٤	خدمة المحفوظات وتداولها
144	الصلة بين الوثائق الادارية والأرشيف التاريخي
174	العلاقة بين مراكز المعلومات الادارية والأرشيف القومي
177	القصل السادس: دليل إجراءات العمل في الوثائق الادارية
184	الفصل الأول، تعريفات وعموميات
141	الفصل الثاني، الدورة المستندية للوثائق الادارية
147	الفصل الثالث، تصنيف وفهرسة الوثائق الادارية
199	الغصل الرابع، حفظ واستبقاء الوثائق الادارية
7.7	الغصل الخامس، تداول الرثائق الادارية
Y.0	الفصل السادس، انتقاء واستبعاد الوثائق الادارية
4.4	القصل السابع، أمن وصيانة الوثائق الادارية
717	شماذج العمل
441	القصل السابع: تجارب رائدة في تنظيم الوثائق الإدارية
**7	مركز مطومات مجمع الحديد والصلب
377	مركز معلومات وزارة الكهرباء
¥£0	مركز معلومات مصنع ٨١ الحريي
404	الملاحق والأشكال
You	ملحق ١: الخطة الموحدة لتصنيف الوثائق الادارية
٧٤٧	ملحق ٢: نموذج لكشاف القرارات الادارية
474	ملحق ٣: نموذج استبيان للتعرف على واقع وحدات
	للعلومات الادارية وأقسمام الحفظ
٧.	شكل ١: بورة إنتاج المعلومات الادارية
AY/	شكل ٢: الهيكل التنظيمي لمركز المعلومات والتوثيق
	شكل ٣: هيكل تخطيطي لمركز منصفوظات منجموعة الصلب
189	الديطانية

101	شكل ٤: تصور التخطيط مركز أرشيف وسيط
١٥٦	شكل ه: خطوط سير العمل في مركز الأرشيف الوسيط
197	شكل ٦: الدورة المستندية للبريد الوارد
190	شكل ٧: الدورة المستندية للبريد الصادر
***	شكل ٨: بطاقة فهرسة تحوى رقم تصنيف الهيئة
XYX	شكل ٩: بطاقة فهرسة تحرى رقم تصنيف النولة
***	شكل ١٠: بطاقة فهرسة تحرى رقم تصنيف شكل الوثيقة
۲۸.	شكل ۱۱: الملقات المعلقة
781	شكل ١٧: حمالات الملفات المنوارة
787	شكل ١٣: كبائن الحفظ المعدنية
787	شكل ١٤: كيائن الحفظ المختلط
787	شكل ١٥: كبائن الحفظ الكهربائية
3Å7	شكل رقم ١٦: كبائن المفظ الالكترونية
440	شكل رقم ١٧: كبائن حفظ الخرائط والرسومات
۵۸۶	شكل رقم ١٨: عربة ثقل الملفات
<b>7</b> 87	شكل رقم ١٩: مدخلُ مركز معلومات مجمع الحديد الصلب
۳۸۷	شكل رقم ٢٠: المكتبة الميكروفيلمية لمجمع الحديد والصلب
	شكل رقم ٢١: المجالات الرئيسية التي تنتمي اليها مجموعة
***	الوثائق الهندسية لمجمع الحديد والصلب
	شكل رقم ٢٢: نموذج تصنيف لوحة هندسية تحوى مقطعا
	للمكمدات الصديدية القي تحسمل الأسطح
۲۸۹	الجمالونية لمصنع الصلب
	شکل رقم ۲۳: نموذج تصنیف لوحة هندسیة تحوی رسما
	لهيكل ما سورة شاقط الرماد الخاص بطرد
44.	عادم الأقران
	شكل رقم ٢٤: صفحة من جداول تصنيف وثائق مجمع الحديد
441	والمبلب

كل رقم ٢٥: صفحة من كشاف تصنيف وتائق مجمع الحديد		
والصلب	<b>79</b> 7	۲
كل رقم ٢٦: صنفحة من فهرس المشروعات الفرعية للمجمع	444	۲
كل رقم ٢٧: صفحة من الفهرس المستف لوثائق المجمع	387	۲
كل رقم ٢٨؛ أساس تصنيف قطاع الكهرباء	<b>49</b> 0	۲
كل رقم ٢٩: مسستوبات تصنيف الموقع الاداري لمنشسأت		
الكهرباء	447	٣
كل رقم ٢٠: مسسستسويات تصنيف الموقع الاداري والموقع		
المساحى	<b>14</b> V	٣
كل رقم ٣١: مــــــــــويات تصنيف الموقع الادارى والموقع		
ساحي وتبعية منشأت الكهرباء	<b>የ</b> ዓለ	٣
كل رقم ٣٢: التصنيف النوعي للمنشأت الكهرباء	r94	٣
كل رقم ٣٣: وجه بطاقة الفهرسة الخاصة بوثائق الكهرباء	٤٠٠	٤
كل رقم ٣٤: ظهر بطاقة القهرسة الخاصة بوثائق الكهرباء	٤.١	٤
كل رقم ٢٥: صيفحة من فهرس وثائق مركز معلومات وزارة		
الكهرياء	٤.٢	٤
كل رقم ٣٦: نموذج صفحة فهرس الوثائق المالية	٤.٣	٤
كل رقم ٣٧: تعاذج حوافظ الأفلام المصغرة المستخدمة في		
مركز معلومات مصنع ٨١ الحربي	٤ - ٤	٤
كل رقم ٣٨: ترقيم الرسمات المصورة في مركز معلومات		
مصنع ٨١ الحربي		£
كل رقم ٣٩: الهيكل العام لتصنيف وثائق مصنع ٨١ الحربي	٠.٦	٤
كل رقم ٤٠: نموذج لصنفنجة فنهرس وثائق منصنع ٨١		
الحربى	-Y	٤
كل رقم ٤١؛ البطاقات المثقبة ذات الفتحة	. A	Ĺ
منابر	-4	٤

•		
	-	
		•
	•	

#### ⇒<del>~...</del>₩ું

الوثائق الادارية شكل من أشكال أوعية المعلومات، وهي تستمد أهميتها من طبيعتها الخاصة التي تنفرد بها عن سائر الأوعية.

ويتجلي لنا صدق هذه الفرضية إذا تتبعنا دورة المعلومات التي تمر بها الوثائق الادارية إنتاجا واختزانا واسترجاعا. فهذا النوع من الأوعية ينتج بطريقة رسمية لخدمة أغراض إدارية تحكمها القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة، كما يتم استبقاؤه داخل المؤسسات والهيئات والأجهزة الادارية وفق معايير لها قوتها واحترامها، وكذلك يتم استراجاعه وإتاحة معلوماته حسب هذه القواعد والقوانين.

ومن ثم يمكن القول بأن هذه الوثائق الادارية تتميز باحتوائها على معلومات على درجة عائية من الصحة، يمكن الوثوق بها والاعتماد عليها كمصدر هام من مصادر المعلومات للادارة والبحث على حد سواء. فهذه الوثائق بما تحويه من بيانات عن خط سير العمل في الجهاز الادارى، تمثل مخزنا هائلا وسجلا دقيقا لحياة هذا الجهاز ونموه. ولكى تحقق الادارة اهدافها، وتنجح في عملها، لابد من توافر المعلومات اللازمة لانجاز هذه الأعمال في صورة صالحة للاستخدام،

كما تتجلى أهمية البيانات والمعلومات المسجلة فى الوثائق الادارية، إذا علمنا أن أغلب المنشآت كانت فى الماضى صعيرة الحجم قليلة الامكانيات، وكان صاحب العمل يباشر بنفسه جميع الأنشطة والأعمال من ادارة وبيع وشراء وانتاج. فهو يقوم بنفسه بالاتصال بعملائه ويتعرف على رغباتهم واحتياجاتهم وهو يتصل بالموردين لينتقى ما تتطلبه عملياته الانتاجية، ويباشر إشرافه على العاملين معه. لكن مع تضخم المشروعات وتزايد نشاطها، أصبح اتصال صاحب العمل بمورديه وعملائه بنفسه أمرا عسيرا.

ومن ناحية أخرى، فقد تطلبت بعض المشروعات رؤوس أموال كبيرة، مما ساعد على تكوين الشركات الضخمة، التي قامت على أساس المشاركة أو المساهمة، وأدى هذا إلى انفصال الملكية عن الادارة. كما تطلب الأمر تضافر مجموعة من الخبرات والمهارات الخاصة في أداء الأعمال وفي التخطيط والتنظيم والرقابة لعمليات المنشأة، كما تطلب الأمر بالضرورة توافر البيانات الدقيقة التي تعين رجال الادارة على تصور المواقف الصحيحة، وانتهاج السياسات الأكثر نجاحا في تحقيق استقرار المشروع واهدافه.

لذلك، فإن توفير البيانات والمعلومات بالقدر المناسب وبالأسلوب المناسب يعد حجر الزاوية في تجاح أي مسسروع، إذ أنها تمثل المادة الخام التي تبنى عليها المواقف والقرارات.

وبدهي أن هذه الأهمية تنسحب على الوثائق الادارية باعتبارها الأوعية أو الوسائط التي تسجل فيها البيانات والمعلومات الادارية.

ورغم الأهمية الكبيرة لهذه الوثائق، فإنها لم تحظ بعناية كبيرة \_خاصة في عالمنا العربي \_ من جانب الهيئات الادارية المنتجة لها، فسادت الفوضى معظم وحدات الحفظ، نتيجة غياب القواعد والتقنينات، وضعف الامكانيات التي تقدمها هذه الهيئات للعناية بوثائقها، وانعكس ذلك كله على ادارة وحدات المعلومات الادارية مما جعلها عاجزة عن تقديم خدمة معلومات فعالة تساعد الادارة في انجاز أعمالها ووظائفها بأسلوب علمي سليم.

ومن ناحية أخرى، نجد أن هذه الوثائق لم تلق الاهتمام الواجب من جانب الدراسين، حيث لم تحقظ سوى بنذر يسير من الدراسات والأبحاث، جاء أغلبها كإشارات موجزة ومثكررة في كتب السكرتارية وادارة الأعمال.

أما المتخصصون في مجال المعلومات والأرشيف والوثائق، فقد صرفوا جل إهتماماتهم إلى أشكال آخري من أوعية المعلومات، وظلت الوثائق الادارية دائما على هامش تفكيرهم.

ولقد شبهدت سبيعينيات هذا القرن بداية الاهتمام بالثورة الادارية، وبدأت خطوات الاميلاح الاداري توضع موضع التنفيذ، وبلغ هذا الاهتمام ذروته خلال العقد الثامن.

ومن ثم ظهرت الحاجة إلى دراسات جادة وعميقة للمشكلات والأسراض التي إغتالت

جسد الأدارة زمنا طويلا، وكانت مشكلة نقص المعلومات وضعف خدماتها على رأس تلك المشكلات.

ومن هذه المنطلقات جاء التفكير في إعداد هذه الدراسة لعلها تسد ثفرة في البنية العلمية الأساسية لموضوع إدارة الوثائق الادارية، وتلبي حاجة الدارسين والباحثين من ناحية. وحاجة العاملين في وحدات المعلومات الاداية وأقسام السكرتارية في أجهزة الدولة ومؤسساتها من ناحية أخرى، وكذلك حاجة رجال الادارة والمسئولين عن انخاذ القرارات الادارية من ناحية ثالثة.

ويحتوي هذا الكتاب غير القوادم والمقدمات على سبعة فصول وثلاثة ملاحق، إلي جانب مجموعة من الأشكال التوضيحية.

يتضمن الفصل الأول عرضا مفصلا لعدد من المصطلحات المستخدمة في المجال الموضوعي لهذه الدراسة، ومناقشة مستفيضة للتعريفات المختلفة لهذه المصطلحات تأصيلا لمفاهيمهما وإزاحة للغموض الذي يغلفها، و وصولا إلى وضع تعريفات مقننة نأمل أن تكون وافية بالغرض منها.

أما الفصل الثانى، فقد تناولت فيه بيان أهمية الوثائق الادارية كمصدر معلومات أساسى بالنسبة للادارة، حكومية وغير حكومية، وأوضحت الدور الذي تساهم به في خدمة وظائف الادارة من تخطيط وتنظيم وإتخاذ قرارات وتقييم ومثابعة، بما تحمله من بيانات ومعلومات توثق مراحل الأعمال الادارية المختلفة وتقف شاهدا عليها، وهو الدور الذي بشكل السبب الرئيسي لانتاج هذه الوثائق، كما يشكل الهدف من وجودها، وهو ما بسمى ــ أرشيفيا ــ بالقيمة الأولية للوثائق الادارية.

وجاء الفصل الثالث موضحا للمبادى، والأسس التي يجب اتباعها في ادارة وحدات المعلومات الادارية. حيث تكلمت عن الأساليب العلمية لحفظ هذه الوثائق، والتقنيات الواجب استخدامها في مراكز المعلومات الادارية. كما تناولت أساليب تنظيم واسترجاع هذه الوثائق فهرسة وتصنيفا وتكشيفا. وتضمن هذا الفصل اقتراحا بإعداد خطة تصنيف موحدة للوثائق الادارية على مستوى النولة تضمن توحيد نظام التصنيف بين مراكز المعلومات الادارية وتقضى على فوضى الأنظمة غير العلمية المستخدمة في الهيئات

والمؤسسات، ويحدوني أمل كبير في تعاون المسئولين في الأجهزة المعنية بهذا الأمر في سبيل استكمال هذه الخطة وتعميم استخدامها .

واختص الفصل الرابع بحديث عن التوثيق الادارى في مصر. تناولت فيه عرضا للوضع الراهن الذي توجد عليه وحدات المعلومات الادارية، وما تعانيه من مشكلات تعوق توفير المناخ الملائم لتقديم خدمات معلومات جيدة، تحقق الفائدة من إختزان الوثائق الادارية. كما تناولت فيه أيضا تخطيط وتجهيز وتنظيم وإدارة مراكز المعلومات الادارية، التي صدر بإنشائها القرار الجمهوري رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٨١ تحت إسم «مراكز المعلومات والتوثيق».

أما الفصل الخامس، فقد تكلمت فيه عن مصير الوثائق الادارية بعد أن يقل الطلب عليها في إداراتها المنتجة، حيث تمثل عبئا إختزانيا تعاني منه هذه الادارات. وهنا تبدأ مشكلات الحفظ والتنظيم في الظهور تحت وطأة هذا الكم المتزايد من الوثائق، ولا يوجد حل أمثل لهذه المشكلات سوى تحويلها إلى مراكز أرشيفية وسيطة، وهو ما تضمنه هذا الفصل من عرض لهذه المراكز وأهميتها وتخطيطها وإنشائها وإدارتها.

ويأتى الفصل السادس متضمنا لدليل مفصل يقدم قواعد مقننة لإجراءات العمل في الوثائق الادارية، وتعد مرشدا للعاملين الوثائق الادارية، وتعد مرشدا للعاملين بها، وينبغى أن يحل هذا الدليل محل لوائح المحفوظات والتعليمات الخاصة التي تطبقها الهيئات الادارية على وثائقها، نظرا لتقادم هذه اللوائح والتعليمات بحيث أصبحت لا تساير روح العصر، ولا تفي بمتطلبات الادارة الحديثة لمراكز المعلومات الادارية.

ويتضمن الفصل السابع والأخير عرضا لثلاث من التجارب الرائدة في مجال حفظ وتنظيم واسترجاع الوثائق الادارية في مصدر. وهذه التجارب الثلاث مع ما قام على شاكلتها مما لم نشمله الدراسة، تمثل مرحلة إنتقال هامة بين عصر التخبط والفوضى، وبين بداية الثورة العلمية والتقنية في مجال إدارة الوثائق الادارية. وقد جاء هذا العرض ليقدم نماذج حية لما ينبغي أن تكون عليه مراكز المعلومات في كافة الأجهزة والمؤسسات، وليكون حافزا ودافعا للمسئولين لإدخال هذه الأساليب العلمية في تنظيم وثائق مؤسساتهم والقضاء على مشكلات الأرشيف التقليدية.

وقد ذيل الكتاب بثلاث مالحق: يتضمن الأول منها جداول خطة التصنيف الموحدة

المقترحة لتنظيم الوثائق في مراكز المعلومات الادارية، ويتضمن الثاني نموذجا لكشف القرارات الادارية، أما الثالث فيضم الاستبيان الذي تم إعداده لجمع المعلومات عن واقع وحدات الحفظ في مصر، وينتهي الكتاب بمجموعة من الايضاحيات التي تساهم في تقريب النص إلى ذهن القارىء.

وقد مزجت في إعداد مادة هذا الكتاب بين المنهج الوصيفي والمنهج التحليلي عند تناول واقع الوثائق الادارية. كما إعتمدت على مجموعة متنوعة من المصادر ما بين عربية وأجنبية، وما بين مراجع وكتب ومقالات ومطبوعات رسمية كما هو واضح في قائمة المصادر.

ويأتى على رأس المصادر الأجنبية التي أفدت منها كتاب Modern Archives العالم المحالم Modern Archives المحالم ،Hodson لؤلفه The Administration of Archives لؤلفه Archives وكتاب Archives Administration لليرونيسور Cook.

ومن المصادر العربية أفدت كثيرا من كتاب أستاذى الجليل المرحوم محمد أحمد حسين، وكتابات أستاذى الفاضل أبو الفتوح حامد عودة أمد الله في عمره. كما أفدت من كتب الزملاء الأفاضل أ. د. محمد فتحى عبد الهادى في «التكشيف لأغراض المعلومات»، أ.د. سلوى على ميلاد «الأرشيف، مأهيته وإدارته»، أ.د. عبد الوهاب أبو النور «التصنيف لأغراض استرجاع المعلومات».

وكلمة شكر واجبة لكل صاحب يد بيضاء أعانني على إعداد هذا الكتاب وأخص بالشكر والتقدير والعرفان أساتذتي الأجلاء أ.د. عبد اللطيف إبراهيم أستاذ الوثائق العربية، أ.د. عبد الستار الطوجي أستاذ ورئيس قسم المكتبات بجامعة القاهرة، أ.د. حسن الطوء الأستاذ بذات القسم.

أما الأغ والزميل الكريم أ. د. محمد فتحى عبد الهادى أستاذ المكتبات والمعلومات ورئيس قسم المكتبات والوثائق بجامعة السلطان قابوس حاليا، فله شكرى الخاص على تشجيعه ودفعه لى على الانتهاء من إعداد الكتاب، وتيسيره سبل نشره، وتفضله بالتقديم له.

ولا يفوتني أن أقدم الشكر إلى روح زميلي وأخى المرحوم الدكتور محمد إبراهيم السيد أستاذ الوثائق المساعد بجامعة القاهرة الذي كان دائما مثالا للأخلاص والتفائي وإنكار الذات والخلق السمح الكريم، تغمده الله برحمته واسكنه فسيح الجنات.

كما يسعدنى أن أوجه الشكر إلى الأخ الصديق الأستاذ/ محمد رشادصاحب ومدير الدار المصرية اللبنانية للطباعة والنشر على ما أبداه من إهتمام وترحيب بنشر هذا الكتاب وخروجه على هذه الصورة الطببة.

كما أشكر جميع العاملين والفنيين بالدار المصرية اللبنانية على ما بذاوه من جهد في اخراج الكتاب، وأرجو أن تظل هذه الدار منارة للثقافة والعلم، تساهم في تطوير صناعة الكتاب، وإثراء حركة النشر الجاد في العالم العربي.

والله المُوفق، وهو يهدي إلى الحق.

الإستكندرية أول أغسطس ١٩٩٢

د. جمال الخولى

# الفصل الأول

#### تعريف اتهومفاه يبيم



#### الغصل الأول تعريفـــــاتومفاهــــــم

الوثائق، المستندات، المحفوظات، والأرشيف، كلمات كثيرا ما نسمعها أو نقرؤها، وتتردد في أحاديث العوام والمثقفين، دون أن يبرز لأي منها شخصية محددة تجعل استخدامها متميزا واضحا دون حاجة إلى إضافة صفات معينة تتبعها، وهي صفات نضطر إلى إستخدامها إكساب هذه الكلمات دلالات أكثر تحديدا.

ولا شك أن المصطلحين الأول والأخير (الوثائق والأرشيف)، هما اللذان تكثر بعدهما اللواحق، مما يشير إلى أنهما أكثر المصطلحات إبهاما، فالوثائق لكى نحدد مداولها نتبعها بصفات مثل: وثائق عامة \_ خاصة \_ ديوانية \_ أرشيفية \_ جارية \_ ادارية \_ تاريخية \_ دبلوماسية ... إلخ. ومصطلح الأرشيف نجده مسبوقا أو متبوعا بأسماء وصفات مثل: ادارة \_ مؤسسة \_ مركز \_ جارى \_ غير جارى \_ ميت (تاريخي) \_ ادارى \_ فني \_ صحفي \_ حديث \_ اذاعى ... إلخ.

ونظرا لقلة المؤلفات في هذا الموضوع على المستوى العربي على الأقل فإن من المهم القيام بمحاولة التأصيل النظرى لمعانى ومضاهيم هذه الكلمات عن طريق دراسة التعريفات المختلفة ومقابلتها ببعضها، وصولا إلى تعريفات محددة وواضحة قدر الإمكان عساعد على خلق لغة مشتركة بين المشتغلين بعلوم الوثائق والأرشيف والمعلومات في العالم العربي من ناحية، وبين العاملين في وحدات ومراكز وإدارات المعلومات والتوثيق من ناحية أخرى، وبين المتعاملين مع هذه الوحدات والمراكز والإدارات أي المستفيدين من ناحية ثائة:

وربما نجد أن هذه المصطلحات مألوفة «غير أن الأرشيفيين إذ يستخدمون المصطلحات المألوفة ذاتها، غالباً ما يتجهون إلى الغموض فيما يكتبون» (١). ومن هنا تأتى أهمية محاولتنا هذه، والتي نرجو أن يكتب لها النجاح،

#### ١ - الوثائق

أبدأ بأكثر الكلمات شيرعا على الألسنة، وهي كلمة وثائق Records، وكلمة وثيقة في اللغة العربية مشتقة من الفعل وثق بمعنى أئتمن، ووَبُق الأمر أي أحكمه، ووَرَثق الرجل أي قال فيه أنه ثقة، ومن مزيد الفعل للطلب استوثق أي أخذ منه الوثيقة، والوثيق أي المحكم ومؤنثه الوثيقة وهي ما يعتمد به وجمعها وثائق. (٢)

أما في اللغة الإنجليزية، فإن أقرب المصطلحات التي يمكن اعتمادها كمقابل لهذا الفظ العسريي هو المصطلح Records. وقسد ذهب بعض المتسلم عسين الي أن المصطلح Document وثيقة. (٢) ويرى الباحث أن هذه المقابلة غير منصفة؛ اذ أن كلمة طمون في وردت كأحد اشكال المواد الأرشيفية، وقصد بها الوئائق الرسمية (المستندات) فقط (٤) دون غيرها، على ما سيأتي ذكره في موضعه، ولا يصح مقابلة الجزء بالكل.

ولفظ recordum مشتق من الفعل اللاتيني recordari ومصدره recordum وقد استخدم هذا الفعل في اللغة الإنجليزية للدلالة على معنين: الأول يتذكر to remember والثاني يحى الذكرى to record (ه وأول من وضع تعريفا للفعل الإنجليزي to record هو العالم اللغوى جونسون Samuel Johnson سنة ١٧٥، حيث كتب عن معنى هذا الفعل «يسجل اللغوى جونسون Samuel Johnson سنة ١٧٥، حيث كتب عن معنى هذا الفعل «يسجل أي شيء حتى لا يمكن لذكراه أن تضيع To register anything so that its memory أي شيء حتى لا يمكن لذكراه أن تضيع may not be Lost".

عُرَّف الإسم record بأنه «السجل» أو المذكرة الرسمية

register: authantic memorial. (۱)

Schellenberg: Modern Archives, p..11. (۱)

Jenkinson: Archives Administration, P. 6 (۲)

Holmes:Public records, p. 7' Johnson & Savage: Administrative Office, p. 325 (2)

Oxford English Dictionary, art, record. (٥)

Dictionary of the English Language, art, record.

فإذا ذهبنا نبحث عن المعنى الاصطلاحى لكلمة وثيقة، وجدنا «أن كلمة وثيقة في العربية كلمة عامة غير محددة المعنى» (١)، وكذلك الحال بالنسبة للثقافة الغربية، حيث نجد تعريفات كثيرة قد وضعت لتحديد ماهية هذه الكلمة، وكان عدم التحديد والوضوح في مفهوم هذه الكلمة مدعاة لظهور هذه التعريفات الكثيرة، والتي يحاول كل منها أن يجلو الغموض من وجهة نظر واضعه.

والوثيقة «بوجه عام هي مكتوب يحوى معلومة أو معلومات، بصرف النظر عن طريقة أو مصائص التسجيل والقيد». (٢) كما أن الوثيقة تعد من أهم وسائل الأتصال. (٢) ومن ثم يمكن القول بأن الوثيقة brecord هي كل ما يمكن الاعتماد عليه في الوقوف على حقيقة معينة، دون اعتبار للوسيط الحامل لهذه الحقائق؛ ويالتالي يمكن القول بأن كل المصادر المادية من أثار وعمارة ونقوش وأختام وشواهد قبور ومسكوكات وأدوات الاستعمال اليومي وألات الحرب واللباس هي أنماط من الوثائق، وكذلك المصادر الروائية من مخطوطات وكتب وصحف ومواد سمعية وبصرية هي أيضا وثائق

وتجدر الإشارة إلى أن معنى كلمة وثيقة قد يستخدم بهذا المفهوم الواسع في عرف المشتغلين بعلم المكتبات، وإن كان بعضهم يرى قصير هذا المعنى على «أى شيء يسجل كتابة بغرض الحفظ للتذكرة» (3)، فهم بذلك ينصون جانبا الوثائق التي تخلو من الكتابة وتقدم الحقائق بصورة غير مباشرة كالآثار مثلاً..

وقد يضيق معنى الكلمة لدى رجال القانون الذين يرون أن الوثيقة هى المحرر الذى يحمل وبطبيعته نوعا من الشرعية الخاصة كدليل إثباتي، حيثما كان هناك خلاف يمكن حسمه بالرجوع إليها والاقتناع بها كما يحدث في ساحة المحكمة (()). وقد ظهرت فكرة الوثيقة المكتوبة written record لدى الكنيسة في انجلترا في العصور الوسطى «وأخذ يها القانون العرفي الأنجلوسكسوني، حيث نظر إليها كدليل ثابت وإجراء وقائي ضد

Arnold: The Management of the Information Dept., p. 12.

Ency. Americana, art. recoed.

Holmes; op. cit. p. 5.

<sup>(</sup>١) عيد اللطيف ابراهيم: الوثائق القومية، ص ٣٤٩.

<sup>(</sup>٢) ساوى ميلاد: نفس المعدر والمنفحة.

المنازعات التي تنشأ على حق الملكية الأ<sup>(۱)</sup>، ولا شك أن هذا القول مجاف لطبيعة الوثيقة؛ فهو يصدق أكثر على بعض أنواع المستدات documents مثل الحجج والعقود deeds بما لهما من صفة إثباتية evidential.

يخلص الباحث من هذاالنقاش إلى اقتراح تعريف الوثيقة بأنها دكل وسيط يقدم حقيقة مأ، أن يساعد على تأكيد حقيقة ما، بطريقة مباشرة أن غير مباشرة».

فالكتاب يقدم الحقائق بصورة إخبارية مباشرة، والأثر يقدم الحقائق بصورة إستنتاجية غير مباشرة، والقياس على ذلك،

#### ۲ - المستندات

كثيرا ما يجرى نفظ المستندات Documents على ألسنة رجال القانون وفي الأوساط القضائية، للدلالة على أنواع معينة من المحررات التي يلجأ إليها أصحاب الحقوق لتأكيد حقوقهم، أو هي «العقود الموثقة التي تعطى حقوقا أو تؤكد قانونا يبرهن على تلك الحقوق». (٢)

والواقع أن هذه النظرة قد تبدو للوهلة الأولى ضبيقة إذا ما قصرناها على المحررات الرسمية الموثقة. لكنا إذا أمعنا النظر، وجدنا أن من بين ما يعتبره أهل القانون مستندات، أوراق لم تخرج من هيئة رسمية، ولا تحمل تأشيرات أو أختاما. وعلى سبيل المثال: ألا يعد خطاب التهديد الذي أرسله القاتل إلى القتيل مستنداً عليه؟ ألا يمكن اعتبار الاعتراف الكتابي الصادر من القاتل على نفسه مستنداً عليه؟ والإجابة هنا يجب أن تكون نعم بالضرورة، مع توافر بعض الضوابط التي يجب التثبت منها للأخذ بما في هذه الأوراق.

وفي هذا المعنى تذكر إحدى دوائر المعارف أن «الوثيقة الرسمية Document مصطلح يطلق على الماد المطبوعة أو المكتوبة ذات الأهمية. أما في القانون فتعنى أي شيء يمكن

Encyclopedia of Librarianship, art. archives. (5)

 <sup>(</sup>۲) سلوی میلاد: نفس المصدر، حص ۱۰، ویقضل الباحث أن تعدل صدیاغة هذه العبارة على النحو التالی
 «العقود الموثقة التی تمنح حقوقا أو نقدم برهانا لاثبات ثلك الحقوق» ـ الباحث.

إستخدامه كدليل Anything can be used in evidence، وهذه الكلمة تتردد كثيرا يصيغة الجمع في قاموس رجال القانون». (١) ورغم الغموض الذي يحيط بهذا التعريف، إلا أنه يتطابق من بعض الزوايا مع معنى المستندات في اللغة العربية.

وعلى ذلك أقول إن كلمة مستندات ينبغي إستخدامها بصورة اعم من قصرها على المحررات الرسمية الموثقة، وذلك رجوعا إلى أصلها في اللغة. فهذه الكلمة مشتقة من الفعل سنّد واستند بمعنى إعتمد عليه، ويقال سنّد الشيء أي دعمه ووثقه. والسنّد ما يستند إليه، ومنه السند بمعنى صك الدين عند المولدين وجمعه سندات، ومنه المستند أي ما يستند اليه وجمعه مستندات.

وتأسيسا على هذا المعنى، فإن المصطلح مستندات يمكن إطلاقه على كل المحررات والوسائط السمعية والبصرية التي يمكن الرجوع إليها (الإستناد إليها) في تقرير أمر ما، أو في موقف معين. ولا شك أن تداول هذه المستندات يصطبغ بالصبغة الإدارية، بمعنى أن تداول المستندات تحكمه صلات الأفراد بالهيشات الحكومية، أو شبه الحكومية، أو اللاحكومية، أو اللاحكومية المحكومية المحكومية المساء، وكذلك صلات هذه الهيئات بعضها ببعض. وعبارة الصبغة الإدارية هنا أعنى بها الإدارة في أوسع معانيها، أي كل ما ينتظم العمل العام في الدولة.

وهذه المستندات، بالمعنى الذى استنبطه الباحث من أصولها اللغوية، قد اختلفت المراجع في تسميتها. فبعض المراجع يطلق عليها لفظ أرشيف archives بعضها يحاول أن يكون أكثر تحديدا فيطلق عليها لفظ الأرشيف الحديث. والرأى عندى أنها مسميات خاطئة، وسوف أوضح ذلك عند الحديث عن معنى الأرشيف.

أما العالم الانجليزي شلنبرج، فقد فرق بين معنى اللفظين، فعرف الأرشيف archive بأنه الوثائق التاريخية \_ كما سيأتى ذكره \_ والوثائق الادارية records بأنها «جميع الكتب، والأوراق، والخرائط، والصور الفوتوغرافية، وغير ذلك من المستندات. بصرف النظر عن شكلها المادي أو خصائصها المادية، التي تنتجها أو تتلقاها مُؤسسة عامة أو خاصة، أداء

(١)

The New Universal Library Ency., art. documment.

<sup>(</sup>۲) معلوف: المنجد، مادة دسنده،

لالتزاماتها القانونية، أو انصالا بما تقوم به من أعمال، وتحفظها أو تصلح لأن تحفظها هذه المؤسسة، أو من يخلفها قانونيا، بإعتبارها شاهدا على وظائفها، وسياساتها، وقراراتها، وإجراءاتها، وعملياتها، أو غير ذلك من أنواع النشاط، أو بسب القيمة الإعلامية للا تحويه من حقائق، (())

ونصادف نفس هذا الموقف المتردد عند العالم الانجليزي كوك Micheal Cook يرى أن تعريف المواد التي تتداول خلال العمل الإداري غير واضح في اللغة الانجليزية مالشكل الذي ينبغي أن يكون، وأن التمييز الصقيقي غير واضح بين لفظي, archives وهما المصطلحان اللذان يكثر استخدامهما بصورة تبادلية غير دقيقة (٢). ويرى أن المناطق التي تسود فيها التقاليد الإدارية الانجليزية، يكثر فيها إستخدام كلمة archives أن المناطق التي تسود فيها التقاليد الإدارية الانجليزية، يكثر فيها إستخدام كلمة archives اكثر من كلمة عدماني، وتعريف الوثائق الإدارية الاخيرة تستخدم بصورة أكثر شيوعا على المستوى العالمي، وتعريف الوثائق الإدارية الاداري، بواسطة أي هيئة دائمة، وحفظت الرجوع اليها، المدونة) التي أنشئت خلال العمل الإداري، بواسطة أي هيئة دائمة، وحفظت الرجوع اليها، واستخدمت في تصريف هذا العمل»-Records are papers (and other media of re-course of business by any continuing organization and kept for reference, and used in conducting that (٢) business "

ويتنضح من هذا التسعريف أنه يناسب مندلول لفظ المستندات documents الندى إرتضيناه أكثر مما يناسب مدلول لفظ الوثائق records الذي أوضحته في تعريفي لهذا اللفظ.

أما العالم الانجليزي هودسون J. H. Hodson فينقل تعريفه لكلمة Records عن المادة ٢٠ من القانون الأساسي الذي وضع النظم لدار الوثائق البريطانية، والذي صدر في المادة ٢٠ من القانون الأساسي الذي وضع النظم لدار الوثائق، والكتابات، والكتب، وجداول الأعمال الأعمال أغسطس سنة ١٩٣٨ بأنها «كل اللفافات، والوثائق، والكتابات، والكتب، وجداول الأعمال والمراسيم، ومشروعات القوانين، والتراخيص، والأوراق الحسابية، والأوراق، والمستندات، وماشاكلها مما له طبيعة عامة.......

Records shall be taken to mean all rolls, records, writs, books, procedings,

Schellenberg; op. cit. p. 16.

Cook: Archives administration, p.1. (Y)

Ibid. (T)

decrees, bills, warrants, papers and documents whatsoever of a public nature belonging to her Majesty or now deposited in any of the offices or places of custody before-mentioned." (1)

وهذا التعريف الذي إرتضاه هودسون لكلمة řecords، نجده أكثر ملاسة لتوضيح معنى الوثائق التاريخية (الأرشيف)archieves، كما سنوضحه في موضعه.

records كلمة كلمة حذت دائرة معارف المكتبات حنو هودسون في ذلك، حيث تُعرِف كلمة records بنها «الوثائق الأرشيفية التي جنيت بقصد الحفظ تحت رعاية الدولة حيث يجب المحافظة على كيانها (can be defind) as archives which have been set aside for على كيانها

preservation in official cutody, which must have been unbroken. (٢)
وفى الولايات المتحدة، نجدهم لا يستخدمون كلمة records بمفردها، وإنما تسبقها دائما الصفة public أي عامة، وذلك للدلالة على مفهوم المستندات المتداولة إداريا. (٢)

ولقد كان إستخدام مصطلح الوثائق العامة في انجلترا يعني كل الأوارق الخاصة بصاحبة الجلالة، وهي تلك التي أنشاها موظفو الحكومة فهي «تشمل كل المستندات من كل نوع التي تتعلق بصاحبة الجلالة أو حق التاجه (1)

وأول من إستخدم هذا المصطلح في الولايات المتحدة هو الرئيس چورج واشنطون، فقد «كتب واشنطون من موثت فيرنون Mount Vernon في اليسوم الأول من سنة ١٧٨٤ إلى

Holmes: op. cit, p. 20-21;Oxford English Dictionary art, public.

[bid., p. 22, [1]]

ار) (۱) المادة غير كامل، والتكملة من كتاب محمد حسين: الوبّائق التاريخية ص الله عن كتاب محمد حسين: الوبّائق التاريخية ص

Ency. of Librarianship, art. archives.

<sup>(</sup>٣) هذه الصفة التي الصفت بالمعطلح كانت تستخدم في انجلترا حتى القرن التاسع عشر بمعنى المفتى القرن التاسع عشر بمعنى المفتوحة open أو سبهة المثال available، أو المناحة ولها في ذلك اشباه مثل، تليفونات عامة، مركبات عامة، أو مرافق عامة. وابتداء، من القرن التاسع عشر صار لهذه الصفة مفهوم آخر وهو الملكية الجماعية، كما نجد ذلك في مصطلحات الجمعيات العامة، الأراضي العامة، أو الشركات العامة. فالمعنى في الاستخدام الأول منصرف إلى طبيعة الولاية.

وهذه الصفة قد اوجدت نوعاً من اللبس والتداخل في المعنى، فيهي يعكن تفسيرها بأحد المعنيين السابقين أو بكليهما، ولا يوجد خط فاصل في استخدام احدهما دون الأخر، فمصطلح مبنى عام على سبيل المثال يمكن أن يعني أن هذا المبنى مفتوح للاستعمال من جانب الجمهور، كما يعني أيضًا أنه معلوك له، ومصطلح وثائق عامة واقع في نفس الارتباك في الاستعمال اليوم.

سكرتيره الخاص ريتشارد فاريك يعلمه بإستلامه للوثائق العامة Public records التي كان قد تركها له في القيادة لتجهيزها وإرسالها إليه. وكانت هذه الوثائق هي أوراق القيادة العامة التي تتضمن أوامر الثورة» (١)

ويرى الكاتب الأمريكي هولز Holmes أن مصطلح الوثائق العامة «قد إكتسب مفهرها جديدا في ولاية فيلادلفيا وغيرها من الولايات حديثة الاستقلال، حيث فسرت على أنها أوراق النولة. وهو يرى أن هذا «المفهوم الجديد يمكن أن يكون قد وصل إلى فرنسا، وربما بون قصد، حيث يمكن أن يكون هو المسئول إلى حد ما عن الموقف الجديد تماما تجاه الوثائق التي قام بجمعها قادة الثورة، الذين قرروا عند إنشائهم للأرشيف القومي أن الوثائق العامة ينبغي أن تكون ملكا للجمهور». (٢)

ونظرا لكون الولايات المتحدة تتبع النظام الفيسالي، فإن لكل ولاية قانونها ولوائحها الخاصة، وقد أدى هذا إلى تعدد وإختلاف التعريفات التى توجد فى قوانين هذه الولايات، وسوف نعرض لهذه التعريفات بطريقة زمنية حسب صدورها.

ظهر أول تعريف للوثائق العاملة في أمريكا سنة ١٨٦٢ في ولاية أوريجون، وقد استخدم هذا التعريف لفظ Public writings ونص على أنها تنقسم الى قسمين:

١٥ – الوثائق الشرعية أو القانونية أو التنفيذية التي تثبت حق الملكية للهيئات الادارية والمحاكم والموظفين العموميين، سبواء الخاصة بهذه الولاية، أو ولاية شبقيقة من الولايات المتحدة، أو بلد اجنبي،

٢ – الأوراق العنامة المحتفظ بها في الولاية من المذكرات المخاصة بالشخصيات الهامة». (٣)

والنوع الثنائي عبارة عن «وثائق من أصل خناص وردت أو أضبرت filed في المكاتب المكومية العامة، كما في مكاتب تسجيل العقود أو المحاكم.» (٤)

وواضح طبعا أن المقصود بالوثائق العامة المستندات documents المتداولة في الجهاز

[bid. 23.	(1)
Ibid. p. 23-24.	(7)
lbid. p. 8.	(٣)
Ibid	(1)

الإدارى للدولة، سواء أنشئت بمعرفة الجهاز، أو أنشأها أفراد بصفتهم الشخصية، وتم تداولها في الجهاز الإداري، وقد أثر هذا التعريف فيما ورد في قوانين ولايات كاليفورنيا وايداهو ومونتانا وأوتاه. (١)

وفي سنة ١٨٩٧ تم إقرار قانون ولاية ماساشوستس، ولقد كانت هذه الولاية في طليعة الولايات التي اهتمت بالحركات الأرشيقية. وقد ورد في هذا القانون تعريف أكثر وضوحا وتحديدا من سابقه، حيث تنبه المشرع إلى أن كل اللوائح والتشريعات تحمل مفاهيم متناقضة لمعنى pubic records فأورد تعريفه لها بأنها «تعنى أي كتاب أو ورقة مكتوبة أو مطبوعة أو خريطة، أو تصميم خاص بالحكومة، أو أي اقليم أو مقاطعة، أو مدينة، أو بلدة، التي تكون مالكة لهذا المصدر، والذي حدث فيه أو عليه تأشيرة، أو المطلوب حدوثها طبقا للقانون، أو الذي يتلقاه أي إداري أو موظف في الحكومة أو الاقليم، أو المقاطعة، أو المدينة، أو البلدة، والمطلوب إستقباله للحفظ... (٢)

ورغم شمول هذا التعريف، وإنطباقه على مفهوم المستندات كما عرفناها، إلا أنه يجعل معنى الوثيقة العامة قاصرا على الأوراق التى تحمل علامات رسمية، ويذلك فهو يطرح جانبا «الأوراق الخاصة بالمحكمة العليا، وإقرارات الذمة المالية، وإقرارات المحلفين؛ والأوراق الأخرى التى يقدمها أصحاب الطلبات في مكتب مندوب الحكومة للإغاثة والمعاشيات في الولاية، ويالتأكيد فإن هذه الأخيرة إذا لم تكن وثائق عامة فإنها ليست وثائق خاصة. والقانون لم يخبرنا بما يمكن أن نسميها ه. (٢)

وقد أثر هذا التعريف فيما ورد في قوانين ولايات نيوجرسي، وديلاور، ومريلاند، وتكساس، وكنساس. ويرى هولز أن قوانين هذه الولايات متشابهة إلى حد كبير «كما لو كانت تشير إلى أصل عام». (3) إلا أن تعريف ولاية كنساس يتميز بالحداثة والعصرية، كما سنعرض لذلك. ويتميز تعريف ولاية تكساس بإضافة الجرائد والمجلات إلى قائمة الوثائق العامة، (٥)

الهid. (۱)
الهid. p. 6 - 7. (۲)
الهid. p. 7 (۲)
الهid. p. 7 (٤)
الهid. (٤)
الهid. (٥)

وفي سنة ١٩٤٠ تصدر في ولاية لويزيانا لائحة الوثائق العامة، ويرد في القسم الاول منها «التعريف الأحسن من كل الوجوه والذي يستحق دون شك الدراسة من جانب كل الولايات التي تهتم بسن قانون في هذا المجال» (١)، وينص على أن «الوثائق العامة public الولايات التي تهتم بسن قانون في هذا المجال» (١)، وينص على أن «الوثائق العامة records هي كل السحجلات، والكتبابات، والتقبارير، والخطابات، وسحجلات الخطابات، والخرائط، واللوحات، والمذكرات السياسية، والأوراق، وجميع النسخ والمستنسخات كذلك، وكل المصورات أو النسخ الأخرى المشابهة من نفس النوع، التي إستخدمت أو ماتزال تستخدم أو تعد للاستخدام في الإدارة، وذلك لإنجاز أي عمل، أو مهمة، أو مأمورية، أو واجب أو وظيفة، وتوجه أو تتم أو تنجز طبقا لدستور أو قانون ولاية لويزيانا، أو القوانين الخلية، أو التعليمات الرسمية، أو الأوامر الخاصة بأي حكومة أو موظف محلي أو إقليمي، أو محلس أو لجنة أو إدارة أنشئت طبقا للاستور أو القوانين الضاصة بولاية لويزيانا، وتتعلق باستلام أو تسديد أي أموال وردت أو سددت طبقا لدستور أو قوانين ولاية لويزيانا التي صرح بها من كل الجهات وينفس المعني يمكن أن تكون وثائق عامة؛ طبقا لشروط هذا المرسوم».

ويستثنى التعريف من صفة الوثيقة العامة نوعين من الأوراق:

١ - الأوراق ذات الصلة بمسائل قبد البحث من جانب السلطة التشريعية، فهذه لا تعد
 رئائق عامة إلاً بعد «أن يتم التصرف نهائيا في الجائة أو السبب أو التهمة أو التحقيق». (١)

٢ – أوراق التحقيقات المستخدمة كأدله لإقامة الدعوى في قضية جنائية، فهذه أيضا لا تعد وثائق عامة «إلا بعد استخدامها في المحاكمة العننية، أو بعد أن يتم التصرف نهائيا في القضية الجنائية. (٢)

وواضح أن هذا التعريف يأخذ في اعتباره عنصرالقيمة الإعلامية التعريف يأخذ في اعتباره عنصرالقيمة الإعلامية Information value لهذه الأوراق، وتوقيت إباحة الإطلاع عليها جماهيريا، فهو لا يعتبر الوثائق «عامة» إلا عندما عمكن تقديمها الحمهور.

رفي سنة ١٩٤٥ بصند فاتون ولاية كنساس، وتنعكس سمة العصرية في توسيع قائمة

المواد لتشمل إلى جانب الوسائط المكتوبة - اللوحات، والرسومات البيانية، والكشافات، والتصميمات البيانية، والكشافات، والتصميمات plans والمسجلات الصوتية، والصور المتحركة، وغيرها من الوثائق المصورة، سواء الأصول أو المستنسخات Originals or copies.

ولا شك أن هذا التعريف قد واكب ذلك التطور التكنى في مجال حفظ البيانات والمعلومات، فياستوعب الأشكال الصديثة من هذه الوسيائط، إلى جانب أنه اهتم بالمستسنخات، فعدها ضمن الوثائق العامة (المستندات) حيث «لم يهتم أحد بالمستنسخات حتى الربع الثانى من القرن العشرين». (١)

ثم تصدر في سنة ١٩٥٨ لائحة ولاية نورث كارولينا، متضمنة تعريفا جيدا ويسبطا الوثائق العامة، في عبارة موجزة حيث ينص على أن «الوثائق العامة public record ثم مسمن كل الكتب، والأوراق، والخطابات، والمستندات الرسمية، والخرائط المكتبوية أو المصبوعة، التي انشباها أو تلقاها طبقا للقانون موظهون عموميون تابعون الولاية، ومقاطعاتها، والمجالس البلدية، وسائر الأقسام القرعية للحكومة خلال القيام بالعمل العام». (١)

ولقد أدرك المشرع الأمريكي خطورة تعدد هذه التعريفات، وأن كشيراً من اللوائح الإقليمية» تحمل مفاهيم متناقضة لمعنى المصطلح»<sup>(٣)</sup>، فأصدر في سنة ١٩٦٠ لأنحة الوثائق الموحدة للولايات المتحدة، وأقترحت تعريف الوثائق بأنها «كل الكتب، والأوراق المكتبوية أو المطبوعة، والمستندات والخرائط، والتصميمات، وكل الصور المتحركة، والمصورات الأخرى، والمسجلات الصوتية، وباقى المسجلات أيا كان شكلها، التي أنتجت أو وردت وفقا اقاتون الولاية، أو لصلات التعامل بين إدارات الولاية في ممارسة عملها العام، وإستبقتها هذه الإدارة، أو طلبت إستبقاها لأغراض الحفظ» (٤)

fbid, p. 7	وما بها من حواشى	(n)
· · · · •	وبه جه من سن—ي	(1)

bid. p. 8 (Y)

ويجب التنويه بأن هذه التعريفات على كثرتها، فإن الإختلافات بينها ليست جوهرية، فالخلاف بينها لا يعدو أن يكون توسيعا أو تضبيقا في قائمة المراد التي يعتبرها كل منها ضعن الوثائق العامة، وإن كان بعضها ينظر الى زاوية العفظ أو الاطلاع الجعاهيري كشرط لإعتبار الأوراق وثائق عامة، من هذا العرض المفصل - نوعا ما - لتعريفات كلمة records، وكذلك مصطلح public من هذا العرض المفصل - نوعا ما - لتعريفات كلمة records، يتستضم لنا بما لايدع مسجسالا للشك أن مسدلولاتها تنطبق على المستندات documents في اللغة العربية، أكثر من إنطباقها على الوثائق، وهذه المستندات - كما عرفناها - هي موضوع هذا الكتاب.

وعلى الرغم من أن إستعمال كلمة مستندات، يعد الإستعمال الأمثل للدلالة على كل الوسائط التي يستعان بها في تسبير دفة العمل العام – حكومي وغير حكومي - وهو الذي أعنيه بلفظ العلم الإداري، إلا أنني أرى من الواجب البحث عن مسمعطلح بديل لكلمة مستندات، نظرا لأنها قد استقرت في الأذهان ورسخت على الألسنة في معناها القانوئي الضيق الذي أشرت إليه من قبل.

وقبل أن اشرع في إختيار مصطلح بديل، أود أن أوضح أن طبيعة العمل في هذه المستندات، والذي ينبغي علينا أن نقوم به، هو تناولها بالإقتناء (التجميع أو الجمع) -assem المستندات، والذي ينبغي علينا أن نقوم به، هو تناولها بالإقتناء (التجميع أو الجمع) -arrangement والانتخبع المنتظيم appraisal، والصقط والانتقاء -weeding والاستبعاد disposition، والاقليم والإعسدام (الإهلاك) shredding، والتسرتيب disposition، والتسرتيب pling، والفهرسة cataloging، والاستخبال والتصوير abstracting، والخدمة الإعلامية، وهذا هو جوهر ما والتكثيف indexing، والتصوير microfilming، والخدمة الإعلامية، وهذا هو جوهر ما يسمى بعملية التوثيق Documentation ((۱))، أو علم التوثيق. وهذه التسمية الأخيرة لم تعد المائعة في الإستعمال الآن، فقد حلت محلها تسمية أخرى هي علم المعلومات -Informa

<sup>(</sup>۱) ظهر هذا المصطلع المرة الأولى سنة ١٩٠٥ عندما استخدمه بول والين في محاضرة القاها في المؤاسر الاقتصادي العالمي، وقصد به تجميع والجهيز واختزان وإعارة الوثائق، وفي سنة ١٩٢٠ استخدم المعهد الهولندي التوثيق والتسجيل NIDER هذا المسطلح في معنى مشابه. وقد حدد هايمان معنى هذا المسطلح بأنه تجميع وانظيم ويث كل أنواع البيانات. وعلماء التوثيق يعرفونه بأنه مجعل المحتويات المتعلقة بالمقائق والبيانات في متناول يد الباحثين وكذلك النظيم هذه الوثائق والبيانات بغرض استرجاعها وتقليمها، فنشاط التوثيق يتضمن معالمة الوثائق حيث يتم تجميعها وتحليلها والاختيار منها بما يتلام مع متطلبات الباحثين والمستقيدين وتصنيفها ثم جعل محتويات هذه الوثائق في متناول أيديهمه، احمد بدر: توفير المعلومات بأجهزة التوثيق، ص ٥.

tion science (۱)، ومن ثم يمكننا القول بأن عملنا في الوثائق هو جزء من علم المطومات، إن لم يكن هو جوهره.

فإن نظرنا إلى طبيعة هذه المستندات، وجدناها جميعا تتصف بالمدفة الإدارية -offici فإن نظرنا إلى طبيعة هذه المستندات، وجدناها جميعا تتصف بالمدفة الإدارية وتوفر ary وذلك بالنظر إلى الأسباب التي أدت إلى إنتاجها والقيم التي من أجلها تحفظ، وتوفر عنصر الرعاية custody الذي قرره جنكنسون. (٢)

وهذه الصفة التي يقصدها الباحث لا تنصب على الشكل المادى المستندات، وإنما على محتواها الموضوعي، بمعنى أن هذه الأوراق ليست إدارية بشكلها وإخراجها، وإنما هي كذلك بمضمونها، أي بالبيانات والمعلومات الواردة فيها.

وعلى ذلك أقول إن تركيز الاسم على المحتوى الموضوعي دون الشكل المادي يعفينا من كثير من الغموض، ويجنبنا كثيرا من اللبس.<sup>(٣)</sup>

وما دمنا قد وصلنا إلى هذا الحد من الايضاح، فإننى أقول إن التسمية التى ارتضيها، وتطمئن إليها نفسى، هى الوثائق الإدارية»، ويقابلها بالانجليزية records ، كبديل لكلمة مستندات documents من ناحية، وللكلمات الأخرى المستخدمة في نفس المعنى، مثل محفوظات أو أرشيف archieves من ناحية أخرى.

ومن يمن الطالع أن المشرع المصرى قد تنبه إلى إستبدال إسم مركز المطومات والتوثيق باسم الأرشيف في الأجهزة الإدارية للدولة والهيشات العامة (1). ولو أن الباحث يرى أن يعدل هذا الإسم ليصبح «مركز المطومات الإدارية»، حتى يكون أكثر دقة.

ومهما يكن من أمر فإنني أقترح التعريف التالي للوثائق الإدارية:

والوثائق الإدارية هي أي وسيط يحمل بيانات عامة أو خاصة، يجري تداوله خلال العمل العام خدمة لهذا العمل، ويُرجع إليه لطلب معلومات معينة، ويُرى الإبقاء عليه بصفة مؤقته أو دائمة لدى فرد أو هيئة، لما يحمله من قيم ثانوية علاوة على قيمته الأولية».

Records are any media includes public or private data, used in the trans-

Jenkinson : op. cit p. 4, 9, (Y)

<sup>(</sup>١) للصدر السابق، ص ١١٢؛ حشمت قاسم: علم المطومات في رحلة البحث عن هوية ص ٨٠

<sup>(</sup>٢) أنور عبر: معنادر المعلومات، ص ١٣٧.

<sup>(</sup>٤) قرار جمهوری رقم ۱۹۷۷ استة ۱۹۸۱.

actions of the public business to use as reference, and housed temporary or permanently in personal or official custody, for its secondary values, therewithal its primary value.

وقد حاوات جعل صياغة هذا التعريف موجزة؛ مع علمي بأن الإيجاز ربما يؤدي إلى غموص. إلا أننى مطمئن \_ إلى حد كبير \_ إلى أن الألفاظ التي استخدمتها تتميز بكثير من الوضوح، ولا تحتمل التؤيل.

وقد تضمن هذا التعريف عدة عناصر أعرضها فيما يلي:

٢ - ترد في كثير من التعريفات عبارة «كل الكتب» كتحد أشكال المواد التي يُحتفظ بها في الإدارات والمؤسسات والأرشيف، وقد أرجدت هذه العبارة كثيرا من الخلط بين وظيفة مركز المعلومات الإدارية والأرشيف من ناحية وبين وظيفة المكتبة من ناحية اخرى. فالسؤال الذي يثار دائما حول هذه النقطة هو: ما المقصدود بالكتب هنا؟ هل هي الكتب التي قد تقتنيها الإدارة من مختلف الموضوعات الأغراض الترفيه عن موظفيها؟ هل هي نوع معين من الكتب التي عادة ما تتواجد في الإدارات المختلفة كالمطبوعات الرسمية والقوانين واللوائح التي تظهر في شكل كتب؟ هل هي الكتب التي تنتمي إلى تخصص الإدارة سواء كانت علمية أو أدبية (٢)؟ أم هي النوعان معا؟.

Schelienberg : op. cit. p. 13.

<sup>(</sup>٢) من المألوف قيام بعض الهيئات باقتناء مجموعات من الكتب والنشرات المتعلقة بطبعة عملها فمثلا مركز تسجيل الآثار يحتفظ ببعض المراجع المتغصصة في الآثار ورزا ة الرئ ،معهد الحاث مياه الرئ يحتفظان يبعض مراجع هذا الموضوع، ومصلحة المساحة تحتفظ بمراجع جغرافية ويعض كتب الرحالة والخطط، وغير ذلك كثير، وتقوم بعض الهيئات بإنشاء مكتبات خاصة بها تودع فيها هذه الكتب، وبعضها لا يفعل ذلك، وإنما يودع هذه الكتب الى جانب المستندات في المكان الذي يعرف بالأرشيف

وقد تخلص تعريفنا من هذا الحرج. ولكن ليس معني هذا أن مركز المعلومات الإدارية سوف يخلو من أى مطبوع على شكل كتاب، بل من الضرورى أن يحتفظ المركز بمجموعات القوانين واللوائح وسائر التشريعات المتصلة بالعمل العام، ومجلدات الوقائع الرسمية، وكتب ونشرات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكتب ونشرات وإحصائيات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكتب ونشرات وإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وفتاوى مجلس الدولة، ومنشورات الهيئة القومية للتوحيد والقياسى، ومنشورات الجهاز المركزي المحاسبات ومنشورات مصلحة الجمارك، وما يصدر عن وزارة الداخلية من تعليمات خاصة بالأمن. وما يتصل بالأمن الصناعي من كتب، ومنشورات وزارة العامات الصناعة والمالية والخارجية والتجارة، إلى جانب مجموعة من الأدلة كدليل الأقراد العلمين ودليل المؤسسات التجارية وماشاكلها. كما يجب أن يحتفظ مركز المعلومات الإدارية بكل ما يصدر عن الهيئة صاحبة المركز من مطبوعات سواء كان ذلك في شكل نشرات أو كتب. وبهذا المعنى ينبغي أن نفهم عبارة «كل الكتب».

٣- نجد في التعريف عبارة «بيانات عامة أو خاصة»، والمقصود بالتعميم والتخصيص هنا تعلق هذه البيانات. فهي إما أن تكون عامة أي أنها تتعلق بالإدارة أو الهيئة أو الدولة ككل. وإما أن تكون خاصة أي تتعلق بفرد بالذات. فالمهم هنا هو تداول هذا الوسيط، واتصاله بالعمل العام في الدولة، بصرف النظر عن منشأ هذا الوسيط. وبذلك تدخل الطلبات والشكاوي التي يقدمها الأفراد ضمن الوثائق الإدارية، وليس شرطا أن تكون ممهورة بأختام أو علامات توثيقية قانونية أو إدارية. وبهذا تلافي التعريف كثيرا من الإضطراب الذي نشئ من رأى بعض المتخصصين مثل موالروفيت وفروين ألذين يشترطون وجود العلامات الرسمية على المحررات لإعتبارها مستندات، وهم متأثرون في رأيهم هذا بالمفهوم القانوني المستند.

بنص تعريفنا على طبيعة الوثائق الإدارية بعبارة «يجرى تداولها خلال العمل... أو دائمة». وهذا معداه أن مصطلح الوثائق الإدارية لا يصدق إلا على المستندات الجارية في الإستعمال اليومي، وهي التي تسمى أحيانا بالأرشيف الجاري current archives، وكذلك المستندات التي قل استعمالها اليومي، لكن قيمتها الإدارية ما تزال قائمة وكذلك المستندات التي قل استعمالها اليومي، لكن قيمتها الإدارية ما تزال قائمة

لاستمرار موضوعاتها، وهي التي تسمى بالأرشيف الساكن non - current أما المستندات التي لم يعد الجهاز الاداري في حاجة إليها تماما، فهي تخرج عن نطاق تعريفنا وبالتالي عملنا، وهذه سوف أتناولها بالشرح عند حديثي عن كلمة «المحفوظات».

official cus- في تعريفه للوثائق الإدارية عن عنصر الرعاية الرسمية-official cus tody الذي براء علماء المدرسة البلجيكية شرطا لكي تصبح المستندات أرشيفا (۱)، وكذلك جنكنسون الذي يرى أن الوثيقة العامة public record هي التي تدخل تحت رعاية أحد الأجهزة الرسمية في الدولة (۲) (إدارة حكومية ـ شركة ـ مؤسسة أرشيفية ...الخ).

وبناء على ذلك، فإن المستندات الخاصة بأحد الأفراد وتوجد في حوزته (مثل شهادة ميلاده وثيقة زواجه مشهاداته الدراسية جواز سفره بطاقة هويته بطاقات اشتراكه في النوادي والجمعيات وغير ذلك) يعدها تعريفنا ضمن الوثائق الإدارية، وهي كذلك في الواقع، ووجودها في حوزة أحد الأفراد لا ينفي عنها صفة العمومية، وبالجملة فإن إختلاف الحيازة لا يؤدي إلى إختلاف طبيعة الوثائق الإدارية. (٢)

آخيرا يقرر تعريفنا أن للوثائق الإدارية قيمة أولية أساسية، وهي التي من أجلها أنشئت، ومن أجلها أيضا يمكن أن تستبقي لفترات قد تطول وقد تقصر «كما قد تظهر لهذه الوثائق إلى جانب قيمتها الاولية «قيمة ثانوية secondary value أي القيمة المتبقية التي يمكن أن تحوزها ألوثائق الإدارية حالما تصبح ساكنة» (3)

وقد تحدث موريس ريجر Morris Rieger عن هذه القيمة بالتفصيل حيث يحصرها فيما يلي:

أ ـ القيمة الإدارية أو القانونية أو المالية المستمرة بالنسبة للإدارة الحكومية المنبع أو

Schellenberg : op. cit. p. 12.

Jenkinson : op. cit. p. 9. (Y)

(۲) يرى البعض أن الملكية العامة يجب أن تكون موضع الإعتبار في تحديد ماهية المعلومات الادارية، مثلما
 Holmes : op. cit. p. 9.

Rieger: Modern records, p. 204.

الإدارات الحكومية الأخرى حتى بعد أن تفقد الوثائق الإدارية قيمتها الأولية للعمليات الجارية.

- ب ــ القيمة التي يمكن أن تحوزها الوثائق الإدارية، والتي تستخدم لحماية حق مدني أو قانوني، أو غيرها من حقوق الأفراد أو الشعب ككل، أي قيمة الحقوق الفردية ndividudal rights.
- جـ ـ قيمة الإثبات evidentiary أو التوثيق الوظيفى -evidentiary ننمئة المنشئة tion أعنى تلك القيمة التى تعكس التطور التاريخي للإدارة الحكومية المنشئة للوثائق الإدارية بالصيغة التي تأسست بها بنيتها ووظائفها بحكم القانون؛ وكذلك هيكلها التنظيمي، وبرامجها، وخططها، وإجراءاتها، والقرارات والعمليات الهامة التي قامت بها.
- د القيمة الإعلامية المحاسنة المحاسنة المحاسنة الإعلامية في البحث والدراسة في أي مجال من مجالات المعرفة (١).

#### ٣ \_ المحفوظات

المحفوظات كلمة متداولة، يشيع استخدامها في الأوساط الإدارية كمقابل للمصطلح الإنجليزي records. وقد مخلت دائرة الاستعمال الرسمي لتطلق أحيانا على مجموعة المستندات التي توجد بحوزة الأجهزة الإدارية الحكومية (٢).

وكذلك أطلقت على مجموعة الوثائق التي أمر محمد على باشا بتجميعها في الدفترخانة التي أنشأها بالقلعة سنة ١٨٢٩، ثم تطور الأمر إلى استخدام هذه الكلمة كاسم للدفترخانة العمومية بعد ذلك، حيث أطلق عليها «دار المحفوظات العمومية» (٣).

وقد استخدمت هذه الكلمة من جانب بعض المتخصصين كمرادف لكلمة أرشيف للدلالة على الوثائق الجارية (الوثائق الإدارية) لهيئة أو إدارة أو ديوان أو مصلحة حكومية، وكذلك الدلالة على الوثائق الإرشيفية ذات القيمة التاريخية الدائمة (٤).

Ibid. (\)

<sup>(</sup>٢) لائحة محقوظات الحكومة المصرية الصادرة سنة ١٩٥٣.

<sup>(</sup>٣) سعيد شفاعة: مائة وخمسون عاماء ص٤؛ الشربيني : تاريخ دار المحفوظات، ص ١٠.

<sup>(</sup>٤) سلوى ميلاد: قاموس مصطلحات ص ٩٠

وقبل مناقشة مدى دقة هذه الاستخدامات، يجدر بنا التعرف على معنى الكلمة في اللغة العربية، لعل في ذلك ما يوضح لنا كيفية استعمالها على وجه صحيح.

كلمة محفوظات مشبقة من الفعل يحفظ ومصدره حفظ بمعنى منع من الضياع أو التلف، ويقال حفظ السر أى كتمه وحفظ المال أى رعاه، ومن مزيد الفعل احتفظ واستحفظ وهما في نفس المعنى، والحفظ (بكسر الصاء) قلة الغفلة، والحفيظة الغضب والحمية، والحافظة قوة الذاكرة، والمُحفظة (بضم الميم وكسر الفاء) الأمر المحرك للغصب وجمعها محفظات، ولها معنى ثان هو المصائب (۱). واسم المفعول من الفعل حفظ هو محفوظ، وقد ورد هذا اللفظ في القرآن الكريم في قوله تعالى «بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ» أقال أبو إسحق أي العرآن في نوح محفوظ وهو أم الكتاب عند الله عز وجل وقرئت محفوظ وهو من نعت قوله تعالى (١)، واسمون عن التحريف أو التبديل، ويصح جمع محفوظ وهو من نعت قوله تعالى أنه مصون عن التحريف أو التبديل، ويصح جمع محفوظ محفوظ عني محفوظ ومن شروب ومشروبات ومنكول ومنكولات... الغ.

ومهما يكن من أمر، فإن المعانى التي أوردتها المعاجم العربية لهنه الكلمة تنصب أساسا على مفهوم وأحد هو المنع والإمساك، ولا نتمح فيها مايشير إلى الإباحة والتداول. وتأسيسا على ذلك يرى الباحث قصير أستخدام هذه الكلمة على ما لم يعد متداولا من الوثائق الإدارية في العمل العام، فكلمة محموظات إذن يمكن أن تكون مرادفة نعبارة «الأرشيف الساكن euren archives». ومن الأفضل أن تستخدم بدلا منها. وهذا للعنى الذي نراه يتفق مع ما جاء بدائرة معارف المكتبات حيث عرفت المصطنع records بأنه «المستندات التي جنبت بقصيد الحفظ تحت رعاية النولة، حيث يجب المحافظة على كيانها»، (٤)، وهو نفس للعنى الذي ذهب اليه العالم فلور Flower حيث يرى أن كلمة كيانها»، (٤)،

ويجب التنويه بأننا قد سبق وعربنا مصطلع records بلفظ وثائق إدارية إستنادا إنى

<sup>(</sup>١) معلوف المنجد عادة محفظه

<sup>(</sup>۲) سنور البروج : ۲۱ ـ ۲۲,

<sup>(</sup>٣) أبن منظور : لسان العرب، فصل الحاء حرف الظاء،

ducy. of librarianship. art. record. (1)

Chamber's Ency., art. archives.

الأصل اللغوى للكلمة، ومن ثم فإننا نقترح استخدام مصطلح محقوظات ليس تعريبا للمصطلح المتعربة ومن ثم فإننا نقترح استخدام مصطلح المتعربة اللذين ذكرا أنفا.

وعلى ذلك، فإن الباحث يرى عدم استخدام كلمة محفوظات بشكل عام، وإنعا ينبغى أن يحدد مفهومها، وينحصر استخدامها كاسم يطلق على الوثائق الإدارية في المرحلة الإنتقالية الحاسمة من حياتها erucial transitional stage، حيث تجمع وتجنب في مكان قصى Set aside out-of-the way، حيث يتم تقييمها وغربلتها وإنتقاء ما له قيمة تاريخية منها ليرسل إلى المؤسسات الأرشيفية (أرشيف إقليمي أو أرشيف قومي)، وإهلاك ما ليس له قيمة،

والوثائق الإدارية تسمى في مرحلة الإغلاق هذه covered records)، ومكانها غرفة حفظ cimbo على مستوى مجموعة من الهيئات أو الإدارات أو الشركات ذات النشاط الواحد، أو التي يضمها تنظيم إداري أعلى (مثلا: الإدارات التعليمية لشرق وغرب ووسط أسكندرية مضافا إليها وكالة الوزارة للتربية والتعليم بالأسكندرية، أو مجموعة فروع شركة بيع المصنوعات مضافا إليها الإدارة المركزية للشركة، أو مكاتب ومستشفيات وزارة الصحة المنتشرة في أحياء ومدن وقرى محافظة ما مضافا إليها مديرية الشئون لتلك المحافظة...وهكذا).

ومن ثم يمكن اقتراح تعريف المحفوظات بأنها:

دكل الرئائق الإدارية التي أنعدم تداولها تماما في إداراتها المنشئة، وفقدت بالتالي كل البيمتها الإدارية، وتم تجنيبها ومفظها في مكان منعزل بغرض تقييمها وغريلتها وأنتقاء ماله قيمة للأبماث التاريخية والاقتصادية والاجتماعية، تمهيدا لتحويله إلى المؤسسات الأرشيقية، والنظر في أمر إهلاك ما ليس له تلك القيمة

"All records which have been non-current and insignificant in the created agencies, and set aside in a limbo for appraisal, weeding and selection the valuable section to the historical, economic and social rasearch, in order to transfer it to the archival institutions, and to destroy the unvaluable section."

Rieger : op. cit. p. 201.

### ٤- الارشيف

كلمة أرشيف archives هي أكثر الكلمات شيوعا في الاستخدام العام، ويستخدمها كذلك المتخصصون في مجال المعلومات بكثرة، ويقدر ما تحظى به هذه الكلمة من انتشار، بقدر ما يحيط بها من غموض يصل أحيانا إلى حد الإبهام، «فهناك مفاهيم كثيرة متباينة أو أفكار خاطئة عن معنى الكلمة تسود بين هؤلاء الذين يدركون أن لها بعض الصلة بالوثائق والمستندات» (1).

وقبل أن أتعرض لهذه المفاهيم، والاختلافات الواقعة بينها، والاضطراب الذي يعترك هذا المصطلح، أرى من الأوفق الوقوف على أصل هذه الكلمة ومصدرها، حتى نستطيع أن نحكم إلى أي مدى تطابقت المفاهيم الاصطلاحية عند أهل التخصص مع المعنى اللغوى للكلمة في أصولها البعيدة والقريبة.

كلمة أرشيف archives مشتقة من الكلمة اليونانية atkheion أي مبنى الإدارة، واستخدام هذا اللفظ في تسمية مستندات الإدارات الحكومية والمؤسسات (٢).

وقد استخدم اليونانيون ـ ولازالوا ـ كلمة 'α'σχη' (رخى) التى تعنى البداية - Εγ α'δχη' η'γ σ λσλοε (رخى) التى تعنى البداية - πing ο α'δχη' η'γ σ λσλοε ومعناها فى البدء كانت الكلمة. ومن هذا المعنى تطورت معانى أخرى كثيرة ذات صلة بالمعنى الأصلى. وقد اشتقت من هذه الكلمة صفتان : الأولى α'σχατοε (ارخايوس) وتعنى القديم أو البدائى أو العتيق، وهي على هذا الاستخدام حتى اليوم، والثانية ασχετοε المكان الأول أو القوة أو الحكومة، ومع التطور صارت تعني المكان الأدارى أو الحكومي ومن هذه الصفة الأخيره اشتق اسم الجماد ασχετον (أرخيون)

Bock ; Let 's Look at the records, p. 110.

Oxfard English Dictionary, art. archives. (Y)

ويعنى مقر أو مكتب رئيس القضاة أو مجلس الشيوخ، وفي المقاطعات الصغيرة كانت تطلق على مبنى مجلس المدينة، وعلى سبيل الجمع استخدمت الكلمة بمعنى الوثائق والمستندات العامة المحقوظة في مجلس الشيوخ أو في مجلس المدينة. (١)

وقى العصر الروماني، لم تحظ هذه الكلمة (أرخيون) بالانتشار الذي تمتعت به في العصر اليوناني. ويبدو أن الرومان لم يألفوا هذه الكلمة حتى بعد العصر الكلاسيكي، وفضلوا عليها كلمة أخرى هي tabulae publicae بمعنى المكاتبات العامة، وشباع استخدام هذه الكلمة لديهم في معنى مستندات المقاطعات الرسمية، أما مستندات مجلس الشيوخ فقد أطلق عليها لفظ acta senatus، واستخدمت كلمة tabularium هـ كاسم لإدارة المستندات والأرشيف (٢)

وفى أواخر العصر الروماني، بدأ الرومان فى الإستبدال بتك الكلمات التى شاعت لديهم كلمة أخرى فى archium هـ المأخوذة من كلمة أرخيون أليونانية، مع تحريف نطقها بحيث ينطق حرف (أ) ممدودا مع الضغط على مخارج حروف هذا المقطع مثلما كان اليونانيون يفعلون، وكما تفعل جميع اللغات الحديثة عدا اللغة الانجليزية، وهم بطريقة ما يميلون إلى بدء الحرف (") بصوت منغم، فيصنير أقرب إلى حرف (")، وهذا يفسر وجود حرف (") غلمة أرشيف الحديثة.

وفي محاولة لمتابعة استخدام كلمة أرشيف في اللغة الانجليزية عبر القرون، يقابل الباحث بكثير من الغموض عند استكشاف كيفية نضجها على نحو مقارن. فهذه الكلمة لم تكن شائعة الاستعمال في اللغة الانجليزية، ولم تكن جارية على ألسنة أهل القانون في بريطانيا حيث كان المفروض أن تكون معروفة لديهم. (٥) ويذهب الجهد سدى في البحث عن هذه الكلمة في كتابات Shakespeare, Chaucer, Milton، وكذلك الإنجيل (١)

 Leavitt : what are archives, p. 175 - 176.
 (1)

 Ibid.
 (2)

 Ibid., p. 177
 (3)

 Hotmes : op, cit p. 3.
 (6)

 Leavitt : op, cit, p. 177,
 (3)

هذه الكلمة قند وردت بصنورة مشفرقة في الأعمال الأدبية قبل أن يستعملها المؤرخون (١) والأرشيفيون بصورة سافرة في كتاباتهم في القرن التاسع عشر،

ويورد قاموس اكسفورد نماذج لاستخدام كلمة أرشيف في اللغة الإنجليزية منذ سنة ١٦٦٧ حتى سنة ١٨٧٩، وقد وردت الكلمة في هذه الاستشهادات بمعانى عامة غير محددة.

ومنذ القرن التاسع عشر المبلادي، نجد كلمة أرشيف وقد انتشر استخدامها في اللغات الأوربية الحديثة، مع إختلاف طريقة نطقها تبعا لصوتيات phonatics كل لغة، ففي الإنجليزية نجدها تستخدم بصبيغة الجمع archives مع نطق الصرفين(ch) كأنهما حرف (k)، ومثل ذلك نجده في اللغة الألمانية حيث تكتبarchiv، وفي الإيطالية والأسبانية تكتبarchiv وفي الإيطالية والأسبانية تكتبarchiv وأما اللغة الفرنسية فالمقطع(ch) ينطق مثلما ينطق الحرفان (sh) أو ما يقابله بالعربية حرف (ش)، وتكتب بالهولندية archiei.

وفي أمريكا نجد أن كلمة أرشيف قد وردت بصيغة الجمع في كتابات بعض المؤرخين في القرن التاسع عشر أمثال Parkman , Motley, Prescott

وقد دخلت هذه الكلمة إلى اللغة العربية أيضا، وهي تنطق أرشيف على غرار النطق الفرنسين، وإن كان هذا الفرض الفرنسين، وإن كان هذا الفرض بفتقر إلى الأدلة المادية. لكنني أتساءل : لماذا وجدت الكلمة في اللغة العربية بنفس نطقها في الفرنسية بالذات دون سائر اللغات الأوربية؟مع العلم بأن الفرنسية تنفرد بهذا النطق، ومع العنم أيضا أن كلمة أرشيف ليست عربية الأصل بالقطع، فمن مراجعتي لبعض قواميس اللغة العربية ومعاجم الفاظ القرآن الكريم والحديث النبوي وبعض أشعار العصر الجاهني، نم أجد أثرا لهذه الكلمة في أي صورة من الصور.

Holmes : op. cit. p. 4.

Oxford English Dictionary, art archives. (Y)

Leavitt : op. en. p. 177 (7)

 <sup>(3)</sup> أعلن الأرشيقي السودائي محمد محجوب حالك عزمه على نشر بحث بعنوان «هل لفظة أرشيف عربية» في
 مجلة الوثائق التي تصدر في بغداد.

ويمكننا أن نفترض أن كلمة أرشيف قد وقدت إلى اللسان العربي عن واحد أو أكثر من انطرق التالية:

- ۱- إبان الجملة الفرنسية على مصر (١٧٩٨ ١٨٠١) بقيادة بونابرت، حيث كانت تضم
   نخبة كبيرة من العلماء والمؤرخين.
- ٢ عن طريق المبعوثين الذين درج محمد على على إرسائهم إلى فرنسا لتلقى العلم فيها، ونقل ثقافتها إلى مصر، سواء باستعمائهم الشخصى الكلمة أو في ترجماتهم لبعض الكتب والمراجع الفرنسية، ومن مصر انتشرت في باقى البلدان العربية.
- ٢ لعلها ظهرت في بعض البلاد العربية التي ناخت تحت سيطرة الاحتلال الفرنسي
   وانتشرت فيها الثقافة الفرنسية مثل المغرب العربي وبلاد الشام، ومنها انتقلت إلى
   باقى البلاد العربية ومنها مصر.
- ع ـ ربما تكون قد استخدمت في البلاد الواقعة تحت السيطرة الفرنسية في ذات الوهب
   الذي استخدمت فيه مصر.

والساحث يميل إلى الفرض الأول، مع التحسب بعدم الجرزم برأى قاطع على وجه التحقيق.

ومهما يكن من أمر، فقد ظهرت هذه الكلمة بشكل علمى ـ ربعا الأول مرة في مصد ـ في عنوان كتاب وضعه العالم الفرنسي Jean Deny عن الوثائق التركية المحفوظة بالقاهر . وذلك سنة ١٩٣٠ .

ويرى أحد الأرشيفيين العرب إدخال كلمة أرشيف إلى اللسان العربي، وإضافتها إلى معاجم ومكانز اللغة العربية، وذلك لعدم وجود مرادف لها في العربية. وهو يقترح الاعتامل معاملة الألفاظ العربية الأصبلة من حيث الاشتقاق اللغوى، فيقول «انتوقف قلبلا عند لفظ الأرشفة كمصدر على وزن فعالة، فنقول لماذا لا نستعملها في لغتنا العربية، مادمنا أجزنا استعمال العديد من الكلمات الأجنبية الحضارية ومنها كلمة الأرشيف، فنحاول الشتقاق، الأفعال الثلاثة منها فنقول: أرشنف في الماضى، يؤرشف في الحال والمصارع، وأرشف في الإستقبال والأمر، ومن هنا مكننا أن نشتق كلمة المؤرشف وزن مؤرخ للدلالة

Deny : Sóntmaire des archives Turques du Catre. Societe Royale de Geographie d. Egypte, 1930. (1)

على من يتولى العمل في الأرشيف وهو ما يعبر عنه بكلمة Archivist". وقد أورد الآلوس مبرراته لهذا الاقتراح.

والباحث يرى أن هذا الاقتراح لاغضاضة فيه، فهو جدير بالاهتمام والدراسة، بل والتطبيق إذا ما اتخذت التدابير التالية:

- ١ عرض هذا الاستقاق على مجمع اللغة العربية، حتى يقوم علماء اللغة ببحثه وتقرير مدى صلاحيته للتطبيق وسلامته من الناحية الفلولوجية، ثم التوصية بإدخاله ضمن مفردات المعاجم التى يتوفر المجمع على إخراجهاوهى المعجم الكبير والمعجم الوسيط، وذلك لضمان استقرار الكلمة.
- ٢ قصر استخدام هذا المصطلح ومشتقاته على الوثائق التاريخية ذات القيمة الدائمة،
   كما سنبين ذلك عند حديثتا عن المعنى الاصطلاحي.
- ٣ التوصل إلى نحت أو استنباط مصطلح يدل على اسم المكان الذى تودع فيه الوثائق التاريخية، حتى لا تستخدم كلمة أرشيف كاسم للمكان والمجموعة، كما يحدث في اللغة الانجليزية مثلا، لأن كلمة «أرشيف تبدو إختيار غير ملائم للتعبير عن اسم المنشأة» (\*)

فإذا أمكن اتخاذ هذه التدابير الثلاثة، فليس هناك من بأس في استخدام هذه الكلمة ومشتقاتها، مع إضافة التعريب الذي استخدمه الدكتور حسن الحلوة كاسم للعلم الذي يدرس علميات حفظ وتنظيم وتداول الوثائق التاريخية وهو «الأرشفستيةا» (٢) ، فقط مع تعديل رسم الكلمة لتصبح «الأرشفتسيك» تبسيطا للنطق وتخفيفا على السمع، وذلك بدلا من كلمة «أرشيفولوجي» التي يقترحها الآلوس. (٤)

Buck : op. cit. p. 110. (Y)

<sup>(</sup>١) الآلوس: الأرشيف، تاريخه، وأصنافه ص ٧.

<sup>(</sup>٢) حسن الحلوة : الارشفستيقا ص٥،

<sup>(4)</sup> من السبهل إدراك خطأ هذه الترجيعة، لأن كلمة archivology التي يعربها الآلوسي كلعة انجليزية، والانجليزية كما أرضحنا ينطقون المقطم (ch)كما ينطق حرف(k)، فكان الأولى تعريبها اركيفولوجي، وما دمنا قد اعتمدنا على الشكل الفرنسي للكلمة، فالواجب أن تكون الاشتقاقات كلها على هذا الشكل، فالتعريب هنا يجب أن يكون لكلمة archivistique،

فإذا أمعنا النظر في الكتابات والآراء التي قدمها علماء الأرشيف في أوروبا وامريكا
 لتعريف الأرشيف وتحديد ماهيتة وطبيعته، ونستطيع أن نتبين منها ثلاثة الجاهات رئيسية
 هي:

- ١ ـ الاتجاه الأول يرى أن الأرشيف هو الوثائق الإدارية المتداولة.
- ٢ ــ الاتجاه الثاني يرى أن الأرشيف هو المحفوظات المغلقة (غير المتداولة).
  - ٢ ـ الاتجام الثالث يرى أن الأرشيف من الوثائق التاريخية.

وأول من يصادفنا في الاتجاه الأول هو العالم الأسريكي بوزنر Ernest Posner الذي يرى أن «الأرشيف هو مجموعات منظمة من المستندات، تشمل الأوراق، والكتب، والخرائط، والمسجلات الصوتية، وأي مواد تسجيلية أخرى انتجت أو وردت طبقا للقانون، أو مصاحبة لأداء العمل، وحفظت بسبب قيمتها الحالية»

وإلى نفس المعنى يذهب العالم الأصريكى هولمز Oliver Holmes. فهو يرى أن كلمة أرشيف archives قد صبارت هى البديل الأفضل لكلمة records التي كانت مستخدمة للدلالة على الوثائق الإدارية، فنجده يقول أن الأرشيفين» كان لهم الخيار في إعادة تفسير هذا المصطلح القديم العنيد (يقصد المصطلح records)، أو استبداله بمصطلح -ar هذا المصطلح الكثر فنية لوصف مجموعة المستندات المسئولين عنها فنيا، وهم مازالو يحاولون لاختيار».

وهنا تجدر الإشارة إلى أن كلمتي records ،archives تسخدمان بطريقة تبادلية كل أن علمتي archives تسخدمان بطريقة تبادلية كل منهما في معنى الأخرى، أو كلتاهما للدلالة على معنى واحد. وفي بعض المناطق الجغرافية قد تغلب وادحة منهما الأخرى عليها في الاستعمال.

ورغم شيعوع استخدام كلمة ارشيف archives الإنجليزية على المستوى العالمي، فإننا نجد الانجليز أنفسهم في الملكة المتحدة، وكذلك كثير من دول الكومنوات البريطاني يفضلون استخدام مصطلع public records) وهو المصطلح الأقدم حيث «كان معروفا

Ency. Americana, art. archives.

Hatmes : op. cit. p. 25.

Cook : op. cit. p. t. (7)

Ency, Britanica, art. archives.

في القيانون منذ مشات السنين، ويرجع أصله إلى الجنور البحبيدة للقيانون العنام في الجلتراء (١)

أما عن ظهور كلمة أرشيف archives واستخدامها بدلا من كلمة records مى كثير من بقاع العالم، فريما كان سببه اللبس والغموض الذي اعترى الكلمة الأخيرة ... كما أوضحنا ذلك عند مناقشة تلك الكلمة ويرى هولز أنه «لا يعكن الجزم بأن استخدام هذا الفقظ (archives) كان ضريا من التكلف المهنى من قبل الأرشيفيين والمؤرخين لرغبتهم فى أن تكون لهم مصطلحات خاصة، أو لاحتياجتهم بالفعل لهذا اللفظ حتى يتغلبوا على انتداخل واللبس فى مصطلح "records".

أما الاتجاه الثانى في تحديد ما هية الأرشيف، فيتضم لدى علماء المدرسة البلجيكية الثلاثة Muller ر Buck, Jenkinson Friun وكذلك نجد عند الأمريكيين، وأيضا عند الابطالي casanova, وسأعرض لتعريفاتهم حسب ترتيبها الزمني.

لعل أول تعريف علمى المصطلح أرشيف، هو ذلك الذي أورده علماء المدرسة البلجيكية موالر R. Fruin (١٩٢٧ ـ ١٨٥٨) عند (١٩٢٧ ـ ١٨٥٨) وفروين الاستنوان (١٩٢٧ ـ ١٨٥٨) في كستابهم الهام الذي صدر باللغة الألمانية سنة ١٨٩٨ بعنوان "Handleiding voor het ordenen" وقيام بترجمته إلى الإنجليزية الأمريكي ليفيت A.H.Leavitt تحت عنوان عنوان مناه عنوان الأرشيف هو مجموع "chives ونشر في نيويورك سنة ١٩٤٠، وينص على أن الأرشيف هو مجموع المستندات المكتوبة، والرسومات، والمواد المطبوعة، التي تلقتها أو أنتجتها هيئة إدارية أو أحد موظفيها، وقصد أن تبقى هذه المستندات في رعاية هذه الهيئة أو هذا الموظف». (٢)

Holmes: op. cit p. 4. (1)

Ibid . (Y)

Schellenberg : op. cit. p. 12.

التى يمكن القول بأنها تنتمى إلى مجموعة الأرشيف هى تلك التى أنشئت أو استخدمت أثناء عملية إدارية أو تنفيذية (عامة أو خاصة)، وكانت تشكل بذاتها جزءا من هذه العملية، وحفظت من ثم فى رعاية الشخص أو الاشخاص المسئولين عن هذه العملية أو خلفائهم الشرعيين للرجوع اليها».

وقد حاول جنكنسون أن يضع حدا فاصلا بين المستندات التي يمكن تسميتها بالوثائق الإدارية records وبين ثلك التي ينبغي أن تسمى أرشيفا archives، وطرح على نفسه هذا السؤال «متى تصبح المستندات أرشبها؟» وفي محاولته للإجابة عن سؤاله يقرر أن الحد الفاصل الذي يرى أنه أفضل مقياس لذلك هو «النقطة التي يتوقف عندها الاستعمال الجاري، وتوضع (المستندات) حاندا بصفة قاطعة تمهيدا للحفظ، ويحكم عليها ضمنا بإسحقاقها للبقاء».

وينقل شلندرج عن انعالم الإيطالي كازانونا Eugenio Casanova تعريفه للأرشيف الذي صدر سنة ١٩٢٨، بأنه «التجميع المنظم للمستندات لتي أصدرتها مؤسسة ما أو شخص ما اثناء قيام كل منهما بعمنه، ويبم الاحتفاظ بها بإسطة كل منهما لتحقيق الأهداف السياسية أو الفانوبية أو الثفافية التي تهدف نبها تلك المؤسسة أو هذا (٣)

وفى سنة ١٩٤٤ يقدم لنا الأمريكي Buck تعريفه للأرشيف بأنه «كمية من المستندات التي حفظت بسبب قيمتها الإثباتية المحتملة بواسطة الإدارة التي أصدرتها أو تلقتها أو براسطة ورثتها الشرعيين.

ويتضح من هذه التعريفات الأربعة للأرشيف، أنها تشير إلى المستندات والوثائق الإدارية في فترة زمنية محددة، وهي الفترة التي تبدأ بعد انتهاء التداول اليومي المنظم لهذه الوثائق الإدارية، ووصولها إلى المرحلة الساكنة في الاستعمال الإداري، وهي الفترة

Ibid. p. 8 - 9.

schellenberg : op. cit. p 12. (Y)

Buck op. cit. p. 111. (1)

Jenkinson; A manual of archives, p. 11.

التي اصطلحنا على تسمية الوثائق الإدارية خلالها بالمحفوظات، ومن ثم فإن الباحث يرى أن إطلاق لفظ الأرشيف على الوثائق الإدارية الساكنة (المحفوظات) يُعد تجاوزا لطبيعتها وخطأ لا يصبح الاستعرار فيه.

والاتجاه الثالث في تعريف طبيعة الأرشيف، أجده الأكثر شيوعا لدى علماء الأرشيف في حدود ما تيسر لى الاطلاع عليه ولعله الأكثر دقه في تأصيل مفهوم الكلمة.

وأول من سار في هذا الاتجاه العالم الألماني برينيك A.Brnnek ، الذي نشرت آراؤه سنة ١٩٥٣ وهيها يعرف الأرشيف بأنه «مجموع المستندات والأوراق التي تنشأ عن نشاطات شخص مادي أو معنوي، قانونية كانت أو مصلحية، ويقصد بها أن تحفظ على الدوام في مكان خاص باعتبارها مصادر للماضي وشواهد عليه ه. (١)

وفي سنة ١٩٥٦ ينشر شلنبرج Schellenberg كتابه الهام ١٩٥٦ الصطلح في تنبه فيه إلى التضارب الحادث في مفهوم كلمة الأرشيف، فقرر أن يضع هذا المصطلح في موضعه الصحيح، بإطلاقه على الوثائق التاريخية، وحاول أن يضع حدا للتداخل بين مفهوم كل من records و records من ناحية، وكذلك حاول أن يجلو الغموض الذي يكتنف لفظ archives في ناحية أخرى، وكانت النتيجة التي خرج بها مرضية إلى حد كبير، حيث أكسب كلمة records مفهوم الوثائق الإدارية في حالتي التداول والحفظ، وعرف الأرشيف بأنه «مستندات أية مؤسسة عامة أو خاصة، التي اعتبرت جديرة بالحفظ الدائم بغرض الرجوع إليها أو بغرض البحث، وأودعت أو اختيرت لتودع في مؤسسة أرشيفية». (٢)

وبناء على التعريف الذى وضعه برينيك، وكذلك شلنبرج نجد أن كلمة أرشيف قد تحدد مفهومها لديهما بأنه مجموعة الوثائق التاريخية التي اتضحت قيمتها البحثية بشكل كامل، ومن ثم وجب المحافظة عليها بشكل محكم وحقظها بصورة دائمة أبدية، حيث نص برينيك

Schellenberg : op. cit. p. 13.

وأدراف برينيك أرشيفي ألماني عاش فيما بين سنتي ١٨٧٥ ـ ١٩٤٦، وعمل مديرا لأرشيف ولاية بروسيا المناكية لفترة طويلة، وقد قام Wolfgang Leesch بجمع محاضرات بريتيك في كتاب بعنوان Arkivkunde نشرة بالألمانية في مدينة ليبسك سنة ١٩٥٢.

Schellenberg : op. cit. p. 16.

على ذلك «بعبارة ويقصد بها أن تحفظ على النوام»، وقرر شلنبرج أنها «اعتبرت جديرة بالحفظ الدائم».

وفي سنة ١٩٥٩ يصدر في ولاية أوهايو الأمريكية مرسوم ١٨ يوليو الذي أسند للجمعية التاريخية بالولاية سلطة إدارة الأرشيف الإقليمي لهذه الولاية، وقد تضمن هذا المرسوم تعريفا متكاملا لمعنى الأرشيف وتحديدا دقيقا لطبيعة كل من records وarchives وتحديدا دقيقا لطبيعة كل من records وعمارت تحت حيث ينص على أن «أي مستند أو نموذج مختوم أو وثيقة مفردة أنشئت أو صارت تحت السلطة الولائية الولائية المنتخذة المناسبة السياسية الفرعية، وتخدم الإدارة ووظائفها وخططها أو أي نشاطات أخرى لها، أو التي تحوى معلومات تاريخية، هي وثائق ادارية records وعندما تكون ذات قيمة إدارية أو قانونية أو مالية أو تاريخية طويلة الأجل أو دائمة، فإنها تصبح أرشيفا archives (١)

وكما نرى فإن تعريف ولاية أوهايو يضع في اعتباره أن هناك بعض المستندات يمكن الحكم عليها منذ وقت إنشائها بأنها ذات قيمة تاريخية حوقد قررنا هذا أنفا حواكن من الصعب الحكم عليها بأنها جزء من الأرشيف، وذلك أن الشرط الذي يضعه هذا التعريف لاعتبار المستند ذا أهلية أرشيفية هو القيمة الدائمة لما يحويه من بيانات ومعلومات. ورغم أن هذا التعريف لم يضع في حسابه عنصر الاستعمال، بمعنى أنه لم يوضع الغرض الذي من أجله يتم الاحتفاظ بالأرشيف، إلا أننا نرى أنه تعريف جيد، لأنه يبرز القيمة التاريخية كعنصر هام من عناصر ماهية الأرشيف.

وفي سنة ١٩٦١ تنشر مجلة A.A. مقالا للعالم الأمريكي ليفيت ١٩٦١ تنشر مجلة A.A. مقالا للعالم الأمريكي ليفيت ١٩٦١، تنشر مجلة A.A. مقالا للعالم الأمريكي ليفيت ١٩٦١، تضمن تعريفه للأرشيف وهذا التعريف قد أشار ـ تلميحا لا تصريحا ـ التي أن الأرشيف هو الوثائق التاريخية، ولا شك أن الفكرة لم تكن واضحة لديه بشكل قاطع، ومرد ذلك إلى أن هذا التعريف قد وضعه ليفيت سنة ١٩٣٨ على هيئة بحث مكتوب على الآلة الكاتبة، وربما يكون قد نشر بعد وفاته، فلم يتح له التعديل فيه، ونحن نعلم أنه قد نقاعد عن العمل سنة ١٩٥١.

يعرف ليفيت الأرشيف بأنه «الوثائق القديمة، سواء المكتوبة، أو المطبوعة، أو المسجلة

Holmes: op. cit. p. 9-10 footnote no 13.

بأية طريقة أخرى، التي وردت أو أنتجت رسميا بواسطة جهاز حكومى أو رسمى أثناء قيامه بواجباته الرسمية، والتي تعزل بعد ذلك تعهيدا لحفظها، والتي يُلمس منها أو يُحكم عليها حكما قاطعا بأحقيتها للحفظ». (١)

ويرى الباحث أن ليفيت قد حاول تحديد الوثائق ذات القيمة التاريخية بأنها «الوثائق القديمة»، وفكرة القدم في تحديد ماهية الأرشيف قد فتحت مجالا كبيرا للجدل بين علماء الأرشيف، منهم من أيدها، ومنهم من عارضها بشدة إلى حد القول بأن «ثمة فكرة خاطئة أخرى شائعة، هي أن الأرشيف عبارة عن المستندات القديمة البالية، التي ليس لها بالطبع قيمة عملية، وهذه يجب حفظها كقطع مُتحفية museum pieces. ويصورة أكثر سنذاجة، نجد لدى بعض الكتاب اعتقادا بأن كلمة أرشيف هي مرادف لكلمة مخطوطات تاريخية، وأن الأرشيف يحفظ فقط لكي يرجع إليه المؤرخون كمصادر لمادتهم». (١)

ومن الأمور التي تثير الدهشة أن ليفيت نفسه يعود فيعارض فكرة القدم في الأرشيف التي نص عليها في تعريف، فيقول «ويجب أن يوجه الاعتراض لقصر الأرشيف على المستندات القديمة، إنني أوافق على أن مستندا مثل الإقرار الضريبي (ريما يقابل إقرار الذمة المالية) قد أصبح وثيقة أرشيفية بعد كتابته وتوقيعه مباشرة، بالنظر إلى قيمته للأجيال القادمة واتجاه النية إلى الإحتفاظ به لا شك فيها في عقول منشئية منذ البداية». (٣)

ورغم وجاهة رأى ليفيت، إلا أن الباحث يرى أن الأخذ بهذا الرأى سوف يفتح الباب مرة أخرى لتضارب المفاهيم بين الوثائق الإدارية والأرشيف. ولذلك فمن الواجب عدم التسرع بإصدار الحكم على مستند ما بأن له قيمه أرشيفية، ومن المستحسن أن تنقضى فترة معقولة نستطيع بعدها أن نحكم على قيمة المستند، مع الأخذ في الاعتبار أن ثمة مستندات بعينها سوف لا يختلف اثنان في المستقبل على قيمتها الأرشيفية (التاريخية)، وأعنى بذلك الاتفاقيات الدولية (مثل اتفاقية كامب دفيد، وإتفاقيات سولت للحد من الأسلحة النووية

Leagilt : op. cit. p. 178. (V)

Buck : op. cit. p. 110

Buck 5 op. cit. p. 110 (\*)

وغيرها)، وقرارات الحرب والسلام، ومواثيق إنشاء الهيئات النولية والإقليمية، وقرارات هذه الهيئات....... وغير ذلك من المستندات التي يمكن التنبؤ مسئِقا بأنها ذات قيمة للأيحاث العلمية والتاريخية.

وقد تدارك ليفيت ما انزلق إليه من سوء تقدير، فأقرد فقرة كاملة في محاولة المتوفيق بين النص على فكرة قدم الأرشيف في تعريفه، وبين معارضته لهذه الفكرة، فيقول أن «طعاء الأرشيف المحدثين يتعاملون بصفة رئيسية مع المستندات الحكومية، ويعبلون إلى التركيز على الشخصية الأرشيفية لكل الأوراق الرسمية التي أنتجت أو وردت إلى الجهاز الإداري من خلال مزاولته لعمله، وبذلك يقل أو يستبعد نهائيا الاعتماد على قدم المستندات. وكلا الأرشيفيين الألمان والانجليز يدخلون في تعريفاتهم بطريقة ما فكرة الحفظ، وهذه بالطبع تحمل ضمنا فكرة التقادم. فالأشياء التي حفظت تكتسب صفة التقادم إلى اكبر أو أقل مدى». (1)

أما العالم الانجليزي كوك Micheal Cook، فقد تابع خطوات شلنبرج، من حيث تأكيده على وقوع الخلط بين مفهوم الوثائق الإدارية والأرشيف، فيقول

"It is still not universally clear whether there should be, in English lan-

guage, any real distinction between archives and records.........(\*)

ثم يعرف الأرشيف (سنة ١٩٧٧) بأنه «قسم خاص من الوثائق الإدارية records انعدم ثداوله، وتم تقييمه واختياره بقصد استثماره في البحث، أو حفظ فعلا بشكل أو بأخر بواسطة إحدى الإدارات الأرشيفية بسبب ما ظهر من قيمته كمادة للبحث». (٣)

ويتضح من هذا التعريف أن كوك قد حسم الخلاف لصالح ما ذهب إليه الباحث من أن معنى المصطلح أرشيف هو المستندات ذات القيمة التاريخية التي تستخدم كما يقول كوك «كمادة للبحث a research context ::

Leavitt : op. cst. p. 178, (1)

[bid, p. 176.

Conk : op. cit. p. 1 - 2 (Y)

ومما يؤيد ما ذهبنا إليه، ما نصت عليه لائحة الأرشيف القومي الأمريكي من أن الأرشيف القومي الأمريكي من أن الأرشيف هو «الأوراق التي تسجل حياتنا القومية»، «وتراث الماضي»، أو «مذكرات هؤلاء الرجال الذين فكروا وقاموا ببناء هيكل النولة»، (١)

أما العالم الفرنسي شارل سامران Charles Samaran، فهو يمثل المدرسة الفرنسية بكل استقرارها على مفهوم الأرشيف ووضوحها في تفسير هذا المصطلح، فهو يرى أن «الأرشيف هو كل الأوراق والوثائق المكتوبة الناتجة عن نشاط جماعي أو فردي، بشرط أن تكون قد نظمت ليسهل الرجوع إليها عند الحاجة إليها في البحث ويشرط أن يكون قد أحسن حفظها في داخل منظمة واحدة». (٢)

ولا شك أن هذا التعريف قد أوضح بصورة جلية أن مفهوم الأرشيف هو المستندات (الوثائق) التاريخية، أي المستندات ذات القيمة بالنسبة للبحث التاريخي بمعناه العام، وهو تعريف يتميز عن غيره باشتراطه وجود التنظيم الجيد كعنصر أساسي في مفهوم الأرشيف، وهو أمر يرحب به كل فاهم لطبيعة البحث العملي ومتطلباته، ففي غياب التنظيم الجيد، لا شك أن البحث سوف يخسر كثيرا من المادة التي يحتاج إليها، ليس بسبب عدم وجود هذه المادة، وإنما لعدم إمكان الوصول إليها برغم وجودها. والمؤسسة الأرشيفية التي تفتقر إلى التنظيم ليست سوى كومة من الأوراق المجهولة الأصل والنسب، لا فائدة ترجى منها، بل إن تكاليف إيوائها تصبح عبئا لا مبرر له ومالاً مهدراً.

هذا إلى جانب احتواء هذا التعريف للعناصر الأخرى التى وردت في التعريفات السابقة، كعنصر القدم الذي يراه البعض لازما لاعتبار المستندات أرشيفا، وهذا العنصر لم ينص عليه سامران صراحة، وإنما يفهم ضمنا من سياق التعريف. كذلك نص التعريف عنصر الحفظ، فهو يشترط لتحقق الصفة الأرشيفية ضرورة حفظ المستندات التاريخية

Cook : op. cit. p. 1 - 2 (3)

Leavitt; op, cit, p. 175. (Y)

 <sup>(</sup>٣) سلوى ميلاد: الأرشيف، ص ٤ عن؛ توفيق اسكندر: محاضرات غير منشورة، وسامران كان يعمل استاذا بمدرسة الوثائق بباريس ومديرا أدار الوثائق بها، وأشرف على تأسيس المجلس الدولي لدور الوثائق Archivom.
 التابع لهيئة اليونسكو وعلى إصدار مجلته الحسماة Archivom.

بصورة جيدة مع صيانتها والقيام على خدمتها، وتجميعها في مؤسسة واحدة القضاء على تشتتها هنا وهناك، ذلك لأن الوثيقة الأرشيفية بطبيعة تكوينها لا يمكن الإفادة منها إلا في داخل وحدتها الأرشيفية الأم، فهي ترتبط بما سبقها وما يلحقها برباط عضوى لا يمكن فصم عراه، وإلا فقدت الوثيقة المفردة شخصيتها، وصارت البيانات التي تحويها مبتورة، لا يمكن أن تقدم حقائق كاملة أو متكملة.

ورغم عناصر الامتياز في هذا التعريف، إلا أنه قد وقع في خطأ تعميم المفهوم عندما نص على أن «الأرشيف هو كل الأوراق والوثائق»، دون تحديد لمدى قيمة هذه الأوراق الذاتية، فهو بذلك قد أغفل عنصر القيمة، ولا شك أن هذا العنصر ذو أهمية كبيرة في تحديد ماهية الأرشيف، فليست كل الأوراق والوثائق لها من القيمة ما يبرر وجودها أو استمرارها في الحياة،

وكما فعل الباحث في المصطلحات السابقة، سوف يحاول اقتراح تعريفه الخاص للأرشيف أملا أن يكون من الشمول والوضوح بحيث يقضى على التضارب الذي سبق تفصيله في الصفحات السابقة،

ومن ثم ضائه يمكننى تعريف الأرشديف بأنه دذلك المجزء من المصفوظات، الذى وضحت تماما قيمته للأبحاث التاريخية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية، وأودع إحدى المؤسسات الأرشيفية، حيث نظم بالشكل العلمى الذى يجعله منائدا للأستخدام من قبل الباحثينه.

Archives is a part of the inactive business data, which have been completely valuable for the historical, economic, social, and legal research, and which is preseved in an archival institution, after a systimatic arrangement to be available for use"

ولا ينبغى أن نغادر هذا الموضوع دون الإشارة إلى وقوع تضارب آخر في معنى كلمة الأرشيف archives، ويرجع هذا التضارب إلى استخدام نفس الكلمة للدلالة على معنيين بينهما صلة كبيرة. وأعنى بذلك استخدام الكلمة للدلالة على كل من الوثائق التاريخية ذاتها وكذلك للدلالة على كل من الوثائق التاريخية ذاتها وكذلك للدلالة على كلمة «أرشيف» لا

ندري أيهما المقصود؛ الوثائق أم المكان؟ لولا الاجتهاد في فهم المقصد من سياق الكلام.

ولقد كانت هناك محاولة سانجة في اللغة الإنجليزية للتمييز بين المقصدين. فكانت تكتب الكلمة مبدوءة بحرف capital إذا أريد التعبير عن المكان، بينما يكتب هذا الحرف صغيرا impital إذا أريد التعبير عن الوثائق. ولا شك أنها محاولة سانجة لسبب بسيط، أنه في حالة وقوع الكلمة في أول الجملة، فمن الضروري كتابتها مبدوءة بحرف كبير، وهنا لا يمكن التمييز أهي الوثائق أم المكان؟ لكن سياق الجملة كان يتكفل بكشف المقصد،

ولقد صادف الباحث هذا التضارب في كثير من المصادر. حيث نجد بعض القواميس الغوية، مثل قاموس اكسفورد يعرف كلمة الأرشيف بأنها «مكان تحفظ فيه الوثائق العامة أو المستندات التاريخية الهامة الأخري» (())، وقاموس ويستر يعرفها «بالمكان الحكومي الأول الذي تحفظ فيه التقارير الرسمية، والوثائق والمستندات التاريخية» (()). كما ورد هذا المعنى في بعض دوائر المعارف العالمية، حيث تنص على أن «الأرشيف هو المكان الذي جمعت وحفظت فيه الوثائق القديمة بطريقة مرتبة في مجموعات» (()).

ولم نقل كتابات المتخصصين من مثل هذا التضارب، فالأمريكي ليفيت يقول «وعلى الرغم من الاستعمال المحدد لكلمة أرشيف في الميراث العام للغة الإنجليزية، فإننا نجدها تستخدم للدلالة على كل من المكان الذي تحفظ فيه المستندات وللمستندات نفسها «(1)).

أما الإنجليزي كوك، فقد لاحظ هذا التضارب ونص عليه بقوله «يحفظ الأرشيف في مباني، وحسب ما ورد في القاموس، فإن هذه المباني تسمى أيضا الأرشيف»<sup>(ه)</sup>.

ولا شك أن إستخدام الكلمة بهذا الشكل، قد أوجد ذلك اللبس الذي ، أشرت إليه أنفا، فضلا عن «أن كلمة الأرشيف تبدو إختيارا غير ملائم التعبير عن أسم المنشأة»<sup>(٦)</sup>.

وقد بذل بعض المتخصيصين اهتمامهم لتحاشي هذا اللبس، ولعل شلنبرج هو أول من

Oxford English Dictionary, art. archives	(1)
Webester's International Dictionary, art. archives.	(Y)
Ency. Judica, art. archives.	( <b>v</b> )
Leavin: op. cit. p. 177.	(1)
Cook: op> cit. p. 2.	(0)
Виск: ор. сл. р. 110.	(r)

خاص في هذه المسألة، فيذكر أنه «في المصنفات المهنية على وجه الخصوص، بجب التمييز بين المؤسسة والمواد التي تشتغل بها، ولايمكن إيضاح هذا التمييز إلا باستعمال افظير مختلفين الدلالة عليهما، ويستعمل الألمان كلمة Archivalien للدلالة على المواد، لكن مرادفها في الانجليزية Archivalia لم يلق أبدا قبولا عاما، ولتوضيح هذا التمييز سوف نستخدم في هذا الكتاب كلمة المؤسسة الأرشيفية Archival institution للدلالة على المؤسسة، في حين أنه سوف نستخدم كلمة أرشيف Archives فيما يتعلق بالمواد التي تهم المؤسسة الأرشيفية (۱) وبذلك استطاع شلنبرج أن يضع حدا للتداخل بين اسم المجموء المؤسسة الأرشيفية (۱) وبذلك استطاع شلنبرج أن يضع حدا للتداخل بين اسم المجموء والمكان الذي يضمها إلى حد معقول.

أما كوك فيذكر أن «مصطلح إدارة الأرشيف Archives office هوالمستعمل هنا (يقصد في كتابه) للإشارة إلى المؤسسة التي تعالج الأرشيف حيث أن هذا الاسم متداول في المعياة العملية. وفي بريطانيا العظمى، فإن مصطلح Record office هو المعتاد والمثال على ذلك طبعما هو Public Record office، بينما نجمد اسم National Archives هوالمصطلح المستخدم بصورة طبيعية جدا في الولايات المتحدة الأمريكية (3).

فإذا ماقارنا بين مايقترحه شلنبرج من استخدام مصطلح المؤسسة الأرشيفية، وبين مايقترحه كوك من استخدام مصطلح إدارة الأرشيف، فإننا نستطيع أن ننحاز إلى جانب إقتراح شلنبرج، إذ هود في رأى الباحث الأفضل استخداما في اللغة العربية، ولو بصفة مؤقتة، وذلك حتى تستقر هذه المصطلحات في العربية، ويتم تخصيص اسم مستقل لكان وجود الأرشيف.

أما إقتراح كوك فهو من وجهة نظر الباحث مرفوض، إذ أن إستخدام كلمة وإدارة» لاشك سوف يؤدى بنا إلى لبس آخر، نظراً لانها غير قاطعة الدلالة في اللغة العربية، فهي مستخدم كمقابل لكلمة office، وكذلك لكلمة management، وأيضا لكلمة office، فضلا عن أنها تستخدم أحبانا كمقابل لكلمة control، فضلا عن أنها تستخدم أحبانا كمقابل لكلمة control،

وجعلة القول، أن كلمة أرشيف يجب أن تستخدم للدلالة على الوثائق التاريخية، كما أن اسم «المؤسسة الأرشيفية» هو الأنسب في تسمية المكان الذي يحوي هذه الوثائق.

Schellenberg: op. cit. (1)

Cook: op. cit. p. 2. 11.



# الفصل الثانى المعلومات والإدارة

•		

# الغصل الثانى المعطومسسات والإدارة

بعد أن انتهابنا في الفصل السابق الي وضع تعريفات واضحة محددة لجماوعة المصطلحات المستخدمة في مجان الأرشيف، بأن واضحا أن الوبائق الادارية المتداولة في الجهاز الاداري، هي شك السيدات بمحلف شكالها التي تحوى بيانات لازمة لتوثيق العمل اليومي، أي التي تحوى العلومات الادارية.

لذلك أجد من النطقي أن أتناول في هذا القنصل بينان أهمينة هذه الوثائق الادارية، والنور الذي نلعب في خدمة النشاط القني والاداري في اجبه زه الدولة، مما تحمله من بيانات ومعلومات إدارية

### الحاجة إلى المعلومات

يتميز الانسان عن عيره من المخلوقات منه صحب للمعرفة، ولديه دائما فضول للاستزادة منها، ويعطبق هذا مجلاء على إنسان القرن العشرين، الذي يمكن أن يوصف بأنه «انسان المعلومات»؛ أعنى أن حياته بكل مظاهرها تعتمد بالدرجة الأولى على توهاي المعلومات ، التي بدونها تتوقف حياته ويعجز عن ممارسة أي نشاط من أي بوع.

وبالجملة، فإن المعلومات على احتلاف تخصيصاتها الموضوعية، هي أهم المطالف الملحة الإنسان، وحاجته اليها فد تفوق منالغة محاجته الي الطعام والشراب معطومات هي الطريق الذي يوصل الإنسيان إلى تنمية الموارد المادية بما يوسر له المطعم والمشرب والملبس وغيرها من المتطلبات الأساسية للحداة، ومن هنا يأتي أرتباط «خدمات المعلومات بثولويات التنمية الاقتصادية والاحتماعية والعلمية (١٠).

ولكي تتم عملية الاتصبال بين المستعلم والمعلومة، كنان لابد من تحميل المعلومات مر

<sup>(</sup>١) أحمد بدر: نفس الممدي من ٢٥

وسائط تختلف أشكالها تبعا للغرض الذي تقدمه، ومن ثم تعددت أشكال هذه الوسائط وتنوعتموادها(١).

والوثائق الإدارية كنوع من أنواع وسائط المعلومات، تختص باختزان المعلومات الإدارية التي تخدم أهداف الجهة التي تنتجها، حيث سبق تعريفها بأنها «كل وسيط يحمل بيانات عامة أو خاصة، يجرى تداوله خلال العمل العام خدمة لهذا العمل، ويرجع إليه لطلب معلومات معينة، ويرى الإبقاء عليه بصفة مؤقتة أو دائمة لدى فرد أو هيئة، لما يحمله من قيم ثانوية علاوة على قيمته الأولية».

ومن البديهي أن التركيز في هذا الفصل سيكون على بيان القيمة الأولية المعلومات الإدارية، وهي القيمة التي من أجلها يتم إنشاء الوثائق الإدارية، ومن أجلها أيضا يتم الاحتفاظ بها في الهيئة المنشئة، للاستفادة منها في قيام الهيئة بعملها على أكمل وجه، وخاصة في الإدارات الحكومية، حيث أن هذه الوثائق «تمثل الأدوات الإدارية الرئيسية التي يتم بها العمل الحكومي، وهي تشمل التعهدات المالية والقانونية التي يجب الاحتفاظ بها لحماية الإدارة الحكومية لتضفى على نشاطها طابع الإستمرار والاتساق، وأتضع قواعد السياسة، وأتعالج المشاكل الاجتماعية والاقتصادية ومشاكل التنظيم والاجراءات، ومجمل القول، أن الوثائق الإدارية هي الأساس الذي يقوم عليه الكيان الحكومي».(٢)

وإذا كان كلام شلنبرج ينصب على الادارة الحكومية، فإنه يصدق أيضا ــ وبنفس القدر ــ على الأجهزة والهيئات شبه الحكومية ومؤسسات القطاع العام وشركات القطاع الخاص، فكل منها يمارس نشاطا فنيا وإداريا يعتمد كليا على توافر المعلومات التي تخدم اغراضها.

ومن الملاحظ أن الاهتمام بالمعلومات الإدارية يتزايد في اللول المتقدمة، مما يدل على اقتناعها بأهمية الوثائق الإدارية في إنجاز الأعمال بصورة أفضل، ويلخص هذا المعنى أحد الأرشيفيين الامريكيين، فنراه يقول «في ولا يتنا، ومدننا الكبيرة، بل حتى في العديد من شركاتنا الكبرى، بالإضافة إلى ما في أجهزة الحكومة الفيدرالية، هناك تطور سريع

<sup>(</sup>١) سعد الهجرسي: المقهوم الوعائي والاستخدامي ص ١٣٠ ـ ١٣١.

Schellenberg : op. cit. p. 10. (Y)

حدث في السنوات العشر الأخيرة نحو بلوغ الكمال في تسجيل وحفظ وبيسير تداول الوثائق الإدارية لكل من نديه فرصة للرجوع إليها، ويرى أن هذا القطاع من الخبرة الإنسانية ذا قيمة بالنسبة له أو لمن سيأتي بعده. ولسنا نبالغ إذ نقول إنه قد يأتي الوقت الذي ينبغي فيه على أي فرد لديه فكرة جيدة يود تنفيذها أن يحرص على الرجوع إلى الوثائق الإدارية».(١)

ولا شك أن أهمية المعلومات الإدارية والاعتماد عليها قد تزايد نتيجة للثورة الصناعية، حيث تضخمت المؤسسات وتشعبت أنواع نشاطها، بعد أن كانت أعمالها محدودة يستطيع الشخص المسئول أن يعى في ذاكرته كل العمليات الفنية والإدارية التي يتطلبها أداء العمل في مؤسسته، أو كان يكفيه الاحتفاظ ببعض المستندات القانونية القليلة (٢)

وتتمثل القيمة الأولية primary value للوثائق الإدارية في ثلاث مظاهر أساسية هي:

- أ\_ التوثيق والاثبات.
- ب\_ اتخاذ القرارات.
- جالاتمىال.

## أولا : التوثيق والإثبات

لعل الأهمية الأولى للوثائق الإدارية وما تحمله من معلومات، ترجع إلى الدور الخطير الذي تلعبه هذه المستندات في توثيق مراحل العمل، كما أن لهذه المستندات وبطبيعتها نوعا من الشرعية الخاصة كدليل إثباتي، حيثما كان هناك خلاف يمكن حسمه بالرجوع إليها والاقتناع بها، كما يحدث في ساحة المحكمة». (٢)

وتبلغ القيمة الإثباتية Evidential value قيمتها في بعض أنواع من الوثائق الإدارية الرسمية مثل «المستندات التي تحمى حق الملكية والعقود والإيجارات والأوراق القانونية، وكذلك الأوراق الحسابية ويعض المراسلات والمذكرات». (1) وكثيرا ما يتوقف اكتساب أو ضياع حق من الحقوق الخاصة بالأفراد أو الهيئات على وجود مستند رسمى، أي وثيقة

Buck: op. cit, 114 (1)

Symes: Office procedures p. 37; littlefield: Office and administrative management p. 5.

Holmes: op. cit. p. 3. (V)

Chamber's Ency, art. Archives. (1)

إدارية، إذ أن «هذه المستندات أساسية لتثبيت الحقوق والامتيازات المكتسبة، ولذلك تختار جميع المستندات التي تفيد في إثبات حقوق النولة في الممتلكات المصادرة للاحتفاظ بها . ومن الواضح أن الوثائق الإدارية العامة تصدد الصلات بين الحكومة وأفراد الشعب وهيئاته . إنها البرهان الأخير على جميع الحقوق والامتيازات المدنية الدائمة، والدليل المباشر على كل ملكية مؤقتة، وعلى جميع الحقوق المائية الناتجة عن علاقة المواطن بالحكومة او المتعلقة بها ». (١)

ويكفى لبيان القيمة التوثيقية الوثائق الإدارية أن أذكر أن الإنسان يأتي إلى الدنيا مصحوبا بورقة (شهادة الميلاد)، ويخرج منها بورقة (شهادة الوفاة). فالوثيقة الأولى تثبت وجود الشخص وتكسبه حقوقا قبل المجتمع والدولة، والوثيقة الثانية تثبت أن الشخص لم يعد على قيد الحياة وتكسب ورثته حقوقا قبل المجتمع والدولة. وما بين هاتين الوثيقتين، فإن مراحل حياة الإنسان تصاحبها دائما مجموعة من الوثائق الإدارية التي تمنحها حقوقا متعددة، وتقرض عليه التزامات محددة كذلك، فالشهادات العلمية التي يحصل عليها تتيح له الحق في الانتقال إلى المراحل المتتالية من حلقات التعليم، كما تتيح له شغل الوظائف المناسبة لدرجة تعليمه، والتنقارير التي تقدم عن الشخص في عمله تتيح له الحق في المحسول على درجات وظيفية أعلى وعلى العلاوات والمكافآت التشجيعية وحوافز الإنتاج، كما أن وثيقة الزواج تتيح لصاحبها الحصول على زيادة مقرراته التموينية ... إلى آخر هذه السلسلة من مظاهر الحياة اليومية لكل فرد في المجتمع.

وثمة زاوية أخرى تبين القيمة التوثيقية والإثباتية للوثائق الإدارية، تتمثل في توثيق الاختراعات والنظريات العلمية التي يتوصل إليها العلماء في انحاء العالم، فإن عدم معرفة الإنسان لما تم التوصل اليه في الأجيال السابقة قد يؤدى إلى وقوعه في أخطار جسيمة؛ ومن أمثلة هذه الأخطار ما حدث في صناعة الترانزيستور، فقد تبيز أن فكرة الترانزيستور التي أحدثت الانقلاب الهائل في عالم الألكترونات والحاسبات الالكترونية، والتي لولاها ما وطيء الإنسان بقدمه سطح القمر، كان قد توصل إليها أحد العلماء من قبل وليت الجهل بما سبق التوصل إليه يؤدى إلى خسارة في الأموال أو المواد أو طاقة البشر فحسب، بل

Schelienberg : op. cit. p. 5. (A)

أنه يتجاوز ذلك الى الخسارة فى ارواح البشر. وقد حدث فى عام ١٩١٩ أن توصل طبيبان إلى طريقة لدراسة الفيروسات، وفى عام ١٩٥٤ بعد نصف قرن من الزمان تقريبا، تم اكتشاف نفس الطريقة مرة ثانية، وهذه الطريقة عى التى تمكنت بها المعامل الطبية من إنتاج الأمصال ومعالجة الأمراض الفيروسية، وقد كأن من المكن إنقاذ ملايين الأرواح من البشر لو أن اكتشاف العلماء السابقين كان مسجلا وموثقا بصورة تسمح بالاستفادة من نائحه. (١)

وهذا يوضع أن «الوثائق الإدارية لها أهميتها الكبيرة في مجال العلم لأنها أفضل معين على استمراره وتواصله».(٢)

أما في الجهاز الإداري، فإن القيمة التوثيقية والإثباتية تبلغ مداها، لأن مؤسسات هذا الجهاز – كا سبق أن ذكرت – قد تضخمت بشكل رهيب في أعقاب الثورة الصناعية، ونتج عن ذلك أن ذاكرة صباحب العمل شبانها شبأن ذاكرة أي فرده لم تعد قادرة بطاقتها المحدودة على اختزان كل الخبرات والتجارب» (٢)، ولأن الذاكرة الانسانية – مهما بلغت – لا يمكن أن تعي كل المعلومات المتداولة في أي هيئة أدارية، وهذا القول يصدق «حتى على أصفر الإدارات مجماء (٤). وفي غيناب نظام مخطط للمعلومات الإدارية «فإن الوضع سيكون مشوشا، إذا وضعنا في الاعتبار حدود الذاكرة الإنسانية (٥)

## ثانيا: اتخاذ القرارات الإدارية

لا شك أن الأهمية البائغة للمعلومات الإدارية المسجلة في الوثائق الإدارية بأشكالها المختلفة، تتمثل في الدور الخطير الذي تلعبه في مساعدة المسئولين - كل في موقعه - في اتخاذ القرارت الإدارية السليمة فيما يعرض عليهم من أمور إداراتهم، وبذلك تساهم في تطوير الأساليب العلمية في إدارة المؤسسات.

تعرف الإدارة في مفهومها العلمي بأنها «نشاط ذهني يتعلق بتنفيذ الأعمال بواسطة أشخاص آخرين. وعلى هذا فالإدارة في حد ذاتها ليست تنفيذا للأعمال، وإنما اتخاذ

Arnold; op. cit., p. 12 (Y)

(٢) سعد الهجرسي : تقس للصدر ص -١٣٠.

whitehead: Office practice p. 327.

Littlefield : op. cit. p. 319.

<sup>(</sup>١) نشرة مركز الننظيم والميكروفيلم بالاهرام من ١٨.

قرارات عما يجب أن يتم بواسطة أشتقاص آخرين، واتفاذ قرارات عن القوى المادية والبشرية الواجب استخدامها في المستقبل لتحقيق ما تقرر إتمامه، وأخيرا التأكد من أن الأعمال التي نتم أو تمت مطابقة للأعمال التي أريد إتمامها، ومعرفة اسباب الإنحرافات. إن كانت هناك والعمل على تصحيحها بغرض تحقيق الأهداف». (١)

فإذا كان هذا هو المفهوم العلمي الإدارة الصديثة، فيلا شك أن نظرة الإداريين إلى المعلومات قد تغيرت. ذلك أن المستول في أي موقع «عليه أن يتخذ الكثير من القرارات، منها ما هو متعلق بالتخطيط طويل الأجل، ومنها ما هو متعلق بالتخطيط قصير الأجل». (٢)

ويجد المسئول نفسه مواجها بعدد من البدائل في الأمر المطروح أمامه، وكل بديل منها قد يؤدى إلى اتخاذ قرار مختلف عما يؤدي إليه البديل الآخر، وفي هذه الحالة لا تكفى خبرة المسئول وسرعة بديهته في اختيار أحد هذه البدائل، بل يجب أن «تعزز بوسيلة من الوسائل العلمية لاتخاذ القرار، كأن تكون هناك وسيلة لعرض المعلومات والبيانات التي تمكنه من أن يقوم بمراحل أتخاذ القرار بسرعة، ويذلك يدمج سرعة البديهة والإحساس الداخلي والموهبة التي وهبه الله إياها مع الوسائل العلمية في اتخاذ القرار». (٢)

ومن المبادىء الأساسية في اتخاذ القرارات «مبدأ الحقائق، وتعتبر الحقائق المادة الخام التي يتعامل معها متخذ القرار، وبدون الحقائق يصبح القرار خاطئا وسقيما ء (٤). وهذه الحقائق تتمثل في المعلومات الإدارية الموثقة في المستندات والوثائق الإدارية كما ذكرنا، ومن ثم أصبح من المسلم به «أن القرار الموفق يعتمد ينسبة - ٩٪ على المعلومات، ١٠٪ على الإلهام وسرعة البديهة والموهبة الشخصية لمتخذ القرار ه. (٥)

وتمثل المعلومات ركنا أساسيا في اتخاذ القرار على أسس موضوعية وسليمة. وتمر المعلومات التي تحتاجها المستويات الإدارية المختلفة بمجموعة من الخطوات تتضمن إنتاج وتوصيل واستخدام هذه المعلومات.

<sup>(</sup>١) سبيد الهواري: الادارة: الأصول والأسس العلمية ص ١٩.

<sup>(</sup>٢) السعيد شلبي: الأسلوب العلمي لاتفاذ القرارات الادارية من ١.

<sup>(</sup>٣) للمندر السابق من ٣؛ احمد حسين عبد المنعم : المعلومات وعملية اتخاذ القرار من ١٤.

<sup>(1)</sup> سيد الهوارئ : نفس المصدر السابق ١٠٧.

<sup>(</sup>a) السعيد شلبي : نظام المعلومات الادارية حص ١٦٣.

ولا شك أن توافر المعلومات أمام متخذ القرار يساهم في تسهيل عملية قياس العائدات الخاصة بمسارات العمل البديلة، وفي درجة المعرفة لديه، بحيث تقلل من حالات عدم التأكد من وقوع حالات الطبيعة، وتزيد من فرص اتخاذ القرارات والاختيار بين المسارات البديلة للعمل على أسس رشيدة. (1)

ومن البديهي أن المعلومات الإدارية التي تلزم المسئولين، هي تلك البيانات الأساسية التي سبطت في مجموعة من المستندات الرسمية تسمى الوثائق الإدارية Records بما تضمه من سبطات وأوراق متفرقة تجمع في ملفات، وهي التي تكون «ذاكرة كل جهاز، حتى ليتعذر البت في موضوع دون الرجوع الى الملف الخاص به (٢)

والوثائق الادارية تتعدد أشكالها، فهى لم تعد قاصرة على المستندات الورقية من سجلات وملقات، بل امتدت لتشمل الخرائط والرسومات الهندسية والاسطوانات والاقلام والشرائط المعنطة (<sup>۲)</sup>، وكلها تتضمن البيانات التي تستقى منها المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات.

وثمة شكل هام من أشكال الوثائق الإدارية، برزت أهميته مؤخرا في مجال تقديم المعلومات للمسئولين عن اتخاذ القرارات، وأعنى به التقارير غير المنشورة، التي «اصبحت من أهم مصادر المعلومات» (1).

واذا كنا نتكلم عن اشكال الوثائق الإدارية، فيجب أن نطرح قضية هامة، وهي: هل يجب أن تكون الوثائق الادارية مطبوعة أم خطية؟. (٥)

هناك بالطبع أشكال من الوثائق الإدارية يتم تداولها عن طريق النسخ المطبوعة منثل

<sup>(</sup>١) احمد حسين عبد المنعم: نفس المصدر ص ٢٢، وعبارة حالات الطبيعة يقصد بها الظروف الطارئة التى تواجه تنفيذ عمل ما، وهى ظروف لم تكن فى حساب متخذ القرار، وإنما تنشأ فجأة دون مقدمات وتسبب ارتباكا لمسار العمل.

 <sup>(</sup>Y) السيد ابو النجا: الخبر والبقلاوة في الادارة، مقال بالاخبار ۲۷/۱/۷۷، ص ٥.

Wally: Manual of office administration p. 401 - 402. (Y)

Holloway: Information work with unpublished reports p. 17 (2)

وتعرف التقارير غير المنشورة بأنها التقارير التي لا يتأج للجمهور حق الحصول عليها عند صدورها للمرة الأولى، وهي تعد للمستولين حسب حاجتهم لمعلومات محددة، وتتميز بدرجة عالية من السرية.


Buck : op. cit. p. 109.

الخرائط والقوانين والقرارات الجمهورية والوزارية والنماذج... الخ، وهي وثائق إدارية ذات قيمة عالية في تقديم المعلومات لمتخذ القرار، ومع ذلك «فالمدير الذي يود انخاذ موقف معين، والقاضي الذي يتعين عليه أن يتخذ قرارا هاما، أو الباحث الذي يقدم إسلهاما ذا شان المعرفة، لابد لهم من الاعتماد على الوثائق الإدارية الخطية». (١)

وينبغي أن نفرق بين كلمتين وردنا في الفقرات السابقة، وهما:

البيانات data والمعلومات Information ؛ فالأولى هي الحقائق المجردة التي يتم توثيقها من خبلال مراحل العمل، حيث تتجمع وتصنف وتفهرس وتحفظ بصورة تمكن من استخدامها، أما الثانية فهي بيانات مختارة يتم تقييمها بهدف الإقلال من المجهول، أي أنها بيانات يتم تقييمها لمشكلة معينة، وإعدادها لشخص محدد، وفي وقت بالذات، بغرض الوصول إلى هدف معين عن طريق اتخاذ قرار ما.

ولكى تتحول البيانات إلى معلومات، فإنها ثمر بعدة مراحل تسمى دورة إنتاج المعلومات، ويمثلها الشكل التالي: (٢)



Buck: op. cit. 159. (1)

<sup>(</sup>٢) تقلا عن : احمد حسين عبد المنعم : نفس المصدر ص ١٥.

ومن هذا الشكل يتضع أن دورة إنتاج المعلومات تبدأ بورود البيانات أو الحقائق المجردة إلى المؤسسة سواء من داخلها أو خارجها (١)، وهذه البيانات يتم الاستغناء عن بعضها مما ليس له قيمة (١)، ويتم تخزين البعض الآخر (١)، «فالتخزين يعتبر عملية ذات أهمية خاصة للبيانات بحيث يسهل الرجوع إليها بشكل مستمر. كما أن عملية البحث (١) أساسية لاستخراج البيانات المطلوبة لإجراء عمليات التشغيل عليها (١٠). ويجب أن تخضع البيانات لعملية تقييم مستمر تقارن فيه تكلفة تخزينها بهذف الاستغناء عن البيانات التي أصبحت قليلة الفائدة (١٠). والبيانات لابد أن تخضع لعمليات تصنيف وفرز (١٠)، حتى يمكن جعلها في الشكل الأكثر ملاءمة لمستخدم المعلومات والغرض الذي سوف تستخدم فيه(١٠)

والمعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات، والمتمثلة في الوثائق الإدارية، يجب أن تجمع وتعالج وتحفظ وتبلغ بواسطة شبكة من الأنشطة الإدارية التي تنتشر في كل ركن من المؤسسة ، وتشمل كثيرا من العلاقات الخارجية أيضا وعندما تكون المعلومات كاملة، ومضبوطة، ومشجددة؛ فإن معدل القرارات التنفيذية يمكن أن يكون كبيرا، وعندئذ يمكن القول إن المعلومات قد استخدمت بطريقة منطقية وعندما تكون المعلومات غير وافية، وغير دقيقة ومستهلكة وقديمة، فإن القرارات لا يمكن أن تكون جيدة (٢)

#### ثالثًا: الاتصال

الاتصال معلومات معينة من أي عضو أخر بقصد إحداث تغيير ما ولما كان هدف الاتصال عضو في الهيكل التنظيمي إلى عضو أخر بقصد إحداث تغيير ما ولما كان هدف الاتصال هو إيصال معلومات، فإنه لا يمكننا تصور تنظيم أو إدارة دون اتصال فالاتصال ضروري لايصال المعلومات التي ستبنى عليها القرارات، وبدونها لا توجد قرارات، وإذا كان الاتصال ضعيفا أو في وقت غير مناسب، كان القرار ضعيفا أو غير مناسب. (٣)

ويتم تحقيق الاتصال الجيد بين وحدات وأفراد المؤسسة عن طريق شبكات التليفون أو الأوامر الشفهية، أو الأوامر والتعليمات المكتوبة والمراسلات<sup>(٤)</sup>، ولا شك أن هذه الأخسرة شكل من أشكال الوثائق الإدارية.

Littlefield : op. cit. p. 4 (Y)

<sup>(</sup>١) الحمد حسين عبد المتعم : نقس المحسن ص ١٥؛ الحمد دياس: مراحل عملي أتخاذ القرار الاداري ص ٥٠.

<sup>(</sup>٢) سيد الهواري : نفس الممدر ص ٢٩٣.

whitehead : op. cit. p. 78: Arnold : op. cit. p. 19 (6)

وتتضاعف أهمية الوثائق الإدارية المتضمنة للتعليمات والأوامر في تحقيق الإتصال بين وحدات الوزارة أو المؤسسة، إذا كانت هذه الوحدات متباعدة جغرافيا، كأن يكون للوزارة أو المؤسسة أو المؤسسة أو عير حكومية ـ فروع في مدن داخل أو خارج حدود الدولة.

وينبغى قبل أن ننتهى من بيان أهمية المعلومات الإدارية ودورها فى خدمة المجتمع والنولة، أن نشير إلماحا إلى بعض الآثار الضارة والخسارة الفادحة التى تصيب الأفراد أو الهيئات أو الحكومة من جراء عدم توافر المعلومات الإدارية بالقدر الكافي، نتيجة ضياع أو سرقة الوثائق الإدارية.

ولا شك أن ما حدث في ميدان التحرير بالقاهرة عندما بدأت الشركات الفرنسية في تنفيذ مترو الانفاق، يعد دليلا على أهمية الوثائق الإدارية. فقد بدأت الشركات عملية حفر مسار المترو بون أن تُقدم اليها خرائط شبكات المرافق، فتسبب ذلك في انفجار مجمع مواسير المياه بالميدان، وتعطل المشروع وكذلك المرور في الميدان فترة، وتكلفت الإصلاحات أموالا أضيفت إلى أعباء تنفيذ المشروع، وقد حاول المسئولون تغطية الحادث بنشر أخبار عن إنشاء بنك للمعلومات «يشمل كل البيانات الخاصة بالمرافق تحت الأرض وفوق الأرض بحيث لا تحدث أزمات بانقطاع التيار الكهربائي أو تعطل التليفونات أو انفجار المواسير نتيجة لأعمال الحفر». (١)

مثال أخر يوضح قيمة المعلومات الإدارية والنتائج السيئة التي تترتب علي فقد أو ضياع الوثائق الإدارية، ففي محافظة بني سويف أراد المحافظ الدكتور محمود كامل الريس تعلية بعض العمارات الكبيرة المملوكة لهيئة الأوقاف في عاصمة المحافظة في محاولة لحل أزمة الإسكان بالمدينة، وتصادف أن المحافظ كان يعمل أستاذا بكلية الهندسة قبل تعيينه محافظا، فطلب الإطلاع على الرسومات الهندسية للعمارات للتأكد من تحملها لادوار جديدة حتى لا تنهار، وردت هيئة الأوقاف بعدم وجود الرسومات لديها، كما أرسلت الشركة المنفذة للعمارات بعدم وجود الرسومات لديها، والنتيجة أن توقف المشروع «بسبب الإهمال في حفظ الرسومات الهندسية للعمارات التي تملكها الهيئات العامة أو الشركات التيقامت بينائها».(٢)

<sup>(</sup>١) ندوة عالمية بالقاهرة تنشىء بنكا للمعلومات، مقال بالأخبار ١٩٧٨/١٢/٢، ص ١٠.

<sup>(</sup>٢) بثينة زكريا : قشل مشروع اسكاني في بني سويف، تحقيق بالأخبار ١٩٨٢/١٢/٢٠ ص ٧.

والأمثلة كثيرة، لا تقع تحت حصر، على ما يسببه ضباع أو سرقة أو تلف الوثائق الإدارية للنولة والأفراد، فوسائل الإعلام المختلفة تحمل إلينا كل يوم صرخات أفراد ضاعت ملفاتهم في الشهر العقاري فلا يستطيعون إثبات ملكيتهم (١)، أو ضاعت مصالحهم بإتلاف أو سرقة الوثائق الإدارية التي تخصهم من ملفاتهم (٢)

ومما يدل على أهمية المعلومات الإدارية، وخطورة الدور الذي تلعبه في التخطيط والتنمية، ذلك الاهتمام الذي توليه دول العالم وخاصة الدول النامية لتنظيم الوثائق الإدارية وصيانتها، ومن مظاهر هذا الاهتمام عقد المؤتمرات وتنظيم الندوات العلمية، التي تسعى إلى الارتفاع بمستوى الأداء في هذا القطاع الهام من قطاعات الجهاز الإداري.

والمؤتمرات والننوات التي عقدت لبحث موضوع المعلومات الإدارية كثيرة، نذكر منها على سبيل المثال:

١ المؤتمر العربي الأول التنظيم الوثائق والميكروفيلم: الذي عقد بالقاهرة في مايو ١٩٧٤ تحت إشراف مركز الأهرام للتنظيم والميكروفيلم، لبحث قضية المعلومات وعلاقتها بالتصبوير الميكروفيلمي، وقد شارك في هذا المؤتمر الذي عقد جلساته بقاعة المؤتمرات بجريدة الأهرام ٥٠٠ من الشخصيات الرسمية والعلمية التي تهتم بهذا المجال. وقد جاء هذا المؤتمر استجابة لقرار اتخذه مجلس الوزراء في ابريل ١٩٧٤ بعقد مؤتمر يشرف عليه المتخصصون لدراسة نظام الميكروفيلم والبرنامج المقترح لتطبيقه تدريجيا. ومن الموضوعات التي نوقشت في المؤتمر موضوع الإطار النظري العام لقضية تنظيم الوثائق والمعلومات، والجانب الاقتصادي والمعلومات، والتجارب المصرية الرائدة في تنظيم الوثائق والمعلومات، والجانب الاقتصادي التوثيق ونظام الميكروفيلم، والجوانب التكنولوجية للمصغرات الفيلمية، وخرج المؤتمر بعشر توصيبات عن ضدورة تنظيم الوثائق، وإنشاء نظم المعلومات المتكاملة، وإدخال نظام الميكروفيلم، ومنح الصورة الميكروفيلمية حجبة قانونية. (٢)

<sup>(</sup>١) ضاعت الملقات من مأمورية الشهر العقاري بأمبابة، شكوي ببريد الأخبار ١٩٨٣/١٠/١٠ ص ٥.

<sup>(</sup>۲) نبيل عصمت : عزيزى، مقال بالأخبار ٥٥/٨/٩/١٠ ، ١٩٧٩/٩/٢٠ ص١٠ ؛ ضاعت ملفات البنات من المدرسة ، شكوى بالأخبار ١٩٨٣/٨/٩ ص٥، هذه مجرد امثاة لكثير من الحالات المشابهة، وسأعرضها عند حديثى عن مشكلة سوء حفظ الوثائق الادارية.

<sup>(</sup>٣) نشرة مركز التنظيم والميكروفيلم ص ٧١ \_ ٥٠ ؛ مجلة الثقافة العربية ع٣ سنة ١٩٧٥. ص ٢٦٥ \_ ٣٧١.

- Y ... المؤتمر الثامن عشر الإنعاد الدولي التوثيق: الذي عقد في الفترة من ٢٧ سبتمبر إلى أول اكتوبر ١٩٧٦ في عاصمة المكسيك، لبحث موضوع المعلومات والتنمية، وناقش أبحاثا حول المعلومات كأداة للتنمية، وتكنولوجيا المعلومات، ودور المعلومات في التعليم والبحوث، ودور المعلومات في قطاع الإنتاج. (١)
- ٣ ــ المؤتمر السنرى العام الأول للعلوم الإدارية: الذى عقد فى الرياض فى ديستمبر ١٩٧٨، لبحث التنمية الإدارية فى الوطن العربي، وضع عددا كبيرا من الوزراء المسئولين عن التنمية الإدارية فى البلدان العربية ومعاهد الإدارة والجامعات وأجهزة الخدمة المدنية وممثلى المنظمات العربية والأجنبية ذات العلاقة بالتنمية الإدارية. وكان من أهم الموضوعات التى نالت اهتمام المؤتمر دور شبكة المعلومات الإدارية فى تدعيم التنمية الإدارية العربية. (٢)
- ٤ ــ ندوة القرار الإداري: التي عقدت بالخرطوم في الفترة من ٢٠ ــ ٢٥ يناير ١٩٧٩ لدراسة جوانب أهمية القرار باعتباره محور العملية الإدارية. وقد كان ضمن موضوعات الندوة موضوع عن دور المعلومات في اتخاذ القرارات. (٣)
- ه موتمر نظام الأرشيف: الذي عقد بالقاهرة في نوفمبر ١٩٧٩ تحت إشراف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لبحث موضوع المشكلات القائمة في نظم المحفوظات (الوثائق الإدارية) والعناصر والمباديء العلمية الواجب العمل بها لتحقيق كفاءة وفعالية نظم المعلومات، وضم ٢٠٠ من المسئولين عن إدارات الأرشيف والمعلومات في اجهزة الدولة والقطاع العام. (1)
- ١٩٧٩ ـ مؤتمر نظم المعلومات الإدارة والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، لبحث تحت إشراف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، لبحث المشاكل التي تواجه كفاءة إدارة المعلومات في مصر. وخاصة مشكلة عدم الاهتمام بنظم للعلومات الإدارية، ونقص الكفاءات الفنية في هذا المجال، وعدم كفاية الإمكانيات المادية والمالية لتوفير الأجهزة والمعدات الحديثة لانشاء نظام متطور.

<sup>(</sup>١) مجلة اليونسكو للمكتبات ع ٢٦ س ٧ فبراير ١٩٧٧ ص ٥٣.

<sup>(</sup>٢) المجلة العربية للإدارة، ع ١ س ٢ يناير ١٩٧٩ ص ٩٦.

<sup>(</sup>٢) المعادر السابق ص ١٩٨.

<sup>(</sup>٤) صحيفة الاخبار ١٩٧٩/١١/١٨ هن ٧.

وقد انتهى المؤتمر إلى ضرورة إنشاء شبكة معلومات قومية، وتسجيل بيانات جميع العاملين بالنولة الكترونيا في ذاكرة الحاسب الالكتروني الموجود بالجهاز المركزي التعبئة، مع قيام هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية عن طريق سنترال مركزي بتوصيل كل الأجهزة والوزارات المشتركة في النظام ببعضها أو بأي جهة اخري. (١)

٧ ـ المؤتمر الدولى الأول للاتصالات في مجال البيانات: الذي عقد بالقاهرة في يناير ١٩٨٠ تحت إشراف الجهاز المركزي التعبئة والإحصاء، لبحث أحدث أساليب استخدام شبكات نقل البيانات في الدول المتقدمة، وأساليب تطوير شبكات نقل البيانات في مصر، وقد حضر هذا المؤتمر خبراء في المعلومات من الولايات المتحدة وانجلترا. وقد أوصى المؤتمر بتوسيع نطاق شبكة المعلومات في مصر، وربطها بالشبكات الدولية على أساس الأداء الفوري. (٢)

٨ ـ المؤتمر الدولى للمعلومات: الذي عقد بالقاهرة في ديسمبر ١٩٨٧ تحت إشراف الجمعية المصرية لتكنولوجيا المعلومات وجامعة حلوان بالتعاون مع الجمعية الأمريكية لعلم المعلومات، لبحث مقومات البنية الأساسية لمجتمع المعلومات، وتناول البحث عددا من الموضوعات مثل مفهوم مجتمع المعلومات، ومنطلبات الدول النامية، وسياسة نظم المعلومات على المستوى القومى، وأولوية المعلومات في كل القطاعات بالدولة، وقد ناقش المؤتمر من مختلف دول العالم. (٦)

وبعد، فالحديث يطول لو استعرضنا دور المعلومات الإدارية في كل نشاط من أنشطة الدولة. ويمكن القول باختصبار إن المعلومات الإدارية هي عصب العمل الإداري بأنواعه المختلفة، المالية والإدارية والقانونية والفنية، ولذلك فإن «عمليات التخطيط والإدارة في عصرنا الحالي تعتمد على توافر المعلومات الدقيقة، التي تعتبر دعامة أساسية من دعامات التنمية السليمة»، (1)

<sup>(</sup>١) صحيفة المساء ١٩٧٩/١٢/٨ ص ١ ؛ صحيفة الأخيار ١٩٧٩/١٢/١ ص ٦.

<sup>(</sup>٢) صحيفة الاخبار ١٩٨٠/١/١٤ ص ٧ : ١٧ /١ /١٩٨٠ ص ١.

<sup>(</sup>٣) صحيفة اخوار اليهم ١٩٨٢/٨/١ من ٦.

 <sup>(</sup>٤) محمد توفيق خفاجى : التوثيق كحاجة وخدمة للتخطيط والتنمية فى الوطن العربى ص ٧٥ ؛ محمد ابراهيم
 مطيعان : -نظم المعلومات وبورها فى تحقيق التنمية ص ١٢٩.

	-		
		-	

# الفصل الثالث إدارة السونائسي الإداريسة

•		

# الغصل الثالث إدارة السونائسسسق الاداريسة

قمنا في الفصل السابق بإلقاء الضوء على قيمة المعلومات المختزنة في الوثائق الإدارية وأهميتها للأجهزة الادارية في النولة، ونجد من المناسب تفصيل الحديث عن هذه الوثائق بإعتبارها المصدر الأول للمعلومات الادارية، حيث نتناول المبادى، والأسس التي يجب إتباعها في إدارة وحدات المعلومات الادارية (١). من ناحية التنظيم والحفظ والاسترجاع، وهو ما يعرف على المستوى العلمي باسم إدارة الوثائق الادارية الجارية.

## عناصر إدارة الوثائق

بقصد بإدارة الوثائق الإدارية Records management الإشراف على هذه المراد منذ إنشائها في الجهاز الإداري حتى خروجها منه، إما بالترحيل إلى المؤسسة الأرشيفية الوسيطة تبقى فيها فترة حتى تستنفذ ما تبقى لها من قيمة إدارية أو يتضح خلالها ما تحمله من قيم ثقافية أو غيرها، وإما بالتحويل إلى الأرشيفات الإقليمية أو الأرشيف القومى لحفظها بصورة أبدية لقيمتها الدائمة، وإما بإهلاكها لانعدام قيمتها بالكلية.

من هنا يمكن القول بأن إدارة الوثائق الإدارية تشمل القيام بعمليات تجميع وتنظيم وصيانة وحفظ وتداول المستندات خلال عمرها الإداري النشيط (<sup>٢)</sup>

ومن الأملور الشبائعية استنخدام منصطلح إدارة الوثائق الإدارية بمعنى التنظيم بما

 <sup>(</sup>١) يستخدم الباحث عدّه التسمية العامة للدلالة على جميع الأماكن التي تحتفظ لديها بوثائق إدارية لأغراض
العمل كإدارة شخون العاملين والشخون القانونية والمالية، أو لأغراض التوثيق كغرف الحفظ وأقسام
المحفوظات.

<sup>(</sup>۲) محمد محجوب مالك: الأرشيف عن ١٣ ؛ (٢) محمد محجوب مالك: الأرشيف عن ١٣ ؛

يشتمل عليه من عمليات وإجراءات فنية، وهذا قصور في المعني، إذ ينبغي أن يستخدم هذا المصطلح بمعنى «ضبط الوثائق الإدارية في الجهاز الإداري، وهذا المفهوم أوسع مما يحتمله مصطلح التنظيم، فإن التنظيم وجه واحد من أوجه إدارة الوثائق الإدارية، التي هي أشمل بكثير في معناها، فهي تتضمن الإشراف على إنتاج وحماية وتخزين واستبعاد الوثائق الإدارية. (١)

#### وتنحصر العناصر الأساسية لإدارة الوثائق الإدارية في:

- ١ \_ القيام بإنتاج وترتيب الوثائق الإدارية يوما بيوم.
  - ٢ ـ حفظ الوثائق الإدارية ذات القيمة.
- ٣ تدبير المعدات وإعداد وسائل الإيجاد اللازمة لاسترجاع الوثائق الإدارية المحفوظة.
- ٤ ـ تيسير الخبرة المختزنة في الوثائق الإدارية ووضعها تحت طلب المسئولين<sup>(٢)</sup>.

وينبغي الوصول إلى ضبط فعال الوثائق الإدارية أن تقوم كل هيئة بوضع سياسة واضحة تجاء وثائقها، ومن المفيد أن تتضمن هذه السياسة الأفكار التالية:

- ١ \_ يجب أن تكون إدارة الوثائق الإدارية جزءا لا يتجزأ من وظيفة الهيئة ككل.
  - ٢ \_ يجب أن تكون كافة الوثائق الإدارية تحت الضبط المركزي.
- ٣ ــ بجب أن تقدم المساعدة والتدريب لجميع الأفراد على الموضوعات المتصلة بإنتاج
   وتخزين وإسترجاع وإستبعاد الوثائق الإدارية.
  - ٤ \_ يجبٍ وضع تقنين مسبق لبرنامج مستمر للضبط والتقييم والتطوير والانتقاء،
    - ه \_ استخدام دليل لتقنين إجراءات العمل في الرثائق الإدارية.
- ٦ \_ يجب وضع مستويات لكل من الوظيفة والإنتاج، كوسيلة لبناء الثقة في التنظيم.
  - ح. بجب وضم جداول الاستبقاء والاستبعاد لكل الوثائق الإدارية.
    - ٨ ـ تقنين النظم والإجراءات والأجهزة والاحتياجات ... الغ.
    - ٩ ــ يجِب أن تعزز إدارة الوثائق الإدارية بالتدريب المستمر .<sup>(٣)</sup>

ومما لا شك قبه أن تحقيق كل هذه الأفكار أو معظمها لن يأتي إلا بإنشاء مراكز

Johnson & Savage : op. cit. p. 325.

Leahy: Modern records management p. 231- 232;Cook; op. cit. p. 25

Johnson & Sawage: op. cit; pp. 326 - 327; Arnold: op. cit; pp. 56 - 57.

للمعلومات الإدارية في الأجهزة الإدارية، فوجود هذه المراكز سوف يكون حجر الزاوية في تنفيذ السياسة التي يضعها كل جهاز لإدارة الوثائق الإدارية التابعة له.

وقد ناقش الباحث بعض هذه الأفكار في مواضع أخرى من هذا الكتاب، لذلك سوف يقتصر الحديث هنا على بيان العمليات الفنية الأساسية التي يجب أن تقوم بها مراكز المعلومات الإدارية المنتشرة في إدارات الهيئة من تصنيف وفهرسة وتكشيف وحفظ، مع الاهتمام ببيان دور التقنيات الحديثة في مجال حفظ واسترجاع المعلومات الإدارية.

#### أولا: تصنيف الوثاثق الإدارية

التصنيف من أهم العمليات الفنية الأساسية في تنظيم وإدارة الوثائق الإدارية، ويعرُف التصنيف بأنه جمع المعلومات المتشابهة وقصل المعلومات غير المتشابهة، أو هو بحث واسترجاع المعلومات بعد اختزانها مخصصة حسب موضوعاتها. (١)

وقد ارتبط تصنيف المعلومات منذ نشأته بالكتاب، كما أن خطط التصنيف الحديثة قد ظهرت على أيدى المشتغلين بالمكتبات، «فلما اتسعت دائرة النشر والتسجيل أصبح هذا النوع من التصنيف يطبق على كل الوحدات الببليوجرافية».<sup>(٢)</sup>

وتمثل الوثيقة الإدارية أحد أشكال الوحدات الببليوجرافية، والتي يقصد بها كل الوسائط التي تستخدم لتخزين البيانات والحقائق والمعلومات.

وكما يستخدم التصنيف لتقسيم وسائط حمل المعلومات إلى أقسام تبعا لمحتواها الموضوعي، فإنه يستخدم أيضا لإيجاد مكان مخصص لكل قسم منها على الرفوف أو في مخازن المستودعات، حتى يسهل الاستدلال عليها بواسطة الرموز التي تعطى لكل قسم، ومن ثم يمكن استرجاعها في وقت قصير،

وفي مجال المعلومات توصل الخبراء إلى وضع خطط مقننة، يمكن بواسطتها تصنيف أوعية المعلومات التقليدية (النصطية) كالكتب والنشرات وغيرها. وهذه الخطط تنقسم فيما بينها إلى نوعين رئيسيين هما: ألا الخطط الجاهزة أو العامة مثل تصنيف ديوى والتصنيف المشرى العالم، بدالخطط المجهزة أو الخاصة مثل تصنيف مكتبة الكونجرس وتصنيف شائتنهام.

<sup>(</sup>١) عبد الوهاب ابو النور : التصنيف لأغراض استرجاع المعلومات ص ٨ ، ١١ ، ١٣٠.

<sup>(</sup>٢) المعدر السابق ، ص ١٤.

وينبغى أن نؤكد على أن تصنيف الوثائق الإدارية لا يمكن الاعتماد فيه على أى من الخطط الجاهزة، لأن هناك تفاوتا بين مفهوم التصنيف في المكتبة ومفهومه في مجال الوثائق الإدارية، فهو «عندما يستخدم في مجال الوثائق الإدارية يقصد به تنظيمها داخل المؤائق تبعا لمصدرها، ومن حيث صلتها بوظائف هذه المؤسسات، ولا يمكن لإخصائي المعلومات الإدارية أن يرتبوا موادهم وفقا لخطط التصنيف الموضوعي المقررة سلفا، وقد جربت في أوربا خطة بعد خطة فلم تنجح واحدة منها». (١)

ولا شك أن طبيعة الوثائق الإدارية، وارتباطها الموضوعي بنشاط الهيئة المنتجة لها ووظائفها، والتي تختلف كثيرا من هيئة لأخرى، هي التي تملي خطة التصنيف الخاصة التي يجب أن تعد لكل هيئة على حدة، إذ يجب أن تنبع خطة التصنيف من داخل الهيئة ولا ترد إليها من خارجها. (٢)

ولا ينبغي أن يفهم من هذا أن الوثائق الإدارية \_ نظرا لطبيعتها غير النمطية \_ لا يمكن إخضاعها لخطة تصنيف موحدة، ويتحتم أن تستقل كل هيئة بتصنيف خاص، إذ أنه من الممكن، بل ومن المرغوب فيه، أن توجد خطة تصنيف موحدة على مستوى الدولة، أو حتى على مستوى القطاعات المتشابهة النشاط.

وفي هذا الشأن، حاول الباحث إيهاد صديغة محددة لخطة تصنيف تصلح للتطبيق في مختلف الوحدات الإدارية، وفي محاولة البحث عن هذه الصيغة، وجد الباحث بعد أن اتضح له أن الأساس العشري في التصنيف لا يصلح<sup>(٣)</sup>، أن اتخاذ مجموعة الأنشطة التي تقوم بها الهيئات يمكن أن يكون أساسا جيدا للتصنيف، على أن يتفرع كل نشاط منها إلى عدد من الموضوعات هي عبارة عن نوعيات الأعمال أو العمليات التي تتم داخل كل نشاط.

فإذا قلنا مثلا إن المسائل التي تنظمها القوانين أو التي لها تكييف قانوني داخل الهيئة يمكن جمعها تحت نشاط واحد يسمى الشئون القانونية، فإننا نجد عددا من الأعمال التي

Schellenberg 1 op. cit. p. 21; Cook : op. cit. p. 102

Whitehead : op. cit. p. 164.

 <sup>(</sup>٢) جرب الباحث تطبيق خطة تصنيف عشرية على الوثائق الادارية لكلية الأداب جامعة القاهرة، وانضح له
 عدم ملاستها النطبيق.

يمارسها هذا النشاط مثل التحقيقات وصياغة العقود والفتاوي والحوادث، وهذه يمكن إعتبارها موضوعات متفرعة من نشاط الشئون القانونية.<sup>(١)</sup>

ونظرا لأن الوثائق الإدارية بطبيعة محتواها تتضمن عناصر متعددة، ولا يكفى فى تحديد ذاتيتها الموضوعية مجرد الإشارة إلى النشاط أو الموضوع بل يجب الإشارة إلى النشاط أو الموضوع بل يجب الإشارة إلى كل العناصر المتضمنة فيها، فإن من الضرورى أن تكون الخطة المتبعة فى مراكز المعلومات الإدارية من نوع التحسنيف التوثيقي Documentary class، أو التحسنيف الأغراض التوثيق Classification for documentation، حيث نجد أن «الموضوع الواحد يحتاج فى دراسته إلى المادة الأصلية الموضوع الأصلى، كما يحتاج إلى مواد فى موضوعات هامشية أو مساعدة، تلك التي لها روابط مع الموضوع الأصلى». (٢)

وينتج عن خطة التصنيف مجموعة من الجداول يتضمن كل منها حصرا لعنصر من عناصر التصنيف<sup>(۲)</sup>، وبذلك تقترب خطة تصنيف الوثائق الإدارية المقترحة في شكلها من المكانز التي تعرف بأنها قوائم بالمواصفات التي تستخدم في تكشيف الإنتاج الفكري، وهي شكل جديد من أشكال قوائم الموضوعات دعت الصاحة إليه عند استخدام الحاسبات الالكترونية في مشروعات التكشيف. (٤)

وعلى هذا، فإن خطة التصنيف المقترحة للوثائق الإدارية تدخل ضمن مجموعة «خطط التصنيف التحليلية التركيبية التي لا تحصر أو تحاول أن تحصر موضوعات المعرفة البشرية في قائمة واحدة، ولا تعطى أرقام تصنيف جاهزة للموضوعات المركبة، بل تسجل فقط العناصر التي تتألف منها الموضوعات في قوائم متعددة مستقلة، كل قائمة تمثل عنصرا هاما من عناصر دراسة الموضوع، وعند التصنيف العملي يحلل موضوع الوثيقة إلى عناصره، ويعطى كل عنصر في الموضوع رقمه المناسب من القوائم، ثم يعاد تركيب هذه العناصر معا لتكوين رقم التصنيف المركب». (٥)

<sup>(</sup>١) ملحق رقم (١) الجنول الأول.

<sup>(</sup>٢) عيد الوهاب أبو النور : نفس المصدر ص ٧٢.

<sup>(</sup>٣) ملحق رقم (١) الجنول الثاني والثالث والرابع.

 <sup>(</sup>a) عبد الوهاب لبو النور، نفس المصدر من ٢٤.

وتعتمد خطة التصنيف الموحدة المقترحة إلى حد كبير على الأساس الذى وضعه رانجاناتان لتصنيف الكواون، وهو والتحليل الوجهي Facet analysis، الذى يتطلب نوعا من التصنيف العميق Depth classification لأن محتويات الوثائق متشابكة، وذات أبعاد متعددة، ولا يكفى لتخصيصها رقم تصنيف واحد من موضوع أو عنصر واحد، وهو ما تفعله التصانيف الحاصرة ذات البعد الواحد». (١)

#### الفطة الموهدة لتسنيف الوثائق الإدارية:

اعتمادا على الأسس السابقة، حاول الباحث أن يضع الخطوط العريضة لخطة موحدة لتصنيف الوثائق الإدارية، تصلح النطبيق بعد استكمالها في جميع مراكز المعلومات الادارية في مصر.

ونظرا لصعوبة حصر كل الانشطة والموضوعات في جميع أجهزة النولة وهيئات ومؤسسات القطاع العام اعتمادا على المجهود الفردى للباحث، فسوف أكتفى في الجدول الأول من جداول الخطة بحصر الأنشطة العامة المتكررة، التي لا يخلو منها جهاز إداري، وذلك لكي تكون نموذجا يمكن استكماله بمعاونة الهيئات التي تهتم بالتقنين الموضوعي في مجال الوثائق الإدارية كالجهاز المركزي التنظيم والإدارة، والجهاز المركزي التعبئة العامة والإحصاء، والمنظمة العربية التربية والثقافة والعلوم، والمنظمة العربية العلوم الإدارية، والهيئة العامة الشرعيد القياسي وغيرها من الهيئات التي تبدي اهتماما بهذا الشأن، وصولا إلى خطة موحدة كاملة لتصنيف المعلومات والوثائق الإدارية. ذلك أن تحقيق هذا العمل الضخم يحتاج إلى إمكانيات كبيرة لا يتيسر لباحث توفيرها بمفرده، كما يحتاج إلى جهود متضافرة من جانب متخصصين في الإدارة، وفي مختلف الأنشطة الإدارية المتخصصة.

وهذا النموذج مطروح للمناقشة والبحث من جانب المهتمين، ويُعدُ الباحث أن يعمل على استكمال هذه الخطة كهدف علمي، لن يدخر وسعا في محاولة بلوغُه ما استطاع إلى ذلك سبيلا.

وقد استخدمت في نموذج الخطة رمزا Notation هو عبارة عن أرقام مسلسلة على مستويات، كل مستوى منها يقابل عنصرا من عناصر التصنيف، وهي أرقام عشرية من مستويات، كل مستوى منها يقابل عنصرا من عناصر التصنيف، وهي أرقام عشرية من مستويات، كل مستويات في حدود عشرة، أو تتكرر في

<sup>(</sup>١) المندر السابق والصفحة.

خانتين من الشمال إلى اليمين إذا كان عدد الواصفات في حدود ٩٩، أو تتكرر في ثلاث خانات إذا كان عدد الوصفات في حدود ٩٩٩ وهكذا إلى مالا نهاية.(١)

وكتابة الرقم تبدأ من الشمال دائما لسببين:

الأولى: أن وحدة الأرقام الأكبر تكون دائما على الشمال والأصغر إلى اليمين، فمثلا الرقم الأولى: أن وحدة القيمة الأكبر فيه للرقم الذي في أقصى الشمال لأنه في خانة المثات، والقيمة الأبيان على يمينه لأنه في خانة العشرات، والقيمة الأبيغر فيه للرقم الذي على يمينه لأنه في خانة العشرات، والقيمة الأبيغر فيه للرقم الذي في أقص اليمين لأنه في خانة الأحاد.

الثانى: أن استخدام الحاسبات الآلية فى مجال الوثائق الإدارية أمر وارد حاليا، ومحتم فى المستقبل، واعتبارات التخزين فى هذا الجهاز تملى ترتيب الأرقام من الشمال إلى اليمين، وذلك لتيسير عملية الفرز التسلسلي Sorting in Sequence البيانات المخزنة. (٢)

وترجع أهمية استخدام الرمز في التصنيف إلى أناهمهما كان المنهج المتبع في إعداد ويناء قوائم التصنيف فإننا نصل في النهاية إلى قوائم تضم الموضوعات أو عناصرها، وهذه وتلك تحتاج إلى رمز يمكننا من الوصول إليها سواء في القوائم أو عن طريق الكشاف.... والرمز تابع للتصنيف ووسيلة عملية من وسائله، فالتصنيف أساسا هو القوائم المقننة التي تضم الموضوعات أو عناصرها، وليس الرمز إلا وسيلة للترقيم تسهل عملية الوصول إلى الموضوعات... وهو يصون تسلسل الموضوعات بطريقة ألية، إلى جانب أنه وسيلة إيجاد موفرة الوقت والجهد ويمكن من عمل الكشاف الموضوعي الألفيائي الموضوعات». (٢)

وتتكون الخطة المقترحة لتصنيف الوثائق الإدارية من أربعة جداول وكشاف هجائى عام، وتمثل هذه الجداول المداخل الاسترجاعية المتوقعة (٤)، ويمكن الإضافة إليها حسب ما تحتاجه الوثائق لتحقيق ذاتيتها، كما أنها تمثل أنواع الطلبات أو الأسئلة المختلفة المحتملة، وتستخدم جميعها أو بعضها في تكوين رقم التصنيف اللازم لكل وثيقة.

<sup>(</sup>١) السعيد شلبي : التقنيات الحديثة في مجال للطومات ص ٢٠٣.

<sup>(</sup>٢) رمضان عبد المعطى : الماسيات الالكترونية في خدمة الادارة من ٢٣.

<sup>(</sup>۲) عبد الوهاب ابو التور : نقس المعدر عن ۲۹ ـ ۲۷.

 <sup>(3)</sup> هي الكلمة التي نتوقع أن تستخدم في استدعاء المعلومات أو الوثائق المُحْتَرَنة، وهي كلمات الحتيرت الأهميتها في الدلالة على الوثائق وتؤدى إلى تحقيق ذاتيتها.


وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطة قد وضعت لكى تلائم الصغط اليدوى باستخدام الملفات المعلقة في أدراج الشانونات، كما أنها قابلة للتخزين الآلى عند توافر الصاسب الإلكتروني لدى الهيئة المستخدمة الخطة.(١)

وفي حالة الحفظ اليدوى يكتفى باستخدام الأرقام الموجودة في الجدول الأول، حيث يقوم أمين المعلومات (مساعد إخصائي التوثيق) بكل إدارة بكتابة الرقم المستخرج من الجدول على المستند وحفظه في الملف الذي يحمل نفس الرقم (٢) وعند الإعداد للتخزين الآلي يقوم إخصائيو المعلومات الإدارية في مركز المعلومات الإدارية باستخدام الأرقام المستخرجة من الجداول الثلاثة الأخري.

### وقيما يلى تقصيل للجداول الأربعة وكشاف التصنيف:

الجدول الأول : يتضمن حصرا للموضوعات في بعض الأنشطة التي توجد في جميع أجهزة الدولة تقريبا، ويتم إعداد هذه القائمة بعد القيام بحصر للأعمال التي تنتمي إلى هذه الأنشطة واستبعاد المكرر منها، وصبياغتها في رؤوس موضوعات مقننة، تم ترتب هذه الموضوعات داخل كل نشاط بطريقة منطقية تعبر \_ إلى حد كبير \_ عن التسلسل الطبيعي لهذه الاعمال.

وقد استُخدم في الجدول رقم مكون من أربع خانات على مستويين، المستوى الأول يرمز
إلى النشاط ويتكون من خانتين، والمستوى الثاني يرمز إلى الموضوع ويتكون من خانتين
هكذا:



<sup>(</sup>١) سبياتي تقصيل هذا الموضوع عند الحديث عن الفهرسة ٦

<sup>(</sup>٢) يوجد تفصيل لخطوات تصنيف الوثائق الادارية في دليل الاجراءات في الفصل السادس من هذا الكتاب،

الجدول الثاني : يتضمن قائمة بالهيئات والمنظمات التي تتعامل معها الهيئة المستخدمة للتصنيف، أو التي يحتمل أن تتعامل معها في وقت ما . وهذا العنصر التصنيفي يمثل أهمية كبيرة إذا كان موضوع الوثيقة الإدارية متعلقا بهيئة معينة، فيجب أن يضاف رقم الهيئة على بطاقة الفهرسة، إذا كانت هذه الإضافة تؤدى إلى زيادة تحقيق التخصيص الموضوعي للوثيقة (١)

وقد قسمت الهيئات إلى أربع نوعيات، وأعطيت أرقاما مسلسلة من ثلاث خانات مع ترك فراغات للإضافات، وهذه النوعيات هي:

- ١ \_ الهيئات والمنظمات النولية وترقم من ٢٠٠ \_ ١٩٩
- ٢ \_ الهيئات والمنظمات الإقليمية وترقم من ٢٠٠ \_ ٢٩٩
- ٣ \_ الهيئات والمنظمات المصرية وترقم من ٢٠٠ \_ ٦٩٩
- ٤ \_ الهيئات والمنظمات الأجنبية وترقم من ٧٠٠ \_ ٩٩٩

وهذه المجموعات قد يبدو للوهلة الأولى أن بينها تداخلاً، مثلا بين المنظمات الدولية والأجنبية، فيقال إن بعض المنظمات الدولية هي أجنبية بالضرورة، وكذلك بين الإقليمية والعربية، فبعض المنظمات الإقليمية عربية مثل منظمات الجامعة العربية، وهذا صحيح تماما، وقد دعا إليه ضرورة التقسيم، الذي يؤدي إلى سهولة التذكر وهذا التداخل لا يخشى منه طالما أن المنظمة أو الهيئة الواحدة يخصص لها رقم واحد فقط يدل عليها، ولا تشترك فيه مع غيرها.

الجدول الثالث: يتضمن قائمة بالتقسيم الجغرافي لدول العالم، وهذه القائمة احتمال الإضافة إليها يكاد ينعدم، ومع ذلك فقد راعيت أن يكون الرمز مرنا لاحتمال قيام دول جديدة في أقاليم منفصلة عن دولها، كما هو الحال في إقليم الباسك وإقليم كويبك ومقاطعة أيرلندا الشمالية ومقاطعة كيرمنشاه وغيرها. (٢)

وقد رقمت الدول ترقيما مسلسلا داخل القارات حسب ترتيبها الهجائي، فنجد آسيا تأتى أولا ثم استراليا ثم إفريقيا... الخ، كما نجد الأردن تأتى أولا ثم إسرائيل ثم

<sup>(</sup>١) أنظر الشكل رقم (٨)

 <sup>(</sup>٢) وخير شاهد على ذلك ما يحدث هذه الأيام من تفتت بنية الاتحاد السوةيتى إلى دول مستقلة، وكذلك ما
سيسفر عنه الصراع الدائر في أوروبا الشرقية والسودان والمغرب وغيرها.

أفغانستان... الخ. وقد استخدمت رقما من ثلاث خانات على مستويين، الخانة الأولى من الشمال ترمز إلى النواة. والترقيم بهذا الشمال ترمز إلى النواة. والترقيم بهذا الشمال ترمز إلى النواة. والترقيم بهذا الشكل كاف تماما، لأن عدد القارات ست فقط واحتمال الزيادة منعدم، أما الدول فقد بلغ عددها في بعض القارات ٤٢ دولة (إفريقيا) ولا ينتظر أن تزيد كثيراً.

وتظهر أهمية إضافة رقم النولة، أو الرقم الجغرافي إلى بطاقة الفهرسة في مركز المعلومات الإدارية إذا كانت الوثيقة أو موضوعها متعلقا بإحدى دول العالم، كأن تكون الوثيقة عبارة عن خطاب بترشيح أو إيفاد أحد موظفي الهيئة في مهمة رسمية إلى الولايات المتحدة مثلا، فهنا يجب أن يضاف الرقم الدال على هذه الدولة إلى رقم الموضوع الخاص بالمأموريات والمهمات الرسمية المستخرج من الجدول الأول. (١)

الجدول الرابع: يتضمن قائمة بأشكال تقديم المعلومات الإدارية، والمقصود بها الوثائق الإدارية التي تصباغ في شكل نمطي مقنن كالتقارير والجداول والخرائط والقرارات والنماذج والاستمارات... الخ، وقد قمت بحصر ٢١ نوعا من هذه الأشكال يمكن تواجدها في كافة الهيئات والأجهزة الإدارية، أما النماذج والاستمارات فيمكن إضافتها بعد حصرها على مستوى الدولة.

وقد خصصت لهذا التقسيم رقما من خانتين يتسع لاستيعاب ٩٩ وحدة، ولا شك أن لهذا العنصر التصنيفي أهميته في تحديد ذاتية الوثيقة، كما أن له دائما طلبا خاصا لدي المسئولين.

وهذا العنصر التصنيفي يشب تماما ما أورده ديوي في تصنيفه العشري تحت اسم التقسيم الشكلي أو أقسام الشكل Form Divisions ، فالشكل عنصر مكمل للتصنيف الموضوعي ويزيد من فعاليته في التخصيص وفي الاسترجاع. (٢)

#### الكشاف الهجائى:

يتضمن قائمة تضم كل العناصر التصنيفية التي وردت في الجداول الأربعة في نسق مجائي واحد One alphabetical system ، فهو كشاف موضوعي هجائي، ولا شك أن الكشاف الهجائي لحظة التصنيف وبعد مكملا للترتيب المنطقي المسنف الذي تسير عليه قوائم الخطة». (٢)

<sup>(</sup>۱) انظر شکل رقم (۱)

<sup>(</sup>۲)انظر شکل رقم (۱۰)

 <sup>(</sup>٣) عبد الرهاب ابو النور : نفس المصدر ص ٢٩ : محمد فتحى عبد الهادى : التكشيف لأغراض المنهات ص ٢٢.

وترجع أهمية وجود مثل هذا الكشاف إلى أنه يسهل الوصول إلى أماكن الموضوعات وغيرها من العناصر التصنيفية وكذلك أرقامها من جانب إخصائي المعلومات الذين يقومون بعملية التصنيف في مراكز المعلومات الإدارية، وكذلك من جانب أمناء المعلومات الإدارية الذين يقومون بإختيار أرقام الموضوعات للمستندات في الإدارات، أو من جانب المسئولين في الهيئات الذين يودون طلب وثائق بعينها في موضوع بالذات. كما يساعد هذا الكشاف في تقديم رؤوس موضوعات جاهزة مقننة عند القيام بإنشاء كشاف للقرارات والتشريعات في الهيئة. (١)

ولا شك أن الكشاف، بطبيعة ترتيبه السهل، يغنى في كثير من الأصوال عن الرجوع إلى الجداول لمن يصعب عليهم استخدامها، ويوفر وقت البحث عن الرقم. ثانيا: فهرسة الوثائق الإدارية -

من الأمور التي لاحظها الباحث أثناء الدراسة الميدانية، أن كلمتي فهرسة وفهرس تستخدمان من جانب العاملين في أقسام الحفظ في الوحدات الإدارية بطريقة غير واضحة المفهوم. فالبعض يري أن الفهرسة هي قراءة المستند ووضع خطوط تحت الكلمات أو الفقرات التي تبين موضوعه، ثم كتابة رقم معين عليه، وهذا الرقم يقابل الرقم الموجود على أحد الملفات الذي سيحفظ فيه المستند، ويستخرج هذا الرقم إما من سجل مخطوط دونت فيه رؤوس الموضوعات المستخدمة في عنونة الملفات وبجانب كل منها الرقم الذي يكتب على الملف، وبيان ما إذا كان ملف هذا الموضوع واحدا فقط أو أكثر (أجزاء)، أو يستخرج هذا الرقم من مجموعة بطاقات مدون عليها نفس البيانات الموجودة في السجل مع ترتيبها الرقم من مجموعة بطاقات مدون عليها نفس البيانات الموجودة في السجل مع ترتيبها عليه «الفهرس». (٢)

ويتضع مما تقدم أن هناك خلطا بين مفهوم الفهرسة ومفهوم التصديد ...هان العاملين في مجال الوثائق الإدارية. وقد حاول الأستاذ عودة التوفيق بين المفهومين، فوصف ما يقوم به العاملون في أقسام الحفظ بأنه فهرسة موضوعية، على أساس أن السجل أو البطاقات يرتبان هجائيا برأس الموضوع الكبير (الأبواب) ويضمان رؤوس الموضوعات

<sup>(</sup>١) سيأتي تقصيل هذا الموضوع عند الحديث عن التكشيف.

<sup>(</sup>۲) محمود فهمي العطروزي : أسس السكرتارية ص ۱۱۱ وما بعدها.

الأصبغر (الفصول) ويجانب كل منهما الرقم الذي يحمله الملف الذي يعنون بها<sup>(۱)</sup>، كما يتضبح من المثال التائي:

# 

الأبــواب شــنـون العــاملين الشــنـون الإداريــة العـــلاقـات العـامـة التـصـدير والاســتيراد

(٢)

إ/٢ الشحن
 ١/٢/٤ عقود شبركات نقل
 ٢/٢/٤ إيجار سبيارات
 ٢/٢/٤ التوكيالات الملاحية
 ١/٢/٤ شيركيات طيران

(٣)

كما يوجد في بعض أقسام الحفظ بطاقات عليها حصر الأسماء الأشخاص والهيئات والبلاد التي تعنون بها الملفات، كل بطاقة تحمل أسما أو مجموعة من الأسماء التي تتشابه

<sup>(</sup>١) أبو الفترح عودة : تنظيم المعلومات الصحفية ص ٣٥ وما بعدها.

في حروفها الأولى ويجانب كل اسم رقم الملف الذي يعنون به، كما يلي:

۲/۱ ابراهیم ۱۰/۱ جمال

ا/۲/۱ ابراهیم احمد سعد ۲/۲/۱ ابراهیم حسن محمد ۳/۲/۱ ابراهیم عبد الرحمن

٥/١/١٠ جمال ابراهيم مرسى ٥/١٠/١ جمال سلامة السيــد ٥/٢/١٠ جمال منابر عبد الله

١/٢٢ كامسل

۱/۱/۲۲ کامل اسعد سلیم ۲/۱/۲۲ کامل السید الریس ۱/۱/۲۲ کامل یحیی نبوی

وبَرِتَبِ هَذَهِ البِطَاقَاتِ هِجِائِيا ويطلق عيها «فهرس». $(^{(1)})$ 

وليس من شك في أن الوظيفة التي تقوم بها هذه الأدوات المسماة بالفهارس، يمكن أن يقوم بها ـ ويصورة أكثر كفاءة ـ الكشاف الملحق بخطة تصنيف الوثائق الإدارية. (٢)

ولكى نبين وجه الخطأ في المفهوم الذي وقر في أذهان العاملين في مجال الوثائق الإدارية لمعنى الفهرسة، ينبغي أن نراجع التعريف الطمى لكلمتى فهرسة وفهرس، «فتعرف الفهرسة بأنها عملية إعداد الكتب وغيرها من الأوعية الفكرية إعدادا فنيا بحيث تكون في منتاول القراء في أسرع وقت ممكن وبأيسس الطرق. والأداة التي تنتج عن هذا الإعداد تعرف بالفهرس. (٢)

 <sup>(</sup>١) شاهد الباحث هذا الوضيع في ديوان عام محافظة البحيرة وديوان عام محافظة فنا والهيئة العامة للكتاب وغيرها.

<sup>(</sup>٢) ملحق رقم (١) كشاف التصنيف

<sup>(</sup>٢)شعبان خليفة : الفهرسة الوصفية للمكتبات من ٩٣.

ومن المعروف أن الفهرسة لها جانبان للوصف، ألا المادي ويسمى الفهرسة الوصفية، ب للوضوعي ويسمى الفهرسة الموضوعية، وينقسم التطيل الموضوعي إلى نوعين : ألا التصنيف، بالروس الموضوعات.

وقد تناولنا في الصفحات السابقة مفهوم التصنيف وكيفية تصنيف الوثائق الإدارية. أما عن إنشاء فهارس الوثائق الإدارية، فهو أمر مطلوب ولكن ليس بالصورة المتبعة حاليا، فالمتبع حاليا لا يخرج عن كونه تكرارا لا فائدة منه لما هو موجود بخطة التصنيف، ولكن في شكل عشوائي غير مقنن.

ومن ناحية أخرى، فإن الوثائق الإدارية لا يمكن وصفها ماديا، لأنها أوعية غير نعطية، وبالتالي فإن عملية الوصف المادى - حتى مع إمكان القيام بها - لا تقدم إضافة لتحقيق شخصية الوثيقة الإدارية، ولا تزيد في فعالية عمليات التخزين أو الاسترجاع.

ومن هذا نجد أن فهرسة الوثائق الإدارية تختلف تماما عن فهرسة الأوعية النمطية كالكتب، ففي فهرسة الوثائق نجد نوعا من التكامل بين عملية التصنيف وعملية الفهرسة، فهما تتكاملان بدرجة يصعب معها أن نضع حدا فاصلا بينهما في أي شكل من أشكال فهارس الوثائق الإدارية. (١)

كما نجد أيضا أن فهرسة الوثائق الإدارية لا يمكن الإعتماد فيها على أى من التقنينات المعيارية في مجال الفهرسة، فإن الأمر «بالنسبة للأرعية الإدارية الخاصة إلى حد كبير لا يستغنى عن إعداد تقنينات خاصة بها، وقد يستعان في ذلك بالتقنينات المشابهة في الأجهزة الأخرى». (٢)

واعتمادا على الأسس السابقة، قام الباحث بتصميم بطاقة فهرسة للوثائق الإدارية (٣) تتكامل فيها عناصر الوصف بنوعيه المادى والموضوعي، وتتضمن بيانات كاملة عن الوثيقة بما يحقق شخصيتها ويميزها عن غيرها، ويساعد في الوصول إلى مكان حفظها، سواء كانت محفوظة في ملف بحالتها الورقية الأصلية عن طريق رقم التصنيف الذي تحمله والذي يوجد مقابل له على الملفات ويثبت في قمة البطاقة، أو كانت مسجلة بالتصدوير

<sup>(</sup>١) السعيد شابي : نظام تصنيف وثائق قطاع الكهرباء من ٢٣٤.

<sup>(</sup>٢) سعد الهجرسي : تقس المعدر من ١٩٢٠.

<sup>(</sup>٢) انظر شكل رقم (٨)

المصغر على الميكروفيلم الملفوف أو الحوافظ عن طريق رقم الفيلم أو الحافظة ورقم اللقطة التي سجلت عليها الوثيقة.

كما تتضمن البطاقة أيضا تحديدا لمصدر الوثيقة، والجهة التي أرسلت إليها، وتلخيصا لمحتوياتها (موضوعها)، حيث تصبح عملية الفهرسة شبيهة إلى حد كبير بعمليات الاستخلاص Abstracting ، التي تعتبر من أحدث خدمات المعلومات وأكثرها فائدة، فهي تؤدي إلى «تنظيم خدمة الوثائق والإعلام بها إعلاما متجددا بحيث تصل معلوماتها مركزة مختصرة ودقيقة في نفس الوقت». (١)

ويمكن إسترجاع المعلومات المسجلة على بطاقات الفهرسة يدويا في حالة عدم استخدام الأنظمة الآلية في مراكز المعلومات الادارية، وفي هذه الحالة يفضل استخدام بطاقات من الورق المقوى مقاسها ه × ٧ بوصة تدون عليها بيانات الوثائق، ثم ترتب في أدراج تصاعديا وفقا لأرقام التصنيف، ويتم استرجاعها بالبحث عن رقم الموضوع أولا ثم استعراض ما يضمه هذا الموضوع من بطاقات لتحديد الوثيقة المطلوبة، أو الاكتفاء بما في البطاقة من معلومات إذا كانت كافية في الإجابة عن السؤال المطروح.

أما في حالة استخدام الأنظمة الآلية للمعلومات، فيمكن تدوين بيانات الوثائق على البطاقات، على أن تكون هذه البطاقات من الورق العادي، لأنها لن تستخدم في عمليات الاسترجاع، حيث يصبح الهدف من كتابتها «مجرد تسجيل البيانات كواسطة تنقل من خلالها على البطاقات المثقوبة لتخزن على أشرطة الحاسب الألكتروني، (٢) فهذه البطاقات يمكن بعد كتابتها «ترقيمها وفقا لنظام التصنيف المقترح، وإعادة ترتيبها بمداخل مختلفة باستخدام الحاسبات الألكترونية التي تساعد مساعدة كبيرة في عمل الكشافات والكتالوجات ذات المداخل المتضصصة التي تمكن الباحث من استرجاع أي وثيقة من الوثائق التي ترتبط بموضوع محدد أفقيا». (٢)

 <sup>(</sup>۱) احمد أنور عمر : مصادر المعلومات ص ۱۵۹ ؛ أبو السعود أبراهيم : الاستخلاص وأهميته في خدمة البحث العلمي ص ۷۲.

 <sup>(</sup>٢) عبد الوهاب أبو النور: مركز المعلومات الميكروليلمي ص ٢٣٢٠.

 <sup>(</sup>٢) السعيد شابى: نظام تصنيف وثائق قطاع الكهرياء ص ٢٦٠.

ولتوضيح ذلك، يمكن القول إنه بعد فهرسة مجموعة الوثائق الإدارية في جهة ما، وتخزين بياناتها إلكترونيا، يمكننا القيام بعمليات البث الانتقائي للمعلومات المخزنة، حيث يتم استرجاع المعلومات بأي شكل يمكن أن يجيب على مشكلة معينة لم تكن واردة في أذهان واضعى النظام.

فيمكن مثلا عند ادخال رقم التصنيف الكامل للوثيقة أن نسترجعها بمفردها أو مع غيرها من الوثائق التي تشترك معها في كل أو بعض رقم التصنيف. فإذا أدخلنا رقم التصنيف المعطى لنولة ما، فإن المخرجات سوف تتمثل في استرجاع المعلومات المخاصة بكل الوثائق المختزنة والتي تنتمي إلى موضوعات مختلفة لها علاقة بهذه الدولة... وهكذا.

وينبغى قبل أن ننهى المديث عن فهرسة الوثائق الإدارية، التأكيد على أن هذا العمل يحتاج إلى قدر كبير من التدريب والممارسة واليقظة، وبجب أن تتم الفهرسة في مركز المعلومات الإدارية على أيدى إخصائى المعلومات المؤهلين والمدربين على عمليات الفهرسة والتصنيف.

## ثالثا ، تكشيف الوثائق الإدارية

إن عمليات التصنيف والفهرسة رغم أهميتها في تنظيم الوثائق الإدارية، فإنها لا تلائم معالجة وتنظيم واسترجاع بعض انواع الوثائق، مثل التشريعات والقوانين والقرارات بنوعياتها المختلفة ومحاضر جلسات اللجان ومحاضر اجتماعات مجالس الإدارة لأن هذه الأنواع من الوثائق لا تقتصر محتوياتها على موضوع واحد يمكن تصنيفها تحته، وإنما هي تتناول عديدا من المسائل التي يمكن إدراجها تحت موضوعات مختلفة، فالقرار الواحد يمكن أن يشمل تعيين أحد الموظفين في البند الأول، وندبه للعمل في قطاع معين في البند الثاني، ومنحه بدل إغتراب في البند الثالث مثلا، وكل بند منها ينتمي إلى موضوع مستقل ويمكن تصنيفه برقم مختلف عن الآخر.

والذى تتبعه أقسام الحفظ حاليا هو جمع هذه الأنواع من الوثائق في ملفات على أساس أهميتها الخاصة، فنجد للقوانين ملفا، وللقرارات ملفا، ولمحاضر كل لجنة من اللجان ملفا باسم اللجنة، ومحاضر إجتماعات مجلس الإدارة ملفا وترتب هذه الوثائق في ملقاتها ترتيبا مسلسلا في إطار ترتيب زمني عام، وقد تُقْصلُ على أساس نوعي.

فالقرارات مثلاء تحمل بطبيعة إخراجها أرقاما مسلسلة سنرية، تبدأ دائما برقم

(۱) واحد في أول يناير من كل عام، وتقف عند أي رقم تصل إليه في نهاية ديسمبر من العام نفسه، لتبدأ قرارات السنة الجديدة برقم واحد في أول يناير التالي... وهكذا. وتعمد معظم أقسام الحفظ إلى تجميع قرارات كل سنة معا في ملف واحد ـ وقد تجلدها ـ حسب تسلسل أرقامها، وبعض أقسام الحفظ تعهد إلى تقسيم قرارات السنة الواحدة حسب نوعها، كل نوع في ملف خاص، فنجد ملفا للقرارات الجمهورية لسنة ١٩٨٠، وملفا للقرارات الوزارية لسنة ١٩٨٠، وملفا للقرارات الإدارية لسنة ١٩٨٠، ثم يتكرر فتح الملفات ذاتها مع كل سنة جديدة.

وسواء كان الترتيب زمنيا أو نوعيا، فإنه يصعب وربما يستحيل إسترجاع القرارات وغيرها من أنواع الوثائق الإدارية المشار إليها ما لم يكن المسترجع عارفا برقم وسنة إصدار القرار، فإن لم يكن بعرف أحدهما أو كليهما فإن عملية الاسترجاع تصبح ضربا من التخمين العشوائي، وإدا كان يعرف تاريخ القرار فقط، استلزم ذلك البحث في ملفات قرارات تلك السنة بالكامل حتى بعثر على بغيته، وإذا كان يعرف رقم القرار فقط دون تاريخه فلا أعتقد أنه يمكنه الوصول إليه إلا بمجهود خرافي وبتدخل عامل الصدفة

فإذا كان إسترجاع القرار بكامله مستحيلا عند عدم معرفة رقمه وتأريخه، فلا شك أن استرجاع موضوع معين في قرار واحد أو في مجموعة قرارأت يصبح عدلية معقدة يتعذر القيام بها .

ونظرا الأهمية القرارات وغيرها من الوثائق التي ذكرتها - فإنه ينبغي أن يصرف لها اهتمام خاص لتنظيم عمليات اختزان بياناتها واسترجاع معلوماتها . ويجب التسليم بأن الأسلوب الأمثل لحل مشكلة صعوبة استرجاع المعلومات الموجودة في القرارات هو تكشيف محتويات هذه الوثائق، وعمل كشافات تحليلية لها، ولا شك أ «لهذا العمل فوائد حليلة، فعلاوة على تحقيقه للحصر وتسهيله لعملية التتبع، فإنه يتيح مجالا واسعا للدراسة، ويوفر مادة غزيرة الإصدار لوائح جديدة تسد الثغرات، أو تعديل اللوائح الموجودة أو التحقق من التضارب في الأنظمة الموجودة» (١)

ويمثل كشاف القرارات أو التشريعات نوعا هاما من أنواع الكشافات، إذ «تعتبر التشريعات بمختلف أنواعها ومستوياتها كالقوانين والقرارات الجمهورية والقرارات

١٠) محمد توفيق خفاجي : نفس المصدر ، ص ٤٩.

الوزارية... الغ من المصادر الأساسية للمعلومات الإدارية والتنظيمية وغيرها، ولهذا أصبح من الضروري وجود الكشافات التي تعطى إشارات ببليوجرافية للتشريعات بما يكفل سهولة الرجوع إليها والوصول إلى المطلوب بأقل جهد ممكن». (١)

وتهتم كثير من دول العالم المتقدم بتكشيف هذه النوعيات من الوثائق الإدارية الهامة. (٢) وفي مصر أيضا وجهت بعض الهيئات الإدارية عنايتها لإنشاء كشافات لقراراتها، حيث نجد مركز التوثيق التربوي يصدر كشافا باسم فهرس التشريع التربوي، كما يقوم مركز توثيق العلوم الادارية بإصدار كشاف باسم التشريعات الإدارية، كذلك يقوم مركز التنظيم والميكروفيلم بالأهرام بإعداد كشافات لقرارات بعض الهيئات والشركات. (٢)

ونحن نلاحظ على الكشافات التي تصدر في مصر الملاحظات التالية:

- ١ عدم إنتظام إصدار بعض الكشافات التي كثيرا ما تتوقف أو يتأخر صدورها لنقص
   الإمكانيات.
  - ٢ ـ عدم التوحيد في تنظيم بعض الكشافات، وافتقادها للصيغة التكشيفية الموحدة.
- ٣ ـ معظم ما يصدر من كشافات لا يتضمن سوى إشارات ببليوجرافية مختصرة، تقود
   إلى مكان الموضوع فقط، ولا تغنى عن الرجوع إلى القرارات ذاتها.

ونتيجة لهذه العيوب، حاول الباحث أن يقدم نموذجا لكشاف قرارات يتلاقى هذه العيوب، (٤) ويضم إلى جانب البيانات الببليوجرافية تلخيصا مختصرا ووافيا في إعداد هذا النموذج على عينة من القرارات الأصلية. وقد اعتمدت في إعداد هذا النموذج على عينة من ديوان عام محافظة قنا.

وتتضمن الصيغة التكشيفية عدة عناصر:

أ ـ المدخل وهو إمـا رأس الموضوع المتخصمن في القرار أو اسم الشخص المتعلق به القرارء

ب - ملخص تحليلي موجز لموضوع القرارء

<sup>(</sup>۱) محمد فتحي عبد الهادي : التكشيف ص ۳۲.

Cook ; op. cit. p. 123 ; Whitchead ; op. cit. p. 178 ; Wally ; op. cit. p. 402.

<sup>(</sup>٢) محمد فتحل عبد الهادي: المصدر السابق من ١٤٠ وما بعدها ، وقد اشار الباحث الى بعض ما يقوم به مركز الأهرام في تكشيف قرارات قطاع الكهرياء عند الحديث عن مركز معلومات قطاع الكهرباء.

<sup>(</sup>٤) ملحق رقم (٢).

جـــــ رقم القرار وتأريخ صدوره ونوعه،

د .. كما يمكن إضافة عنصر رابع هو رقم الغيلم واللقطة بين قوسين أو معقوفتين، وذلك في حالة تسجيل القرارات على شرائط الميكروفيلم، على أن تسجل قرارات كل سنة على لفة ميكروفيلم وتوضع في علب تحمل أرقاما مسلسلة.

أما عن المداخل المستخدمة في نموذج الكشاف، فقد اعتمد الباحث في صبياغتها على نوع من التكشيف غير التقليدي يسمى كشاف الكلمات الدالة في السياق Key word in دوع من التكشيف على الدالة في السياق context حيث «يعتمد هذا النوع من التكشيف على الكلمات الهامة أو الدالة فيقط في عنوان أو نص» (١). وهذا النوع من الكشافات يمكن إعداده بواسطة الحاسب الألكتروني،

وتجدر الإشارة إلى أن هذا النموذج يمكن تطويره بالاعتماد على قائمة مقنئة لرؤوس موضوعات متخصصة، كما يمكن تطويره بالاعتماد على مجموعة العناصر التصنيفية التى وردت في خطة التصنيف التي يقترحها الباحث، إذا أعتبرناها مكنزا بالواصفات التي تستخدم في تكشيف أوعية المعلومات، ولا شك أن المكانز أكثر سلائمة للتخزين الالكتروني من قوائم رؤوس الموضوعات، وأكثر صلاحية لتكشيف الأوعية غير التقليدية أو المستقلة ومنها التشريعات. (1)

ومهما يكن من أمر فإن إعداد كشافت التشريعات والقوانين والقرارات يجب أن يحظى باهتمام أكبر من جانب المشتغلين بعلوم المعلومات والوثائق الإدارية، والمستولي عن مراكز المعلومات الإدارية.

كما يجب أن تتبنى جهات رسمية الإشراف على إصدار سلاسل متتابعة من الكشافات تغطى مجموعات القرارات، على أن يراعي في ذلك الاعتبارات التالية:

١ ـ بالنسبة للقوانين والقرارات الجمهورية والوزارية، ينبغي أن يشرف على إعداد كشافاتها جهة واحدة وتيسر للاقتناء من جانب جميع الأجهزة الإدارية، حتى لا يتكرر الجهد المبنول في إعدادها، كما أن في تكشيفها مرة واحدة وفرا ماديا ودقة أكبر وتوثيقا وضبطا على أعلى درجة ممكنة.

ويمكن أن تتبنى هذا العمل هيئة مثل الجمهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو الهيئة العامة للكتاب أو دار الوثائق القومية.

<sup>(</sup>١) محمد فتحي عبد الهادي : المعدر السابق من ٥٧.

 <sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ١١٧ وما بعدها : .... : المكانز كانوات التكشيف ص ٥٠.

٢ ـ بالنسبه للعرارات الإدارية يترك أمر تكشيفها للجهة التي تصدرها، حيث يقوم مركز المعلومات بهذا العمل، ويصبح جزاً من وظيفته، ويخصص له واحد أو اكثر من إخصائي المعلومات المدربين على أعمال التكشيف، وتتولى أقسام النشر بمراكز المعلومات الإدارية بالهيئات المختلفة مهمة إصدار هذه الكشافات بصورة دورية وبثها أو توزيعها على الجهات التي تهمها.

#### التقيئات الحديثة في مراكز المعلومات الإدارية

ينبغى أن تأخذ الإدارة الواعية بالأسلوب العلمي في مجال حفظ وتنظيم الوثائق الإدارية، وهو الأسلوب الذي يعتمد على استخدام التقنيات الحديثة Modern Techniques في مراكز المعلومات الإدارية، أي إدخال النظم والوسائل المتقدمة في علميات حفظ واسترجاع البيانات والمعلومات المسجلة في الوثائق الإدارية.

وتنحصر تقنيات الوثائق الإدارية في ثلاثة أنواع:

- أولا: الأجهزة والمعدات البدوية أو الآلية أو نصف الآلية التي تستخدم في مراكز المعلومات الإدارية، ومن أمثلة هذه الأجهزة والمعدات:
- الملفات المعلقة Suspension files (١)، وهي ملفات من الورق المقوى أو البلاستيك مزودة بحمالات من المعدن تعلق فوق قضيان أدراج الشانون، وتتميز بحمايتها للمستندات من الإنثناء والتمزق، كما تتميز بسهولة الاسترجاع بمجرد النظر إلى الزوائد الإرشادية الموجودة على حوافها العليا.
- ٢ ـ حمالات الملفات الدوارة Circular rotary filing) (١)، وهي عبارة عن حوامل معدنية تعلق عليها الملفات، وتلف يدويا حول محاور أفقية استهواة استرجاع الملف المطلوب، ويمكن تحريك الحمالة بالكامل من مكان لأخر بواسطة دفعها وتسيير ها على العجلات الموجودة أسفلها.
- ٢ ـ كبائن الحفظ الرأسي المعلق ateral filing cabinet، وهي دواليب معدنية مقسمة إلى وحدات من الأرفف المزودة بقضيان تعلق عليها الملفات (٢)، ومنها ما يعد لتعليق

<sup>(</sup>۱) انظر شکل رقم (۱۱).

<sup>(</sup>۲) انظر شکل رقم (۱۲).

<sup>(</sup>۲) انظر شکل رقم (۱۳).

- الملفات إلى جانب حفظ صناديق المستندات.(١)
- ٤ كبائن الحفظ الكهربائية Electrically-operated lateral filling machine فتح وغلق أبوابها كهريائيا.
   وهي نواليب معدنية معدة لحفظ الملفات المعلقة، ويتم فتح وغلق أبوابها كهريائيا.
   وهي تستخدم لحفظ المستندات والملفات الهامة والسرية.
- ه ـ كبائن الحفظ الألكتروني Electronic filing cabinet)، وهي عبارة عن دواليب معدنية مزودة باذرع متحركة متصلة بعداد الكتروني calculator، ويتم الاسترجاع عن طريق إدخال رقم الملف بواسطة العداد، فيتحرك الملف المطلوب من مكانه إلى حيث يجلس الموظف، ويعاد الملف الكترونيا أيضا.
- آسوحدات حفظ الخرائط والرسومات<sup>(3)</sup>، وهي معدة لحفظ هذه الوثائق إما مفرودة داخل ألواح من البلاستيك الشفاف، أو مطوية داخل علب من البلاستيك.
- ٧ ـ عربات نقل الملفات Files trollies (٥)، وهي ترولات معدنية صغيرة الحجم تتحرك على عجلات لسهولة نقل الملفات من مكان الآخر بأمان، وهي متعددة الأحجام.
- ٨ ـ ماكينات الاستنساخ Reproduction machines المختلفة كالآلات الكاتبة اليدوية أو الكهربائية أو الالكترونية، وماكينات التصبوير الجاف (الأوفست)، وماكينات ختم الخطابات وتجهيز البريد الصادر ولصق الطوابع، وماكينات فتح البريد الوارد، وغير ذلك من الأدوات المتطورة.

وليس من الضرورى وجود هذه المعدات كلها في مركز المعلومات الإدارية، لأن لكل معدة منها ظروف تقرض إستخدامها دون غيرها، ويجب الإنتقاء من بينها ما يلائم حاجة المركز دون مظهرية أو مبالغة.

ثانيا: استخدام الحاسب الالكتروني في عمليات تخزين واسترجاع البيانات والمعلومات المسجلة في الوثائق الإدارية.

وينيخي أن تقرر أن هذا النمط من التقنيات الحديثة لم يدخل دائرة الاستخدام في

<sup>(</sup>۱) انظر شکل رقم (۱٤).

<sup>(</sup>۲) انظر شکل رقم (۱۵).

<sup>(</sup>۲) انظر شکل رقم (۱۹).

<sup>(</sup>٤) انظر شكل رقم (١٧).

<sup>(</sup>٥) انظر شکل رقم (۱۸).

مصرحتى الآن، فكل التجارب الرائدة التي تعت في مصر لإنشاء مراكز المطومات، والتي تناولنا عرض نماذج منها في هذا الكتاب، يقتصر استخدام الحاسب الالكتروني فيها على تخزين البيانات الببليوجرافية للوثائق الإدارية بهدف طبع الفهارس أو الكشافات الكترونيا، ولم يحدث تخزين أو استرجاع لنصوص الوثائق،

ولا خلاف حول ضرورة وأهمية استخدام الميكنة في حفظ وتنظيم الوثائق الإدارية، فذلك أمر تغرضه ظروف العمل الصالية وحجم العمليات الإدارية (١)، إلا أنه يجب عند اتخاذ قرار في هذا الشأن الموازنة بين جنوى استخدام الميكنة الكاملة وبين تكلفتها الباهظة، إذ أنه «عندما توضع هذه العوامل في الميزان، فعن المحتمل أن نجد في معظم الصالات أن الميكنة غير اقتصادية». (٢)

ولعل هذا هو السبب في إحجام كثير من الدول المتقدمة عن استخدام الميكنة الكاملة في تخزين واسترجاع محتويات ونصوص الوثائق الإدارية، حيث تقتصر هذه الدول ومذها الولايات المتحدة على توظيف إمكانيات المساب الألكتروني في إنتاج وسائل الإيجاد التقليدية. (٢)

ثالثا: استخدام أسلوب التصوير المصغر Microfilming في تسجيل نصوص الوثائق الإدارية على شرائط من الأفلام الملفوفة، أو الأشكال المسطحة من الأفلام كالميكروفيش بأنواعه وحوافظ الأفلام، وغير ذلك مما يمكن جمعه تحت اسم المصغرات الفيلمية.

ولا اظننى في حاجة إلى تقصيل الحديث عن هذه المصغرات، ومعيزاتها، وأنواعها، فقد كتب الكثير في هذا للوضوع، مما يجعل إعادته هنا تكرارا غير مقبول<sup>(٤)</sup>، ولكنى أريد الإشارة إلى أمرين.

Huffman : Office procedures p. 271

Rieger: Archives and automation p. 110

[bid. p. 110 - 111. (Y)

(٤) ينظر في هذا الموضوع:

صلاح القاضى: المرجع فى المركزة علم، - القاهرة: الانجار المصرية، ١٩٧٦ : السعيد السيد شلبى: استخدام التقنيات المدينة فى مجال المعلمات، - القاهرة: المنظمة العربية للتربية والثقافة، ١٩٧٧؛ محمد ابراهيم سليمان: المصغرات الغيلمية فى مراكز المعلومات. - مقال بالمجلة العربية للمعلومات مج٢ ، ع٤ (يونية ١٩٨٠) : شعبان خليفة : المسغرات الفيلمية فى المكتبات ومراكز المعلومات، - القاهرة : العربى ، ١٩٨٨. كما أن معظم المصادر الأجنبية التى اعتمدت عيها فى هذا الكتاب قد تناولت موضوع الميكروفيلم.

الأمر الأول : هو التأكيد على الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه هذه الأوعية في توفير مساحة تخزين الوثائق الإدارية، والقضاء على مشكلتي التكدس وسوء المفظ<sup>(۱)</sup>، حيث يبلغ الوفر في مساحة التخزين ما بين ٩٥ - ٩٨ ٪ ، وهو أمر يشجع على التوسع في الأخذ بهذا الأسلوب، خاصة وأن تكاليفه المادية في انخفاض متزايد نتيجة قيام الشركات العالمية بإنتاج أنواع مستعددة من المصغرات على نطاق تجاري واسع، مع إدخال تحسينات وتطويرات لزيادة قدرتها الإختزانية وقوة تحملها.

الأمر الثاني: هو ما أثير حول القيمة الإثبانية للمصغرات الفيلمية والنسخ الورقية المُخوذة عنها، وعدم الاعتراف بها كدليل رسمي أمام القضاء والجهات الرسمية.

ولست هذا بصدد مناقشة رأى فقهاء القانون أو الرد عليهم، ولكني أقدم أقتراحا محددا لتنظيم أسلوب التسجيل لليكروفيئمي للوثائق الإدارية ، وأرجو أن يساهم هذا الاقتراح في عدول رجال القانون عن موقفهم المتشدد في هذه القضية، ويساعد المسئولين على إصدار تشريع يعترف بالقيمة الإثباتية للصورة الميكروفيلمية والنسخ المأخوذة عنها أسوة بما هو متبع في عدد من دول العالم. (٢)

ويتلخص الأسلوب للقشرح لتنظيم عملية التسجيل الميكروفيلمي للوثائق الإدارية في الخطوات التائمة.

- ١ ـ تشكل فى كل جهة تنشىء مركزا المعلومات الإدارية لجنة تسمى «لجنة التصوير»، تضم مدير أو رئيس شئون العاملين، ومدير أو رئيس الشئون القانونية، ومدير مركز المعلومات الإدارية، ومدير إدارة التوثيق بالمركز.
- ٢ ـ تجتمع هذه اللجنة مرة أو مرتين أسبوعيا في مركز المعلومات الإدارية، بناء على طلب مدير المركز لحضور عملية تصوير الوثائق الإدراية التي يتقرر تسجيلها ميكروفيلميا بواسطة لجنة تقييم الوثائق. (٢)
- ٣ ـ يقوم مدير إدارة التوثيق بالمركز بتجهيز الوثائق المراد تصويرها وعرضها على اللجنة
   الفحصها والتأكد من سلامتها وخلوها من اي كشط أو تزوير أو تغيير في البيانات.

Back ; op. cit. p. 112 (Y)

<sup>(</sup>٢) ابو الفتوح عودة : مذكرة بشأن فانونية إستخدام صور الميكروفيلم كدليل للاثبات، تقرير غير منشور.

<sup>(</sup>٣) انظر مادة رقم (٣٦) من دليل الاجراءات في الفصل السادس.

- ٤ ــ يتم تصوير مجموعة الوثائق أمام اللجنة داخل مركز المعلومات، ويحظر تماما نقلها خارج الهيئة للتصوير في أي مكان آخر،
- ه \_ بجب أن يقوم المركز بتصوير نسختين من الأقلام على الأقل، الأولى سالبة وتسمى نسخة الأمان، والثانية موجبة وتسمى نسخة العمل.
- ٦ ـ تسلم نسخة الأمان بعد التصوير إلى مدير مركز المعلومات بمحضر رسمي، لكى يقوم بإيداعها خزانة أحد البنوك أو في مركز الأرشيف الوسيط إن وجد، وتظل هذه النسخة مودعة حيث تم حفظها، ولا يتم تداولها إلا في الحالات الآتية:
- إ \_ في حالة فقد أو تلف نسخة العمل، يمكن طلب نسخة الأمان لطبع نسخة عمل
   اخرى منها وإعادتها مرة ثانية، وينبغى أن يتم ذلك بناء على تكليف رسمى من
   الرئيس الأعلى للهيئة لمدير مركز المعلومات، ويثبت هذا الإجراء في محضر رسمي.
- ب\_ في حالة الشك في أي بيان مستخرج من مركز المعلومات الإدارية، يمكن الرجوع
   إلى نسخة الأمان، وتتبع نفس الإجراءات السابقة.
- جد بناء على طلب الجهات القضائية، بعد إستئذان النائب العام، وذلك في حالة وقوع جرائم تزوير أو إختلاس أو سرقة أو إهمال أو تعدى أو إغتصاب أموال أو أملاك عامة معلوكة للبولة.
- ٧ ـ تسلم نسخة العمل إلى مدير إدارة التوثيق بالمركز، ونظل داخل المركز وفي عهدة مدير إدارة التوثيق ومستوليته، وتستخدم في أغراض استرجاع المعلومات داخل المركز، ويحضر تماما خروجها من المركز لأى مكان آخر،
- ٨ ـ بسسمح لموظفى الهيئة بالاطلاع على الوثائق المصدورة ميكروفيلميا بواسطة جهاز
   القراءة دلخل المركز وتحت إشراف مدير إدارة التوثيق، بناء على إذن كتأبى من مدير
   الإدارة التابع لها الموظف الذي يقوم بالاطلاع، وموافقة مدير مركز المعلومات الإدارية
   عى الاطلاع.
- ٩ إلى جانب نسخة الأمان ونسخة العمل، يمكن بناء على دراسة الواقع إعداد نسخة موجبة أخرى من الأفلام التي تضم ملفات بعض الإدارات التي تتميز بطبيعة استرجاع خاصة، مثل إدارة شئون العاملين، وتسلم إلى مدير هذه الإدارة، وتظل في عهدته ومسنوليته لتوفير الوقت، على أن تزود هذه الإدارة بجهاز قارىء فقط يستخدم في قراءة هذه الأفلام.

- ١٠ يمكن أن تقوم إدارة التوثيق باستخراج نسخ ورقية من الوثائق المصورة بواسطة جهاز القراءة الطابع، بناء على إذن كتابى من مدير الإدارة التي تطلب الاطلاع، وموافقة مدير مركز المعلومات الإدارية، على أن تقوم الإدارة طالبة النسخة بالتخلص منها بعد انقضاء حاجتها إليها.
- ١١ كما يمكن أن تقوم إدارة التوثيق بمركز المعلومات بتسليم الأفراد أو الهيئات نسخا ورقية معتمدة من الوثائق المصورة ميكروفيلميا، بناء على موافقة كتابية من الرئيس الأعلى للهيئة. وهذه النسخ يتم إعتمادها بتوقيع مدير إدارة التوثيق عليها بما يفيد أنها صورة طبق الأصل، ثم تعتمد من مدير مركز المعلومات، وتختتم بخاتم المركز، أو خاتم شعار الدولة الخاص بالهيئة
- ١٢ يجب على جميع الجهات الإدارية والقضائية الاعتداد بالنسخ الورقية المعتمدة المشار إليها في البند السابق كدليل للإثبات يقوم مقام الأصل تماما. (١)
- ١٣ الوثائق الإدارية التي تم تسجيلها ميكروفيلميا، يتم التصرف فيها وفقا غا ورد في دليل الاجراءات. (٢)

#### إعداد وتأهيل العنمس البشري

من الأمور الهامة في الإدارة الفعالة للوثائق الإدارية، توافر الكفاءات البشرية المؤهلة علميا والمدربة فذيا على عمليات حفظ وتنظيم الوثائق الإدارية.<sup>(٢)</sup>

وقد سبق أن ذكرنا أن نقص العنصر البشرى المؤهل والمدرب يمثل واحدة من أهم المشكلات التي تواجه إدارة الوثائق الإدارية، حيث يتم الاستعانة في هذا المجال بنوع من العمائة السيئة غير المؤهلة من حملة المؤهلات المتوسطة أو مادونها.

ولا شك أنه قد حان الوقت الختفاء هذه الظاهرة غير الصحية، ومن ثم «ينبغي أن نتوقع

Amold : op. cit. p. 94. (7)

 <sup>(</sup>١) هذا الأسلوب يشبه ما هو منجع في تداول العقود التي تسجل في مكاتب الشهر العقارى والتوثيق، طبقا لقانون التوثيق رقم ٦٨ لسنة ١٩٤٧، أنظر صحمد حسين : نفس المعدد من ٩٦ ـ ٩٧ وما بهما من مصادر،

<sup>(</sup>٢) مادة رقم (٤٢) من دليل الاجراءات في القصل السادس،

أن يكون العاملون في الوثائق الإدارية من خريجي مدرسة عليا (كلية جامعية) كحد أدني، يتسميرون بذكاء ونضيج وإدراك عبادي أو أعلى من العبادي؛ فبالوثائق الإدارية هي دم الحياة Life blood بالنسبة لإدارة الأعمال، وينبغي؛ ألا توكل إلى أفراد يفتقرون إلى التجربة، قليلي العطاء، غير ناضجين، (١)

ومن حسن الحظ، أن المسئولين في مصر قد تنبهوا إلى أهمية وجود العنصر البشرى الكفء في مجال حفظ وتنظيم الوثائق الإدارية، فقد تلا صدور القرار الجمهوري الخاص بإنشاء مراكز المعلومات الإدارية، أن أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كتابا دوريا نص فيه على أن يكون إخصائيو التوثيق الذين يعملون في مراكز المعلومات الإدارية من الحاصلين على ليسانس الوثائق والمكتبات أو مؤهل عال مناسب. (٢)

ويرى الباحث ضرورة تعديل هذا النص بالنسبة لوظائف إخصائى التوثيق، بحيث يقتصر على خريجى أقسام الوثائق والمكتبات (شبعة الوثائق). وبالنسبة لوظائف إخصائى المكتبة، بحيث يقتصر على خرى أقسام الوثائق والمكتبات (شعبة المكتبات)، مع إستبعاد عبارة «مؤهل عال مناسب»، وذلك لأن حملة المؤهلات العالية غير المتخصصة ليست لديهم الكفاءة لأداء العمليات الفنية من تصنيف وفهرسة وتكشيف واستخلاص، وهي عمليات تحتاج إلى دراسة وتدريب طويل، كما أن أقسام المكتبات والوثائق قد بدأت منذ سنوات في تنفيذ خطة موسعة لتوفير الكوادر المتخصصة بالكم الذي يمكنه تلبية احتياجات الأجهزة الإدارية.

كما أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لا يدخر وسعا في تنظيم الدورات التدريبية للعاملين في وحدات المعلومات الإدارية بالدولة كحل عاجل لرفع كفاعتهم، وهناك تعاون بين قسم المكتبات والوثائق بأداب القاهرة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكذلك بين قسم الوثائق والمكتبات بأداب الاسكندرية وفرع الجهاز بالاسكندرية في تنظيم هذه الدورات.

وينبغى هذا أن نشير إلى أهمية وضرورة قيام أقسام الوثائق والمكتبات بتطوير مناهجها لمواكبة الثورة الإدارية، تلبية لحاجة المجتمع إلى اخصائي معلومات مؤهلين تأهيلا خاصا

Johnson and Savage : op. cit. p. 331.

<sup>(</sup>۲) الجهاز المركزي للتنظيم والادارة : كتاب دوري رقم ٤٩ لسنة ١٩٨١.

للعمل في مراكز المعلومات الإدارية، لأن هذه المراكز تجمع بين مصادر المعلومات النمطية وغير النمطية من كتب ونشرات وصبحف ووثائق إدارية ومواد سمعية وبصرية، ولذلك فهي تحتاج إلى خريج تتكامل فيه المعرفة النظرية والعملية لكل أنواع مصادر المعلومات.

ويسجل الباحث هنا بعض المقترحات الخاصة لإعداد مثل هذا النوع من إخصائى المعلومات الإدارية:

أولا: التدقيق في إختيار الطلاب الذين يقبلون بأقسام الوثائق والمكتبات، بحيث لا يقبل منهم ألا من لديه الاستعداد النفسي لهذا النوع من الدراسة وينبغي أن توضع معايير للقبول في هذه الأقسام، بحيث لا يطغي عنصر الكم على عنصر الكيف ، كما هو حادث الآن، لأن ذلك يضر المهنة أكثر مما ينفعها.

ثانيا: تطوير مناهج أقسام الوثائق والمكتبات، بحيث تخصص مساحة أكبر لدراسة الوثائق الإدارية، بإضافة المقررات الدراسية التي تساهم في تكوين إخصائي المعلومات والتوثيق الأكفياء، مثل دراسة الإدارة العامية، والتنظيم، وعلم النفس الإداري، والإحصاء، وتبسيط الاجراءات، وتكنولوجيا حفظ المعلومات.

ثالثا: إلفاء الشعب في أقسام الوثائق والمكتبات، وتوحيد الدراسة في وحدة واحدة، تتكامل فيها المقررات الدراسية لإعداد إخصائي المعلومات القادرين على العمل في مراكز المعلومات الإدارية وفي المكتبات بنفس الكفاءة وعلى قدم المساواة، خاصة وأن علوم الوثائق والمكتبات الأساسية مرتبطة ببعضها أشد الارتباط، ويكمل بعضها البعض، وكل علم منها يمثل ركنا لا غني عنه في التكوين العلمي للخريج في المرحلة الجامعية الأولى، فكلا التخصيصين في حاجة إلى الإلمام بعلوم التخصيص الأخر،

رابعا: الاهتمام بالتدريب العملى الجاد في مراكز المعلومات الإدارية الموجودة حاليا، وفي مراكز الحاسبات الالكترونية. (١)

خامسا: إيفاد أعضاء هيئة التدريس بأقسام الوثائق والمكتبات في زيارات علمية قصيرة إلى الدول المتقدمة في مجال حفظ وتنظيم الوثائق الإدارية للإطلاع على الأساليب الحديثة في هذا المجال.

Arnold : op, cit, p. 95.



# الفصل الرابـــع التوثيق الإداري في مصر

# الفصل الرابع التونسيسى الاداري نسي مصسر

إستعرضنا في الغميل السابق الأسس العلمية التي تقوم عليها إدارة الوثائق الادارية، والتي ينبغي إتباعها في مراكز ووحدات المعلومات الإدارية، من ناحية الحفظ والتنظيم والاسترجاع.

وإذا فإننى أجد من المناسب بعد تقديم هذه الخلفية النظرية، أن انتقل إلى مرحلة الدراسة التطبيقية، لكى نرى إلى أي مدى طبقت هذه الأسس في وحدات المعلومات الادارية في دولة نامية كمصر.

ويجىء هذا الفصل مجالا لهذه الدراسة التطبيقية، حيث نتعرض فيه لطبيعة الوثائق الادارية في مصر من حيث نشأتها، وأماكن وجودها، والمشكلات التي تواجهها، مع محاولة إقتراح الحلول المناسبة لهذه المشكلات إعتمادا على الأسس التي سبق بيانها في الفصل السابق.

ويدهي أن الدراسة في هذا الفصل ينبغي أن تقوم أساسا على المسح الميداني Scope ويدهي أن الدراسة في هذا الفصل ينبغي أن تقوم أساسا على المسح الميداني survey مدعما بالتنظير العلمي المستمد من المصادر التي تناولت موضوع إدارة الوثائق الأدارية المجارية، سبواء كانت هذه المصادر تنتمي إلى علوم الأرشيف والمعلومات أو علوم السكرتارية وإدارة الأعمال.

وقد اعتمد الباحث في جانب الدراسة الميدانية على استبيان أعده وقام بإرساله إلى عدد من وحدات المعلومات الادارية. ويتضمن الاستبيان استمارتين: الأولى موجهة إلى مديري الإدارات المسئولين في الوحدات الإدارية باعتبارهم مستخدمي الوثائق الإدارية والمستفيدين منها، والثانية موجهة إلى العاملين في أقسام الحفظ في نفس الوحدات الإدارية.<sup>(١)</sup>

وللأسف، فإن معظم الجهات التي أرسلنا إليها لم تهتم بالرد، وبعضها قمنا بزيارتها ولم نستطيع إتمام الدراسة فيها لعدم ترحيب المسئولين بالتعاون، ولذلك إقتصرت الدراسة على عدد من الجهات عن طريق الزيارات المتكررة، وهي:

- ١ ـ وزارة النقل البحري بالأسكندرية.
  - ٢ ـ ديوان عام محافظة الأسكندرية.
    - ٣ ـ ديوان عام محافظة قنا.
- ٤ ــ الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة.
  - ه ـ الهيئة العامة لميناء الاسكندرية.
- ٦ ـ المؤسسة المصرية العامة للحوم والدواجن والمواد الغذائية بالقاهرة.
  - ٧ ـ شركة تصنيع الورق (فرتا) بالأسكندرية.
    - ٨ ـ شركة الأسكندرية للتوكيلات الملاحية.
      - ٩ ـ ديوان عام محافظة البحيرة.

## طبيعة وحدات المعلومات الإدارية

وحدات المعلومات الإدارية هي إدارات رسمية تابعة لهيئات حكومية أو غير حكومية أو خدات المعلومات الإدارية هي إدارات رسمية تابعة لهيئات حكومية أو خاصة، وهي تمثل جزءا من كيان هذه الهيئات، وهذه الوحدات (إنما تنشأ بقصد حفظ المواد التي تنجها الهيئة التي تخدمها (<sup>(٢)</sup>، والمقصود بكلمة مواد هنا الوثائق الإدارية.

ولا نفيالي إذا قلنا، إن وحيدات المعلوميات الإدارية قيد نشيئت منذ أقيدم العيصبور ؛ فأرشيف اليوم هو جزء من الوثائق الإدارية التي أنتجت في الماضي، وبالمثل فإن جزءا من الوثائق الإدارية التي أنتجت في الماضي، وبالمثل فإن جزءا من الوثائق الإدارية الحالية سوف يصبح أرشيف المستقبل. (٣)

<sup>(</sup>۱) ملحق رقم (۲)،

Schellenberg : op. cit. p. 18.

<sup>(</sup>٣) تعرض الباحث لهذا الموضوع في القصل الخامس من الكتاب.

ولكى لا ندخل في متاهة البحث عن بداية قيام وحدات المعلومات الإدارية في العالم بشكلها ووظائفها المعروفة الآن، فإنه يمكن القول بصورة عامة \_ إن الثورة الصناعية التي قامت في أوريا ووضعت نهاية العصور الوسطى وبداية العصر الحديث، هي التي لعبت النور الأول في تطور المؤسسات التي تعتمد على المعلومات الموثقة في إدارة العمل واتخاذ القرارات (۱)، ومن ثم تجمعت لديها تلقائيا مجموعة من مصادر بيانات العمل Business التي تتضمن الحقائق والأرقام التي تعبر عن مواقف وأفعال إدارية معينة (۲)، والتي حرصت هذه المؤسسات على الاحتفاظ بها لمصلحة العمل وأودعتها في مكان خاص داخلها.

ويمرور الزمن، وازدياد حاجة الإدارة إلى المعلومات، زاد الاهتمام بمستودعات الوثائق الإدارية، حيث صارت هذه المستودعات إحدى مؤسسات اختزان المعلومات الرئيسية في العصر الحديث.<sup>(۲)</sup>

ومن هنا يمكن القول بأن قيام وحدات المعلومات الإدارية قد تم بصورة طبيعية فرضتها متطلبات العمل الإداري، ولم تكن مقصودة لذاتها.

وتتميز وحدات المعلومات الإدارية أيضا ، بأنها تنشأ دائما نشأة رسمية، بمعنى أنها تنشأ في كنف هيئات ومؤسسات وإدارات تمارس أعمالا ذات مسئولية، فهي ليست مؤسسات للترفيه أو التثقيف أو الدراسة (٤)، ومن ثم نجد أن طبيعة مقتنياتها من الوثائق الإدارية تتصف بالرسمية، أي أنها مواد يترتب على ما فيها من بيانات ومعلومات آثار قانونية أو إدارية.

وقد أدى هذا إلى تفرد الوثائق الإدارية بضيرورة تواجدها تحت رعاية الدولة Public منهاء كانت بحوزة هيئات حكومية أو مؤسسات عامة.

<sup>(</sup>١) عرض الباحث لهذا المرضوع في القميل الثاني من هذا الكتاب.

 <sup>(</sup>٢) ومضان عبد المعطى: الحاسبات الالكترونية في خدمة الادارة من ٩.

<sup>(</sup>٣) منعد الهجرسي : المفهوم الوعائي والاستخدامي للذاكرة الخارجية ص ١٣٩٠.

Schellenberg : op. cit. p. 19.

ibid. p. 14; Jenkinson : op. cit. p. 9

كما تتصف طبيعة وحدات المعلومات الإدارية بانها وكالات استقبال، وليست وكالات اختيار (١)، بمعنى أن هذه الوحدات تتلقى مقتنياتها معا يحول إليها من المؤسسة أو الجهاز الذى تنتمى إليه، وليس لها يد فى تحديد مقتنياتها، على عكس المكتبات - مثلا - التى تقوم باختيار مقتنياتها من سوق المطبوعات ومصادره المتنوعة.

Schellenberg : op. cit. p. 18.

## مشكلات الوثائق الإدارية في مصر

سنعمد في هذا الجزء من الكتاب إلى الاقتراب من الواقع الذي تعيشه وحدات المعلومات الإدارية في مصر، والتعرف على هذا الواقع بما فيه من إيجابيات وسلبيات معتمدين في ذلك على تحليل الاستبيان الذي قمنا بإعداده، والبيانات التي جمعناها بواسطته من الجهات التي ترددنا عليها، وهي تسع جهات إدارية متفاوتة في طبيعتها ووظائفها كما سبق أن ذكرنا.

ونحن إذا اقتربنا من واقع وحدات المعلومات الإدارية في مصر، نجد أن جانب السلبيات يتفوق على جانب الإيجابيات، فهذه الوحدات - كوضع عام - تعانى من مشكلات كثيرة، تسببت في إعاقة العمل، وعجز هذه الوحدات عن الوفاء بما يطلب منها بصورة مرضية، حتى صارت مضرب المثل في الإحباط الإداري، ويجب أن نقرر من منطلق الصدق مع النفس، أن وأقع هذه الوحدات واقع أليم، وهذا ما دفع الكثير من الأصوات المخلصة إلى التصريح بأنه لا صلاح للإدارة دون إصلاح حال وحدات المعلومات الإدارية، أو كما يطلقون عليها (الأرشيف). (١)

وسنعرض فيما يلى لأهم المشكلات التي تعانى منها وحدات المطومات الإدارية في محسر، مع الإكتفاء بالإشارة إلى الطول المناسبة للقضاء على هذه المشكلات، أما ما يراه الباحث حلا جذريا لهذه المشكلات، فهو إنشاء مراكز المعلومات الإدارية التي نص عليها القرار الجمهوري رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨١ في جميع اجهزة النولة، وإدارتها بالأسلوب العلمي الذي سبق بيانه في الفصل السابق تحت عنوان إدارة الوثائق الإدارية.

ومن الملاحظات الجديرة بالتسجيل، أن معظم هذه المشكلات \_ إن لم تكن كلها \_ تمثل

 <sup>(</sup>۱) السيد ابو النجة : الخبر والبقلاوة في الإدارة، مقال بجريد الأخبار ۲۷/۲/۲۷۷، من ه ؛ حسين رمزي
 كاظم : نظام الأرشيف في مصر، مقال بالاهرام ۲۳/۱۲/۲۳ من ۷.

قاسما مشتركا بين غالبية وحدات المعلومات الإدارية في مصر، بل إنها لا تختلف كثيرا عما هو موجود في عديد من دول العالم، لا سيما الدول النامية.

#### أولا : التكدس

التكدس Accumulation وهو مشكلة المشاكل في وحدات المعلومات الإدارية. وتنشأ هذه المشكلة أساسا من عدم تناسب حجم المكان المخصيص لحفظ الوثائق الإدارية مع الكم الضخم لهذه الوثائق.

ويرى بعض علماء الإدارة أن زيادة حجم الأوراق المكتبية، أي الرثائق الإدارية، بعد واحدا من الأعراض الداخلية لضعف الإدارة. (١)

وأهم الأسباب التي تؤدى إلى تكدُّس الوثائق الإدارية تتمثل في:

- المحرص وحدات المعلومات الإدارية على الاحتفاظ بكل المكاتبات و المستندات دون النظر إلى قيمتها، حتى إن بعض هذه الوحدات يحتفظ بصورة من دعوات إجتماعات مجلس الإدارة منذ إنشائها مثل شركة اسكندرية للتوكيلات الملاحية، وبعضها يحتفظ بصورة من التهائى التى يرسلها رئيس الجهة إلى الادارات بمناسبة الأعياد مثل وزارة النقل البحرى وديوان عام محافظة الاسكندرية. ومن البديهي أن مثل هذه الأوراق تفقد قيمتها بالكامل بمجرد وصولها إلى الإدارات.
- ٢ كثرة عدد النسخ التي يتم الاحتفاظ بها من المكاتبة الواحدة، حيث تبلغ أحيانا أربع نسخ من كل خطاب كما يحدث في الهيئة العامة للكتباب.
- ٣- الاحتفاظ بكل الأوراق التي تتعلق بالأفراد في ملفاتهم دون اعتبار الهميتها، ودون مراجعة سنوية لمعرفة ما إذا كان هناك جدوى من الاحتفاظ بها. ففي كل الهيئات بلا إستثناء يتم الاحتفاظ بإستمارات الأجازات الاعتبادية والعارضة التي يقدمها الموظف، وكذلك إقرارات القيام والعودة من الأجازة منذ تعيينه. ومن المعروف أن هذه النماذج تفقد قيمتها بانتهاء السنة الإدارية، حيث تفرغ بياناتها في سنجل الأجازات بشئون العاملين، فإذا كان هناك مجال للطعن في البيان المسجل، فيجب آلا يحتفظ بهذه النماذج الأكثر من سنة واحدة يسقط بعدها حق الموظف في الطعن، ومن ثم تصبح هذه النماذج عديمة الأهمية ويجب التخلص منها.

<sup>(</sup>۱) سبيد الهواري : نفس للصدر ص ۲۸٦ ـ ۲۸۷.

وقد ترتب على هذا أن تضخمت أحجام ملفات العاملين من كثرة الأوراق، حتى إن بعض الجهات تعد للموظف أكثر من ملف لتخفيف العب، فديوان عام محافظة قنا مثلا، نجد فيه لكل موظف أربعة ملفات هي: ١ ـ الملف الإدارى (الأصلى ويحوى مسوغات التعيين والقرارات الهامة)، ٢ ـ ملف المعاشات، ٣ ـ ملف الأجازات ٤ ـ ملف الذمة المالية.

٤ - تمثل القرارت بنوعياتها المختلفة إضافة متزايدة لمشكلة التكدس، حيث نجد إصرارا من كافة الهيئات على إيداع نسخة من كل قرار يتعلق بمجموعة من العاملين في ملف كل واحد منهم، عبلاوة على نسخة تودع في ملف القرارات، وعبادة منا تكون هذه القرارات مكونة من عدد كبير من الصفحات.

وكما ذكرت، فإن مشكلة التكدس هي أم المشكلات، فمنها تتفرع بعض المشاكل الأخرى كسؤ الحفظ وتلف الوثائق الإدارية بفعل التراكم والحشرات، وإنعدام فرصة تنظيم الوثائق الإدارية، وصعوبة استرجاعها بسهولة وفي وقت مناسب.

ولا شك أن التغلب على مشكلة التكدس يكمن في أمرين:

الأول: قيام مراكز المعلومات الإدارية التي تنشأ في الهيئات المختلفة بمراجعة سنوية للملفات التي تحول إليها من الإدارات وتنفيذ تعليمات الاستبعاد التي يضعها المسئولون على كل مستند أثناء عرضه عليهم، والتوفيق بين هذه التعليمات وبين قواعد الاستبعاد التي يقرها الأرشيف القومي، والتي يتضمنها دليل الاحراءات. (١)

الثاني: الأخذ بأسلوب الصفط الميكروف يلمى للوثائق الإدارية ذات الأهمية، وقد سبق تفصيل هذا الموضوع في الفصل الثالث.

#### ثانيا : المكان:

المشكلة الرئيسية الثانية، تتمثل في اتجاه الأجهزة الإدارية إلى تسكين الوثائق الإدارية في أماكن غير مناسبة تماما لحفظها، سواء من حيث اختيار الموقع، أو من حيث توفير المساحة اللازمة للقيام بالعمل المطلوب.

<sup>(</sup>١) منتعرض تقصيلا لهذا الموضوع في القصلين الخامس والسادس.

والاتجاه السائد بين المسئولين في الأجهزة الإدارية التي تتبع نظام المركزية في حفظ الوثائق الإدارية، هو اختبار موقع لها بعيد عن أعين الزوار والمترددين على الجهاز، حتى صار من الأمور المآلوفة حفظ الوثائق الإدارية في بدرومات المباني مثلما يحدث في ديوان عام محافظة الأسكندرية وشركة الاسكندرية للتوكيلات الملاحية، أو في غرفة نائية من الدور الأرضى بعيدا عن الإدارات مثل الهيئة العامة للكتاب، أو تودعها في دورات المياه أو شرفات الميني أو طرفاته مثل المؤسسة المصرية للحوم والنواجن ومكتب خبراء وزارة العدل (۱)، وتعمد جهات أخرى إلى استخدام أجزاء من الجراجات المنفصلة عن المبني لإيداع وثائقها الإدارية مثلما يحدث في شركة تصنيع الورق (فرتا) بعد أن إمتلأت ثلاث غرف من المبني بالوثائق.

ومن الأمور الخطيرة أن بعض الأجهزة الإدارية عندما تتعرض لأزمة إسكان إدارى نتيجة استحداث بعض وحدات جديدة بهيكلها التنظيمي، أن الرغبة في التوسع في إحدى الإدارات، لا تجد أمامها مخرجا لهذه الأزمة سوى طرد الوثائق الإدارية من مكانها، لتحتله الوحدة الجديدة، دون أدنى اهتمام بما يصيب الوثائق من جراء ذلك من تلف وتشتت وضياع.

والقضاء على هذه المشكلة لا يأتي إلا بقايير نظرة المسئولين إلى هذه الوثائق وتبصيرهم بخطورة تصرفهم، حتى يكون هذا دافعا لهم إلى تخصيص مكان مناسب لحفظ هذه الوثائق ونحن لا نعدم في مصر بعض المواقع التي وفرت الوثائق إلادارية مكانا جيدامن ناحية الموقع وجودة التهوية مثل ديوان عام محافظة قنا وديوان عام محافظة البحيرة، إلا أن مساحة هذه الأماكن تقف حائلا دون بلوغ الكمال في تنفيذ عمليات الحفظ والتنظيم على وجه طيب، ومن ثم يمكن إذا تحولت هذه الأماكن إلى مراكز معلومات تستخدم أسلوب الحفظ الميكروفيلمي، أن تصل إلى أفضل صورة لما يجب أن تكون عليه وحدات المعلومات المعلومات الإدارية.

#### ثالثاً: سوء الحفظ

لاشك أن المشكلتين السابقتين قد أدنا إلى مشكلة ثالثة خطيرة، وهي مايسمي بسوء

<sup>(</sup>٢) اختلاس ٧٠ ألف جنيه من أجور عمال البقيلية، تحقيق بالاخبار ٨٨/٧/٢٨ ص ٧.

الحفظ، ويقصد بها وجود الوثائق الإدارية في ظروف حفظ غير مناسبة. فالتكدس يؤدى بالضرورة إلى تهرؤ الملفات وتمزقها، ويؤدى إلى خلق المناخ الصالح لتكاثر المشرات والزواحف التي تعمل عملها في إهلاك الوثائق الإدارية. كما أن ضيق المكان يؤدى إلى إسكان الوثائق الإدارية عملها في إهلاك الوثائق الإدارية .

ومن المعروف أن وجود الملفات والسجلات في غرف منعزلة فوق أسطح المباني الإدارية، يعمل على رفع درجة حرارة أماكن الحفظ ووصول كميات من الضوء أكثر من المطلوب نتيجة لسقوط أشعة الشمس مباشرة على هذه الأماكن، يؤدى إلى أن تفقد الأوراق نسبة كبيرة من الرطوبة اللازمة لجعلها لينة تقبل الطي بسهولة ويؤدي إلى جفافها وتقصفها، كما تساعد كمية الضوء الزائدة على تغير لون الورق واصغراره، وكذلك محو الكتابة من فوقه والإقلال من وضوح ألوان الحبر المكتوبة به(١).

كما أن غرف الأسطح والأقبية تتعرض استقوط الأمطار عليها في الشتاء، خاصة إذا. كانت مبنية بالخشب – وهو وضع شائع في مصر – مما يؤدي إلى تسرب المياه ووصولها إلى الأوراق، فإما أن تغرق المستندات في الماء، وإما أن ترتفع درجة الرطوبة فتنثني الأوراق وتظهر فوقها بقع مائية، وفي النهاية تتعفن ويضعف تماسكها نتيجة لعمليات التحلل المائي الداخلي HYDROLYSIS لارتفاع الرطوبة مع وجود آثار من الصمض تسبهل عمليات الأكسدة الكيماوية. (٢)

ثم أن الغرف التي تقام فوق الاسطح تكون منعزلة، وهذا يجعلها أقل حماية من غيرها من أجزاء المبني، فتتعرض الوثائق الإدارية للسرقة والحرائق.<sup>(٢)</sup>

وكذلك نجد أن وجود الملفات في طرقات المبني، سيراء كانت مخترونة وملقاة على الأرض، أو داخل أدراج الشانونات أو النواليب، يجعلها عرضة لمخاطر العبث والضياع

<sup>(</sup>۱) بحسام عبد الحميد : نفس الممدر ص ۷۳. كتولوچيا صيانة وترميم المقتنيات الثقافية على ۸۲. كتولوچيا عبد الحميد : تكتولوچيا عبد الحميد : (۲) بحسام عبد الحميد : نفس الممدر على ۷۳.

<sup>(</sup>٣) حريق في ملغات القضايا على سطح محكمة أبو قرقاص، خبر بجريدة الأخبار ١٩٧٩/٧/٨ ص ٨ ؛ استخدموا الالعاب النارية في موكب الفرح فأحرقوا أرشيف قضايا محكمة المنيا، خبر بجريد أخبار اليوم ١٩٨٢/٨/١ حس ٧.

والإهمال، بالإضافة إلى ما يترتب على ذلك من زيادة الجهد المبنول في انتقال العاملين بواحدات المعلومات الإدارية من مكاتبهم إلى حيث توجد الملفات المطلوبة لمراجعة بيان، أو استرجاع وثيقة، وتكرار ذلك كلما جد طلب، مما يرهقهم ويضيع وقت العمل دون مبرر.

يضاف إلى مشكلة سوء الصفظ أيضا عدم الاكتراث واللام بالاة اللذين يبديهما المسئولون تجاه حفظ وصيانة الوثائق الإدارية. وكثيرا ما نرى بعض المصالح الحكومية أو الهيئات عندما ننتقل من مقارها الحالية إلى مقار جديدة، تفقد بعض مستنداتها أثناء عملية النقل نتيجة للإهمال الذي تتعرض له أثناء النقل.(١)

كما يلاحظ أيضا أن طريقة الحفظ في غالبية وحدات المعلومات الإدارية تزيد من مشكلة سوء الحفظ، فمازالت الطريقة المتبعة هي وضع المستندات في ملفات من الورق أو كلاسيرات ورصها أفقيا أو رأسيا على الرفوف، مما يجعل الملفات تنتثني تحت ثقل الورق وتتمزق حروف المستندات، وقد ينسلخ بعضها ويضيع.

#### رابعا: المركزية واللامركزية

من المشاكل ألتى تواجه العمل في الوثائق الإدارية، وتسبب إضطرابا يؤدى إلى عدم ضبط النورة المستندية لنوعيات الوثائق الإدارية المضتلفة، ذلك التنضيط بين المركزية واللامركزية في حفظ الوثائق والمستندات، نتيجة لانعدام وجود أساس تنظيمي واحد أو موحد يسير عليه العمل في وحدات المعلومات الإدارية في النولة.

وتختلف الأجهزة الإدارية فيما يتعلق بإنباع الأسلوب المركزى في إستقبال البريد الوارد وتوجيهه وحفظ المستندات في نهاية دورتها، حيث تتركز هذه العمليات مع ما يتبعها من إجراءات فنية وإدارية في مكان واحد مثل وزارة النقل البحرى وديوان عام محافظة قنا.

وبعض الأجهزة الإدارية تفضل إتباع الأسلوب اللامركزى في كل أعمال الوثائق الإدارية مثل شركة اسكندرية للتوكيلات الملاحية، والمؤسسة العامة للحوم والدواجن، ويعض الأجهزة تجمع بين الأسلوبين حيث توجد لديها وحدات حفظ لا مركزية في الإدارات تحتفظ بأصول

<sup>(</sup>۱) ثم نقل مقر السجل المدنى بالمدينة فتطايرت شهادات الميلاد والزواج في الشوارع، مقال بالأخبار ١٩٧٩/٨/١٠ هـ ١٠.

المستندات والمكاتبات الوارادة وصورة من المكاتبات الصادرة، إلى جانب وحدة مركزية للحفظ على مستوى الهيئة تحتفظ بصورة من المكاتبات الصادرة مثلما هو متبع في الهيئة المصرية العامة الكتاب.

ومن المعسروف أن لكل أسلوب من هذين الأسلوبين مسزاياه وعسيسويه. (١) وقسد أورد الأمريكيان جونسون Johnson وسافاج Savage الفرق بين الأسلوبين في عبارة مركزة، لا أجد بأسا من نقلها عنهما، يقولان إن «خطة لا مركزية التنظيم تؤدى بالتدريج إلى تكرار غير مرغوب فيه للأجهزة والوثائق الإدارية والأفراد، وقد تفضى إلى فقدان الانساق في الأنظمة والإجراءات. ومع ذلك فيإن خطط اللاميركيزية في الوثائق الإدارية توفير ضبيطا سوثوقا به تماما لهذه المستندات، ووفرا في الوقت، لأن الأشخاص الذين يستخدمون الوثائق الإدارية لن يكونوا بصاحة إلى انتظار إحضارها من الوحدة المركزية، كما أن اللامركزية تعطى مرونة أكثر لتشغيل الوحدة. وعلى سبيل المثال، فإن من الأمور العطية بشكل كبير بالنسبة إدارة فانونية أن تنظم وثائقها الإدارية رقميا في ملغات الإدارة نفسها، فذلك أفضل من إرسالها إلى الملفات المركزية لكي تنظم في نسق موضوعي. أما التنظيم المركزي للوثائق الإدارية فأنه يوفس التخلص من التكرار غيس اللازم للأجهزة والوثائق الإدارية والأفراد، وفي ظل هذا الأسلوب، فإنه عادة ما تتوافر الخدمة السريعة لأن الملفات تكون في كنف المتخصصين، وذلك أفضل من أن تكون تحت إشراف أصحاب الصنائع السبعJacks-of-all-trades الذين لم يتدربوا على الأعمال المتخصيصة، ويغلب على الظن أن هذا الأسلوب في التنظيم يكون أكثر اقتصادية نظر لأنه أكثر مبلاحية وسهولة للتقنين، و لاعتبارات توفيرية أخرى في استعمال المساحات والأجهزة والإحتياجات والأفراد. كلما تساعد المركزية على ضلمان وجلود كل الوثائق الإدارية التي تدور حول موضوع واحد في مكان واحد عند طلبها».<sup>(٣)</sup>

ومهما يكن من أمر، فإن الوضع الأمثل من وجهة نظرنا - هو المزج بين الأسلوبين

 <sup>(</sup>١) محمود حمودة : الادارة ومشكلات الأرشيف في محمر ص ٤١ ــ ٤٢ ؛ محمود فيمن العطروزي : نفس المعدر ، ص ٢٤٨ ــ ٤٥٢.

 <sup>(</sup>٢) أصحاب السبع صنائع لفظ يطلق على الأشخاص الذين يستطيعون القيام بمختلف الأعمال بدجة متواضعة اعتمادا على مهارة شخصية لا تصل إلى حد الإجادة ولا تقوم على الدراسة (حاشية بمصدر النص).

Johnson & Savage : op. cit. p. 327.

وأيس الجمع بينهما، بحيث يتم الحفظ المركزيا في وحدات المعلومات الإدارية داخل الإدارت خيلال سنة التداول الجيارية، ثم تنتقل الوثائق الإدارية التي تستحق الصفظ إلى مبركز المعلومات الإدارية لتحفظ مركزيا في شكلها الورقي أو بالتصوير المصغر.(١)

لعل ما نذهب إليه ، يحقق أكبر قدر من الضبط للوثائق الإدارية، ويمنع الاحتفاظ بنسخ مكرره من المستند الواحد.

#### خامسا : التنظيم

من أهم المشاكل التي تعانى منها الوثائق الإدارية في مصر، إفتقاد القواعد الموحدة والتقنينات الراسخة المستقرة التي تتبع في تنظيم الوثائق الإدارية، والافتقار إلى وسائل الإيجاد المناسبة التي تمكن من استرجاع الوثيقة المطلوبة، فضلا عن استرجاع معلومات بعينها منها.

#### وقد أسفرت الدراسة الميدانية عن المقائق التالية:

- ا عدم وضوح معنى مصطلحات التصنيف، والفهرس، والكشاف في أذهان القائمين
   بالعمل في وحدات المعلومات الإدارية.
- ٢ ـ يمثل الملف بالكامل وحدة التنظيم والاسترجاع الرئيسية، أما استرجاع وثيقة معينة أو عدد من الوثائق خاصة بموضوع معين داخل ملف واحد أو مجموعة ملفات، فذلك أمر لا يمكن للعاملين في المحفوظات الآن القيام به في ظل النظم الحالية المتبعة في ترتيب وحفظ الوثائق الإدارية.
- ٣ ــ تتبع معظم وحدات المعلومات الإدارية أسلوب الترتيب الرقمي للملفات، مع استخدام رؤوس موضوعات غير مقننة، تختلف من مكان لآخر، حسب خبرة القائمين بالعمل، كما أن الأرقام التي تعطي للموضوع الواحد تختلف من وحدة لأخري، حتى بين إدارات الهيئة الواحدة.
- لا سيلة الاستدلال الوحيدة التي توجد في بعض وحدات المعلومات الإدارية، عبارة عن تسجيل لرؤرس الموضوعات الضاصة بالملفات على بطاقات أو في سنجل، وترتيبها هجائيا مع الإشارة إلى الرقم المخصص لكل رأس موضوع. وهذا هو ما يطلق عليه الفهرس، وفي بعض الجهات كالهيئة العامة للكتاب تعد بطاقات بأسماء العاملين بالهيئة عليها أرقام ملفاتهم وترتب هجائيا.

<sup>(</sup>١) تناولنا تقدين هذا الموضوع في دليل الإجراءات.

وينبغى أن يوللى المستواون إهتمامهم لعنصر التنظيم، فبدونه تصبح عملية الاسترجاع، ضرباً من التخمين أو الصدفة، وهو أمر لم يعد مقبولا في الادارة الحديثة.

#### سادساء العنصر البشري

مشكلة أخرى من المشكلات التي تواجبه وحدات المعلومات الإدارية في مصدر، وهي نقص العنصر البشري المؤهل والمدرب للعمل في مجال حفظ واسترجاع الوثائق الإدارية.

وهذه المشكلة تعانى منها معظم وحدات المعلومات الإدارية في العالم، حتى في دول منقدمة كالولايات المتحدة، حيث «حفظت الوثائق الإدارية في كثير من الهيئات بطريقة غير فعالة بواسطة أشخاص غير أكفاء، وهذا ثابت إلى أقصى حد من تلك الرسوم الهزاية (الكاريكاتورية) التي تصور حالة رجل الملفات... وإضافة لذلك، فإن الأفراد ذوى الخبرة لدنيا والتدريب المتواضع يجدون أنفسهم وقد نيط بهم العمل في الوثائق الإدارية. ومع هذه الحالات والمواقف السائدة في مجال العمل في الوثائق الإدارية، لا عجب أن تنعدم الثقة بين الإدارة وبين المشرفين على الوثائق».(۱)

ولا شك أن السياسة التي يتبعها كثير من المسئولين في الأجهزة الإدارية ونظرتهم إلى العمل في وحدات المعلومات الإدارية على أنها عقوبة للموظف المهمل أو المشاغب أو غير المرغوب فيه، فيقومون بنقله للعمل فيها، هذه السياسة قد أدت إلى أن تتجمع في هذه الوحدات نوعية من العمالة السيئة، غير مؤهلة للعمل المطلوب، أو ليست لديها الرغبة في العمل وبذل الجهد المخلص.

كما أن الأحوال السيئة التي توجد فيها الوثائق الإدارية تجعل الموظفين المؤهلين ينفرون من العمل فيها، ولا يجد المسئولون أمامهم سوى طائفة من العمال غير المؤهلين الذين لا يعرفون سوى القراءة والكتابة - ربما بدرجة ضعيفة - لتشغيلهم في وحدات الحفظ، ومن الأمثلة على هذا الوضع ديوان عام محافظة قنا وشركة اسكندرية للتوكيلات الملاحية وهيئة الميناء.

وفي بعض الجهات، لا نجد موظفين مختصين بعمليات حفظ واسترجاع الوثائق الإدارية، ويقوم رؤساء الإدارات بأنفسهم بحفظ الوثائق والملفات الضاصة بإداراتهم، كما يحدث في المؤسسة العامة للحوم والنواجن.

Jognson & Savage : op. cit. 330, 331. (1)

#### سابعاء نقص الإمكانيات

أجمع القائمون بالعمل في وحدات المعلومات الإدارية التي تمت فيها الدراسة الميدانية، على أن نقص الإمكانيات التي تقدم لهم والتي يحتاج إليها العمل يمثل أكبر المعوقات التي يعانون منها، وتعجزهم أحيانا عن الوفاء بما يُطلب منهم.

ومن الغريب أن الشكوى من نقص الإمكانيات قد شملت أشياء ضرورية كالدواليب المعدنية والشانونات وأدراج الفهارس والملفات والبطاقات. كما شملت الشكوى في بعض الوحدات نقص أبسط أدوات ومعدات الحفظ مثل الدباسات والخرامات أو ما شابه ذلك من أدوات أساسية لا يمكن التعلل فيها بنقص الميزانية، وإنما هي رأجعة بالدرجة الأولى إلى أن «موقف الإدارة في كثير من الهيئات تجاه مشاكل الوثائق الإدارية يتسم بعدم الاكتراث والتبلد، فهي تنظر إلى الوثائق الإدارية على أنها شر لا مناص من التعايش معه». (١)

وقد أدى نقص الإمكانيات، وعدم استجابة المسئولين في كثير من الأجهزة الإدارية اطلبات وحدات المعلومات بها إلى أن تمارس هذه الوحدات عملها بطرق بدائية، ففي شركة اسكندرية للتوكيلات الملاحية وفي هيئة ميناء الأسكندرية لم يجد العاملون في وحدات الحفظ بدا من استخدام الدوبار في حزم المستندات نتيجة لعدم وجد ملفات.

كما لاحظ الباحث في بعض الجهات، قيام موظفي الصادر والوارد بتثبيت المرفقات في المكاتبات بطي حافة الورقة العليا عن ناحية اليمين وقطع جزء من هذا الطي للتثبيت مما يؤديء إلى انسلاخ بعض المستندات وضياعها.

(1)

### مراكز المعلومات الإدارية

تلعب المعلومات الإدارية - كما أسلفنا - دورا كبيرا وخطيرا في وحدات الجهاز الإداري للدولة. ويصنف علماء الإدارة عمليات اختزان واسترجاع المعلومات الإدارية (الوثائق الادارية) ضمن مجموعة الأعمال المكتبية، ويرون «أن هذه الأعمال ليست مهمة في ذاتها، وإنما أهميتها مستمدة من ضرورتها لمختلف نشاطات المنشأة الأخرى». (١)

ومن أجل ضبط وتنظيم عمليات اختزان واسترجاع المعلومات الإدارية ، اهتمت دول العالم المتقدمة بإنشاء مراكز للمعلومات الإدارية في وحدات الجهاز الإداري في الوزارات والمؤسسات والشركات والبنوك وغيرها.

وفي مصر، بدأ الاهتمام منذ سنوات قليلة بإنشاء مثل هذه المراكز في بعض وحد ات الجهاز الإداري<sup>(۲)</sup>، إلا أن هذا الاتجاه يتصف بالفردية والرغبة الشخصية لبعض المسئولين عن هذه الجهات في إقامة هذه المراكز، وقد يتصف بالمظهرية وحب التقليد أو مسايرة ( الموضه) درءا لشبهة التخلف،

ولكي يصبح إنشاء مراكز المعلومات أمرا واقعا له صفة الإلزام، قامت الدولة بإصدار القرار الجمهوري رقم ٦٢٧ أسنة ١٩٨١، الذي يقضى بإنشاء مراكز للمعلومات والتوثيق في الأجهزة الإدارية للدولة والهيئات العامة. (٢)

وكان الهدف من إصدار هذا القرار هو التغلب على مشكلات عدم توافر المعلومات الإدارية لمن يطلبها في الوقت المناسب، مما يعوق اتخاذ القرارات بصورة سليمة وفي الوقت المناسب، نتيجة لسوء التنظيم أو ضياع الوثائق الإدارية أو تلفها الذلك «كان من الأساليب الحديثة التي استنبطت لمجابهة هذه المشاكل والمعوقات إنشاء نظم معلومات

<sup>(</sup>١) سيد الهواري : نفس المعدر ص ٥٧ .

<sup>(</sup>٢) ساعرض ليعض نماذج من مراكز المعلومات الادارية في مصر في موضع آخر.

<sup>(</sup>٣) نشر بالجريدة الرسمية، العدد ٤٤ مكرر لسنة ١٩٨١.

متكاملة. ونظام المعلومات المتكامل هو نظام رسمى المعلومات يشتمل على نظم فرعية ترتبط ببعضها البعض بصورة تلقائية. وتنظم الإجابة على احتياجات المستويات الإدارية المختلفة المعلومات»<sup>(۱)</sup>، ويمكن تعريف نظام المعلومات الإدارية «بأنه مجموعة من الإمكانات البشرية والآلية تعمل مع بعضها البعض في ظل مجموعة من القواعد والاختصاصات، وتقوم بجمع وتنظيم وتخزين واسترجاع وبث المعلومات المتاحة لدى المنظمة لرفع كفاءة العمل الإداري بها».<sup>(۲)</sup>

وتتكون البنية الأساسية لنظام المعلومات الإدارية من ثلاثة عناصر هي: أ ــ المدخلات، ب ــ التجهيز، جــ المخرجات.<sup>(٢)</sup>

فالمدخلات Inputs تتمثل في البيانات والإحصاءات المحملة في الوثائق الإدارية النمطية مثل المراسلات والنماذج والملفات والسجلات، وغير النمطية مثل الكروت المثقبة والشرائط المعنطة والاسطوانات والأفلام وغيرها.

أما التجهيز Processing فيتمثل في عدد من العمليات الإدارية والغنية، كجمع الرثائق الإدارية وتقييمها واستبعاد ما ليس له أهمية، ثم القيام بعمليات التحليل والفهرسة والتصنيف والتكشيف والحفظ الميكروفيلمي للوثائق الإدارية.

أما المخرجات Outputs فتتمثل في صورة تقارير أو قرارات أو أبحاث أو إجابات على استفسارات محددة.

ولا شك أن نظام المعلومات الإدارية بالمعنى السابق يساوى تماما مفهوم التوثيق<sup>(٤)</sup> بمجالاته الثلاثة: التخزين ويقابله المدخلات، والتنظيم ويقابله التجهيز، والاسترجاع ويقابله المخرجات،

ومن الضرورى لكي يقوم نظام للمعلومات الإدارية في أي جهاز، أن يصاغ هذا النظام في شكل مادي، أو كيان إداري يمثل وحدة من وحدات الهيكل التنظيمي لهذا الجهاز. وقد اختلف في تسمية هذا الكيان وموقعه التنظيمي، فتارة يسمي بالأرشيف أو غرفة الحفظ،

<sup>(</sup>۱) محمد الهادي : تعلميم نظام معلومات من ۹.

<sup>(</sup>٢) السعيد شلبي : نظم المعلقات الادارية من ١٨٠.

<sup>(</sup>٢) محمد ايراهيم سليمان : نفس المعمدر ص ١٣٧ = ١٣٨.

<sup>(</sup>٤) الجد يدر: نقس المعدر ص ٦٢؛ حشمت قاسم: نقس المعدر، ص ٨ ــ ٩.

وبتارة يسمى إدارة المعلومات أو قسم للعلومات أو مركز المعلومات. (١)

ونظرا الأهمية مراكز المعلومات الإدارية، فقد حرص القرار الجمهوري على إبراز كيانها الإداري بوضعها في المستوى الأول من الهيكل التنظيمي للجهة التي تنشأ بها. (٢) وهذا وضع منطقي، لأن هذه المراكز تستقبل البيانات من كافة وحدات الجهة المنشأة بها، وتقدم المعلومات إلى كافة الوحدات، ومن ثم فإن المنطق يقتضي ألا تكون هذه المراكز تابعة الإحدى وحدات الجهة الإدارية، كي تتمتع بقدر من حرية الحركة في إنجاز عملها.

وقد حدد القرار الهدف من إنشاء مراكز المعلومات والتوثيق بأنه «تجميع البيانات والمعلومات التي تخدم اهداف الجهة المنشأ بها سواء من داخلها أو خارجها، وتسجيل وتطيل وتنظيم وفهرسة هذه المعلومات والبيانات وتحديثها وتعديلها أولا بأول، ليمكن المعاونة في اتخاذ القرارات الرشيدة في الوقت المناسب». (٢)

أما المادة الرابعة من القرار، فقد تولت شرح المادة الثالثة، حيث نصت على ما ينبغى لمراكز المعلومات أن تقوم به، لكنها لم تحدد أقسام المراكز ووظيفة كل قسم منها، وقد قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتحديد أقسام مراكز المعلومات، حيث أصدر كتابا دوريا أوضح فيه أن المركز يتكون من ثلاثة أقسام:

أ- التوثيق والمكتبة.

ب الإحصاء،

جــ النشر.

كما أوضح اختصاصات كل قسم منها.<sup>(1)</sup>

وقد تحددت اختصاصات قسم التوثيق والمكتبة بجمع البيانات والمعلومات التى تحقق أهداف الجهة من المصادر المختلفة سواء داخل الجهة أو خارجها وتنظيمها وإعداد وسائل الإيجاد المناسبة لها، وتقديمها للمستفيدين.

وقد أثارت هذه المادة تساؤلات عديدة لدى المسئولين في الجهات المختلفة. فبعضهم

(١) المبعيد شلين: مقدمة في التنظيم ص ١٠ : • Holloway : op. cit. p. 203

- (٢) القرار ١٢٧ لسنة ١٩٨١ المادة الاولى.
  - (٣) المسدر السابق، المادة الثالثة.
- (٤) الجهاز المركزي للتنظيم والادارة : كتاب دوري رقم ٤٩ اسنة ١٩٨١ مرفق (١) مادة ٤٠٣.

تصور أن مركز المعلومات عبارة عن مكتبة، وبعضهم تصوره مجرد اسم جديد يطلق على الأرشييف أو غيرفة الصغظ، وتصدور أخرون أن مدركز المعلومات هو إدارة الصاسب الالكتروني، والحق أن لكل منهم عذره في تصوره، فلا القرار الجمهوري ولا كتاب الجهاز المركزي قد أوضحا هذه النقطة.

ويرى الباحث أن مهمة مركز المعلومات الأساسية هي تنفيذ نظام المعلومات يعناصره الشلالة التي سبق ذكيرها، وهي جمع البيانات ممثلة في الوثائق الإدارية (المدخلات)، وتنظيمها (التجهيز)، وتقديم المعلومات (المخرجات).

والمعلومات المطلوبة لمصلحة العمل، لا تقتصر على البيانات الداخلية للجهة، والتى توجد في وثائقها الإدارية، وإنما هناك معلومات يجب المصبول عليها من مصادر خارج الجهة ممثلة في بعض النشرات والأدلة والكتب الإحصائية والقوانين والقرارات والصحف، ولكى تحقق مراكز المعلومات الغرض من إنشائها، يجب أن تقتنى هذه المطبوعات لتوظفها في خدمة العمل الإداري والفنى للجهة التى تنشأ بها.

وقد حدد بعض علماء الإدارة، أنواع مصادر المعلومات الخارجية التي ينبغي توافرها في مراكز المعلومات الادارية (١)، مثل بعض القواميس اللغوية، وأدلة الخدمات البريدية والتليفونية، وبعض كنب التراجم خاصة ما يتعلق منها بحصر الشخصيات العلمية والمشهورة التي ما تزال على قيد الحياة، وأدلة الهيئات والمؤسسات العلمية والتجارية، وأدلة السكك الصديدية وشركات الطيران والفنادق والمطاعم، وبعض الموسوعات ودوائر المعارف المختصرة، والكتب السنوية، والأطالس، والإحصائيات بالاضافة إلى مراشد الوقت والطقس.

هذا هو الشكل الذي يراه الباحث للمكتبة التي ينبغي وجودها ضمن بنية المعلومات في مراكز المعلومات الادارية، إذ من غيسر المعقول أن تتضمن مكتبات الأجهزة الإدارية والشركات كتبا للتسلية أو الترفيه أو التثقيف، فهذه لها أماكنها التي تعمل على توفيرها لمن يريد، لكن لا بنس بل ربما يكون من الضروري في بعض الأحوال وجود مسوعات من الدوريات والكتب العلمية المتخصصة في مجال نشاط الجهة التي تضم مركز المعلومات، الذي يضاف اليه في هذه الحالة مهمة «التحليل العلمي لمحتويات الوثائق بكافة أشكالها

White:  $p_i$  cit.  $p_i$  327 - 334. (5)

وعمل مستخلصات لها»، <sup>(١)</sup>وقد استُتخدمت كلمة الوثائق هذا بأرسع معانيها .

وبالنسبة للتساول عن العلاقة بين أقسام الأرشيف والحفظ وبين مراكز المعلومات، فالباحث يرى أن تكون مراكز المعلومات الإدارية هي البديل لأقسام الأرشيف، بشرط أن يتم تحميل الوثائق الإدارية تدريجيا على الوسائط الميكروفيلمية بعد تقييمها واستبعاد ما ليس له أهمية للعمل اليومي منها. (٢)

وبالنسبة للعلاقة بين مراكز المعلومات وإدارات الحاسب الالكتروني، فينبغي أن تظل كل منهما مستقلة بعملها، مع قيام نوع من التعاون البناء بينهما، فمركز المعلومات يمكنه الاستعانة بإدارة الصاسب في إعداد وطبع وسائل الإيجاد اللازمة للوثائق والمعلومات الإدارية كالفهارس والكشافات المعدة الكترونيا، كما أن مراكز المعلومات بمكن أن تساعد إدارة الحاسب في حفظ وتنظيم إسطوانات وأشرطة الحاسب الإلكتروني.

أما اختصاصات قسم الإحصاء، فتتمثل في إمداد الجهة بكل ما تحتاجه من بيانات إحصائية، يدخل في ذلك الحصول على هذه البيانات من مصادرها أو القيام بجمعها وإعدادها، ويدخل فيه تحليل هذه البيانات بهدف التوصل إلى مؤشرات إحصائية يتم الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات المناسبة فيما يختص بنشاط الجهة. (٢)

ولا جدال في أن الإحصائيات نمط هام من أنماط المعلومات الإدارية التي لا غني عنه في تطوير الإدارة.<sup>(4)</sup>

وأما اختصاصات قسم النشر، فتتمثل في إصدار النشرات الشهرية التي تتضمن تعريفا يليوجرافيا بالوثائق الإدارية التي يضمها للركز، وكذلك نشرات تتضمن مستخلصات للمقالات العلمية والبحوث المتخصصة في مجال نشاط الهيئة. (٥)

ويضيف الباحث أن وظيفة هذا القسم يجب أن تشمل إصدار كشفات دورية للقررات والقوانين والتشريعات التي تهم الجهة صاحبة المركز.

وفيما عدا هذاء فقد جاء القرار الجمهوري مبهما فيما يتعلق بتحديد العناصر المكونة


<sup>(</sup>١) القرار ٦٢٧ لسنة ١٩٨١، المادة الرابعة، الفقرة أولا بند ٣.

 <sup>(</sup>٢) ستاعود إلى هذا الموشيرة في فعيل لاحق.

<sup>(</sup>٢) محمد قؤاد البهي : تطوير الاحصاءات الي مؤشرات ص ٨١.

<sup>(</sup>٤) القرار ٦٢٧ لسنة ١٩٨١، المادة الرابعة الفقرة ثالثا.

<sup>(</sup>٥) للصدر السابق، المادة الثانية.



شكل رقم (٢) الهيكل التنظيمي لمركز المعلومات والتوثيق

للبناء التنظيمي لمراكز المعلومات ونظمها ومقرراتها الوظيفية، إذ أوكل القرار تحديدها إلى رؤساء الجهات التي تنشأ بها هذه المراكز، ولذلك أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الكتاب الدوري الذي سبقت الإشارة إليه، ضمنه قواعد تنظيم وأسلوب عمل مراكز المعلومات والتوثيق، وأهم ما جاء قيه :

(۱) تحديد الجهات التى تنشأ بها مراكز المعلومات والتوثيق، رهى الوزارات، والهيئات العامة، والمحافظات، والجهات الإدارية الرئيسية التابعة للوزارات، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، ويلاحظ أن النص قد أغفل قطاع البنوك والشركات ووحدات القطاع الخاص.

(۲) تحدید التنظیم الداخلی للمرکز، والغوی البشریة العاملة نیه، ووصف وظائفهم
 ومؤهلاتهم، ویمکن تصویر هذا التنظیم علی النحو الثالی:

وقد أوضح التوصيف أن مجموعة وظائف قسم التوثيق والمكتبة يشترط في شاغليها الحصول على ليسانس الوثائق والمكتبات أو مؤهل عال مناسب، ومجموعة وظائف قسم الإحصاء الحصول على بكالوريوس الة جارة أو مؤهل عال مناسب، ومجموعة النشر الحصول على مؤهل عال مناسب.

وفيما يختص بوظائف الإحصاء والنشر، فلا اعتراض لنا عليها. أما وظائف التوثيق فكان ينبغي قصرها على الحاصلين على ليسانس الوثائق والمكتبات (شعبة الوثائق) لمسالح العمل، مع زيادة عددهم إلى أربعة لمواجهة حجم العمل، كما يمكن الاكتفاء في وظائف المكتبة بوظيفة واحدة من نفس المؤهل (شعبة المكتبات).

ويرى الباحث أن كلمة توثيق التى وردت في هذا التنظيم كلمة عامة، والأفضل أن تحل محلها كلمة الوثائق الإدارية، فيطلق على وحدة التنظيم اسم إدارة أو قسم الوثائق الإدارية والمكتبة، وتنقسم داخليا داخليا وحدتين فرعيتين إحدهما للوثائق الإدارية، والثانية للمكتبة ويستتبع هذا تغيير اسم إخصائي التوثيق إلى إخصائي الوثائق الإدارية.

ويلاحظ أن التوصيف الوارد في كتاب الجهاز المركزي، قد أغفل العنصر الكتابي اللازم الأعمال النسخ والشنون الإدارية للمركز من حملة المؤهلات المتوسطة، كما أغفل عنصر الخدمات المعاونة.

(٣) تحديد علاقة المركز بباقي الأقسام التنظيمية في الجهة المنشأ بها، فنص على أن تقوم كل الأقسام بإمداد المركز بالبيانات والمعلومات أولا بأول وبصورة منتظمة، كما يقوم المركز بتقديم المعلومات التي تطلبها هذه الأقسام فور طلبها.

# الفصل الذا مــس الونائق الإدارية الساكنة (المعفوظات)



# الغصل النامس الوثائق الادارية الساكنة (المحفوظات)

يتناول هذا الفيصل المرحلة الثبانية من مسراحل حدياة الوثائق الإدارية، وهي المرحلة الوسيطة التي يقل فيها ـ أو يندر ـ الرجوع إلى هذه الوثائق في العمليات الإدارية الجارية، أي المرحلة أو الوقت الذي تصبح فيه الوثائق الإدارية خارج الاستعمال الإداري اليومي، لإنتهاء موضوعاتها، أو توقفها، أو إلغائها، ومن ثم تصبح المعلومات التي تخترنها هذه الوثائق غير فاعلة أو مؤثرة في الإدارة.

إلا أن القيمة الإدارية الأولية للوثائق الادارية لا تنتهى تماما بمجرد توقف أو إنتهاء الموضوعات المسجلة في الوثائق. فإن ما لا يقل عن ثلث هذه الوثائق، يظل إحتمال الرجوع إليها قائما في بعض حالات ومواقف إستثنائية أو طارئة لم تكن في حسبان المسئولين.

هذه المرحلة من حياة الوثائق الإدارية، يطلق عليها العمر الوسيط، أو مرحلة ما قبل الأرشفة، وقد سبق أن إقترحنا أن تسمى الوثائق الإدارية خلال هذه الفشرة باسم «المحفوظات».

وسوف نعرض لهذه المرحلة من خلال نظرية الأعمار الثلاثة للوثيقة، ثم نتناول إدارة وتنظيم هذه المحفوظات \_ أى الوثائق الإدارية في مرحلة السكون بعد إنضغاض الطلب عليها \_ وذلك عند تحويلها إلى مراكز الأرشيف الوسيط، وننهى هذا الفصل ببيان العلاقة بين الوثائق الإدارية النشطة والساكنة وبين الأرشيف القومي للنولة.

#### نظرية الاعمار الثلاثة

تتبع الأرشيفيون مراحل تطور حياة الوثائق بمختلف أنواعها، وتم تقنين هذه المراحل فيما يعرف بنظرية الأعمار الثلاثة الوثيقة الأرشيفية، وقد بنيت هذه النظرية على أساس القيمة الذاتية المستند، وتختلف هذه القيمة من مرحلة إلى أخرى من مراحل حياة المستند، منذ ولادته في الإدارة المنشئة، إلى أن يبلغ قيمة النضج، فيصير وثيقة أرشيفية، أو يتوقف نموه، فيضمر وبنتهي أمرة إلى الإهلاك.

وهذه النظرية ربما تكون قد ظهرت في فرنسا، ومنها انتشرت وذاع استخدامها بين المختصصين، وهي تقسم حياة الوثيقة الأرشيفية إلى مراحل أو أعمار هي:

١ ــ العمر الإداري ، أو المرحلة الأولي، وهي تبدأ منذ إنشاء المستند في الجهة الإدارية، «وتكون المستندات خلالها مستخدمة بصفة منتظمة خلال أوجه النشاط الجارية للمؤسسة التي أنتجتها، وغالبا ما توصف المستندات في هذه المرحلة بأنها حارية Current أو نشطة ، Active (١)

وقد إستقر الباحث على تسمية المستندات خلال هذا العمر باسم الوثائق الإدارية.

وهذا العمر«تبلغ مدته خمس سنوات على وجه التقريب، وفيه تبلغ القيمة الأولية للوثائق الإدارية أقصاها، في حين تبلغ قيمتها الثانوية أدناها»، (٢)

أما مسئولية حفظ وتنظيم الوثائق الإدارية، فإنه «من المعتاد بالنسبة للأوراق في هذه المرحلة الأولي، أن تحفظ في إدارتها التي تستخدمها، أو على الأقل تخزن في مكان ملائم في متناول الأيدى، وفي هذه المرحلة فقط يمكن للهيئة التي أنتجتها وتسخدمها لإدارة أعمالها الجارية أن تكون مسئولة عن حفظها وضبط استخدامها. (٢)

أما عن دور الأرشيف القومى بالنسبة للوثائق الإدارية فى هذه المرحلة، فينحصر فى تقديم المشورة لمراكز المعلومات الإدارية، وذلك فيما يختص «بإنشاء الوثائق، وتجميعها فى ملفات، وفرزها، واستبعاد ما يلزم إستعباده، حتى تكون الملفات مرتبة غير مكدسة قدر

Mabbes ; op. cit, p. 38. (Y)

Mabbs: The Orgaization of Intermediate Records, p. 38. (1)

<sup>(</sup>٢) حسن الطرة : الأرشفستية ، ص ١٠.

الإمكان. وهو هدف يتفق مع ما تسعى إليه الإدارات، وليس هناك ما يدعوها إذن إلى عدم الترحيب بهذه المشاركة» (١). ومع ذلك، «ففى معظم البلاد، لا نجد للسلطات الأرشيفية العامة سوى تأثير بسيط أو منعدم على إدارة الوثائق الإدارية في هذه المرحلة» (١)، ومصر من هذه البلاد التي تكاد دار الوثائق فيها لا تملك سلطة التدخل الفعال في ضبط وتنظيم الوثائق الإدارية في جهاتها الأصلية.

Y - العمر الوسيط، أو المرحلة الثانية «التي يتوقف فيها استخدام المستندات بصفة منتظمة خلال أوجه النشاط الجارية، لكنها مع ذلك تحتفظ ببعض الاستخدامات الإدارية العرضية. وتوصف المستندات في هذه المرحلة بأنها غير جارية Non current أو غير نشطة Inactive أو خاملة Dormant (<sup>(7)</sup>)

ويبلغ متوسط هذا العمر «خمسة وأربعين عاما على وجه التقريب، وفيه تجتمع القيمتان، الأولية (الفائدة الإدارية)، والثانوية (الفائدة التاريخية) جنبا إلى جنب، منخفضتين، وتكون الثانوية كامنة «(1)

أما عن كيفية إنتقال المستندات من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية، فيرى مابرة Mabbs فمرورة أن يكون الانتقال تدريجيا لا فجائيا، ويرى أيضا «أن أحد الأهداف الرئيسية لنظام المعلومات الإدارية الناجح، هو أن يحدد \_ فيما يتعلق بكل نوع من الأوراق في الهيئة \_ الوقت الذي تكون فيه الإحالة ممكنة ومرغوبة. وفي هذه المرحلة الثانية يجب أن تبقى الأوراق تحت سيطرة الهيئة التي أنتجتها والمسئولة عنها؛ لكن من الضروري أن يكون للأرشيف القومي أيضا بعض المسئولية عن المستندات عندما تفقد حيويتها واستخدامها النشطة. (٥)

وقد استقر رأينا على تسمية المستندات في هذه المرحلة بالمحفوظات. ولا شك أن

Mabbes: op. cit. p. 38. (Y)

lbid. (7)

(£) حسن الحلوة : نقس الصندر ، من ١١.

Mabbs : op. cit. p. 39 (e)

<sup>(</sup>١) حسن الطوة : نفس الصندر والمنفحة ،

المستندات تمر في هذه المرحلة بأخطر فترات حياتها، ففي نهاية هذه المرحلة سوف يتقرر مصيرها بصفة نهائية إما أن تحيا أبدا، أو تعدم فورا.<sup>(١)</sup>

وحتى لا يكون الحكم على مصير المستندات متعجلا، وحتى تتوافر له ضعانات الدقة والروية، لزم أن يكون هناك مكان مستقل، يمكن القيام فيه بفحصها والحكم عليها، هذا المكان يعرف باسم مركز الأرشيف الوسيط intermediate storage، وسوف يأتى الحديث عنه في مكانه من هذا الفصل.

ومن الأمور الهامة في هذه المرحلة، وجود تعاون كامل بين المسئولين في الأرشيفات الوسيطة وإضصائي الأرشيف القومي من ناحية، و بين إخصائي الوثائق الإدارية في مراكز المعلومات الإدارية في الدولة من ناحية أخرى، وهي مراكز الوثائق الإدارية، لأن ما يتقرر إعدامه من الوثائق الإدارية، لا يمكن تعويضه، أو استرجاعه، إذا ما ظهرت إليه حاجة في المستقبل.

٢ ــ العمر التاريخي، أو المرحلة الثالثة في حياة المستندات، «وهي التي لا تطلب فيها المستندات الاستعمال الاداري». (٢)

ولعل هذا التعريف للعمر التاريخي يبدو غير مرض، لأن توقف الطلب الإداري للمستندات ليس معناه أن تصبح أرشيفا، ولكن معناه أنها قد تأهلت لكي يمسر الحكم على قيمتها النهائية، فهي «إما أن تهلك، أو تحول إلى دار الأرشيف التاريخي للحفظ الدائم إذا كانت لها قيمة دائمة».(٢)

ويرى بعض المتخصصين أن هذا العمر «ببدأ عندما تكون الوثائق الأرشيفية معدة لكى تعار للجمهور الذي يطلبها «<sup>(3)</sup>. ويحتفظ الباحث أمام هذا الرأى، لأن العمر التاريخي للمستند يمكن أن يبدأ من وقت الحكم عليه بأنه يتضمن معلومات ذات فائدة للبحث، وقد تسبق هذه العملية إعداد الوثائق للجمهور بوقت طويل، كما أن هناك بعض الوثائق الإدارية التي يمكن تقرير قيمتها التاريخية منذ إنشائها، نظرا لما تحويه من معلومات ذات

Rieger: Modern records, p. 200

Mabbs : op. cit. p. 38, (1)

Ibid. (T)

<sup>(</sup>٤) حسن الطوة : نفس الصدر، س ١٢.

فائدة مستقبلية أكيدة، مثل وثيقة تنازل الملك فاروق عن العرش منذ توقيعها في ٢٦ يوليو سنة ١٩٥٢، واتفاق كامب ديفيد، ومعاهدة الحد من الأسلحة النووية، وغيرها.

أما مدة إستبقاء الوثائق في هذا العمار، فليس لها متوسط وإنما هي أيدية غيار حدودة.(١)

والوثائق في هذا العمر هي مسئولية الأرشيفيين في المؤسسات الأرشيفية، حيث مقرها خلال هذه المرحلة، وليس لإخصائي التوثيق في مراكز المعلومات الإدارية صلة بها. هذا هو الواقع الكائن، أما ما ينبغي أن يكون، فهو ضرورة إستمرار الصلة، فإن الأرشيفيين عندما يتناولون هذه الوثائق التي سوف تصبح أرشيفا، وتدخل ضمن مقتنيات المؤسسات الأرشيفية، يجدون أنفسهم بحاجة إلى مشورة إخمسائي الوثائق الإدارية في مراكز المعلومات الإدارية وأخذ رأيهم بشأن تنظيم هذه الوثائق، ويصبح هذا الأمر محتما، إذا لم يكن الأرشيفيون على دراية تامة بالنظم الإدارية المعاصرة، وتاريخ تطورها.

كما أن الرجوع إلى إخصائى الوثائق الإدارية مطلوب بين وقت وآخر، لاستطلاع رأيهم بشأن السمحاح بتقديم وثائق أرشيقية معينة للاطلاع العام، وخاصة إذا كانت هذه الوثائق قد طلب تقييد الاطلاع عند إيداعها المؤسسة الأرشيقية. (٢)

#### مراكز الآرشيف الوسيط

يعرف مركز الأرشيف الوسيط بأنه «مستودع، تحت إدارة السلطة الأرشيفية العامة، تودع فيه الوثائق الإدارية غير المتداولة لعدد من الهيئات الإدارية المنفصلة، وتخدم بطريقة إقتصادية، وتخضع لنظام مقان للانتقاء (الفرز)، إلى أن يتم إهلاكها، أو تحويلها إلى الأرشيف القومي». (٢)

وتعرف هذه المستودعات في أمريكا ومعظم دول العالم باسم The intermediate وتعرف هذه المستودعات في أمريكا ومعظم دول العالم باسم Archives وفي انجلترا كانت تسمى باسم Limbo أي الحجر<sup>(1)</sup>، لكن هذا الاسم لم يكن مقبولا، معا جعلهم يستبدلون به اسم Records centers <sup>(0)</sup>، وتسمى هذه المستودعات في

<sup>(</sup>١) للمندر السابق ، نفس الصفحة.

<sup>(</sup>٢) محمد حسين : نفس المصدر ص من ٢١، ٢٢، ٤٤، ٥٨ على الترتيب،

Mabbs: op. cit, p. 24; Cook: op. cit, p. 37.

Ibid. p. 14.

Cook : op. cit. p. 37.

فرنسا «باسم مخازن ما قبل الأرشيفة، Dépots de pré-archivage ، وفي المانيا تعرف باسم Zwischenarchive، <sup>(۱)</sup>

إن فكرة إنشاء مراكز الأرشيف الوسيط قد «نشأت في الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية... وقد أنشئت هذه المراكز، لكي تقوم بتخزين الوثائق الإدارية غير المتداولة الضاصة بالإدارة الحكومية التي تحول إليها بين وقت وآخر في مكان قليل التكلفة. وفي سنوات ما بعد الحرب، تحولت هذه المراكز بطريقة قانونية إلى شبكة قومية موحدة من مراكز الأرشيف الوسيط تحت إدارة الأرشيف القومي الولايات المتحدة». (٢)

ولا نستطيع أن نجرم على وجه الدقة بالتاريخ الذي بدأ فيه إنشاء مراكز الأرشيف الوسيط في العالم، ذلك أن المفهوم العلمي لهذه المراكز حديث نسبيا لا يتعدى ربع القرن<sup>(۲)</sup>، أما طبيعة العمل الذي تضطلع به، فقد عرف، وتمت ممارسته قبل ذلك بوقت ليس بالقصير في بلاد أخرى، وفي مؤسسات أرشيفية خاصة، لم تكن تحمل نفس الاسم.

فقى انجلترا، جاء وقت على دار الوثائق العامة، عانت فيه من ضيق المكان وتضخم حجم الوثائق الإدارية المستغنى عنها من الادارات الحكومية، فأخذت الدار منذ سنة ١٩١٤ في إهلاك ما يرد إليها، بعد حفظ نماذج قليلة منه. وفي سنة ١٩٣٦ قامت الدار بتحويل ما يرد إليها من الإدارات إلى بعض المكتبات، مما هدد المستندات ذات القيمة بالإهلاك غير الواعي من جانب المكتبات. وقد أدى هذا الوضع إلى تشكيل لجنة سنة ١٩٤٢ لدراسة الحال، «وقد إقترحت اللجنة إنشاء مخازن عامة ترسل إليها المصالح وثائقها، ثم تقوم بإرشاد موظفي الدار بترتيبها وتنسيقها، وتحديد ما يمكن التخلص منه، وارسال ما يتقرر إرسائه إلى الدار القومية» (٤)

وينبغى أن يكون واضحا في الأذهان، أن الأرشيفات الأقليمية التي توجد في بعض الدول، ليست من صور الأرشيف الوسيط، فالأرشيف الأقليمي هو صورة من الأرشيف القومي على مستوى المحليات، مهمته حفظ الوثائق التاريخية التي تتعلق بالتاريخ المحلي

Mabbs : op. cit. p. 14. (N)

Rieger : op. cit. p. 206.

Mabbs: op. cit. p. 65; Posner: Recods center, p. 111.

<sup>.</sup> TY = T1  $\omega$  and  $\omega$  and  $\omega$  and  $\omega$  (2)

للأقليم، ويقوم بخدمة الباحثين والجمهور، أما الأرشيف الوسيط فمهمته إستبقاء الوثائق الإدارية الراكدة، حتى يتم تقييمها واستنفاذ جميع القيمة الإدارية للتبقية لها. كما أن معظم الأرشيفات الاقليمية تمثلك وثائق أرشيفية قديمة جدا، وذات أهمية عظمى للبحث العلمى، محتى أصبحت هذه الدور الاقليمية مراكز ببليوجرافية مزودة بشتى المصادر والمراجع، ودورا للاستعلامات عن كل ما يتصل بالتاريخ المحليه(۱). أما الأرشيفات الوسيطة، فهى الأماكن التي تستقبل الوثائق الإدارية التي تستغني عنها الأجهزة الإدارية، ولم تتضع شخصيتها الأرشيفية بعد، أي «المستوى الوسط بين الوحدات الإدارية المنتجة للوثائق الإدارية، وبين الأرشيف القومي»(٢)

ومع ذلك، فإن بعض الدول تعمد إلى تخصيص جزء من مبنى الأرشيف القومي، أو الأرشيفات الاقليمية، ليستخدم كمركز أرشيفي وسيط. لكن التجربة اثبتت أن المشاكل التي نجمت عن هذا الوضع تفوق الميزات التي يمكن الحصول عليها من وراء هذا التخصيص، مما جعل هذا الوضع يبدو غير مرض لاعتبارات عملية واقتصادية، وهي اعتبارات تؤكد ضرورة الفصل المادي بين المؤسسات الأرشيفية والمراكز الوسيطة (٣).

#### الحاجة إلى مركز الارشيف الوسيط

الحقيقة المؤكدة، أن اتساع النشاط الإنساني، وخاصة منذ قيام النهضة الأوربية والثورة الصناعية، ومانتج عن ذلك من تعدد اهتمامات إنسان العصر الحديث، وما صاحب ذلك من اكتشافات واختراعات وانجازات علمية، وكذلك إنشاء المؤسسات والهيئات والشركات والإدارات الحكومية وغير الحكومية، التي تخدم الإنسان وتشرف على تنظيم مسيرة الحياة، قد أدى بالضرورة إلى تضخم كميات المستندات التي تصاحب أداء كافة الأعمال، وهذه المستندات هي ما أسميناه الوثائق الإدارية.

فإذا أضغنا إلى ذلك، التقدم الهائل في وسائل وأساليب استنساخ هذه الوثائق والمعلومات، فإنه يمكن القول بلا تردد إننا نعيش عصدر طوفان المعلومات في الأجهزة الإدارية. وإذا أردنا دليلا على صدق ما ذهبنا إليه، فإننا نلتمسه في الاستقصاء الذي تم في الولايات المتحدة سنة ١٩٥٠، للوتوف على حجم وثائقها الإدارية غير المتداولة، واتضح

Mabbs : op. cit. pp. 15 - 16.

lbid. p. 26.

<sup>(</sup>١) المسدر السابق ، ص ٢٤۔

منه «أن إدارات وفروع الحكومة الفيدرائية تحوى مايمكن تقديره بحوالي ٤٥٠٠ ميل من المحقوظات» (١).

وفي فرنساء قامت الحكومة بإجراء استقصاء مشابه سنة ١٩٦٢ «اتضح منه أن هناك مأيمكن تقديره بأكثر من ٣٠٠ ميل من الوثائق الإدارية الراكدة، مبودعة أدى إدارات الحكومة المركزية ه<sup>(٢)</sup>، ولا يختلف الحال عن ذلك في بلاد أخرى كثيرة، فالمشكلة قائمة وإن كان حجمها يتناسب مع حجم البلد.

ونتيجة لهذا الوضع «نشأت الحاجة إلى إيجاد مراكز الأرشيف الوسيط تحت ضغط الكميات الهائلة من الوثائق الإدارية الراكدة، التي أنتجتها الهيئات الإدارية في العصر الحديث، والضرورة الملحة لحفظها بطريقة اقتصادية قدر الإمكان، قبل إهلاكها أو تحويل بعضها إلى الأرشيف القومي»<sup>(٣)</sup>.

ومن نافلة القول، أن هناك جزءا كبيرا من الوثائق الإدارية يفقد كل قيمته بمجرد انتهاء الموضوع الذي أدى إلى إنشائه، والمفروض أن توضع خطط مدروسة لاستبعاد هذه الأوراق الإدارية لعدم جدوى الاحتفاظ بها، وتكمن المشكلة في عدم وجود مثل هذه الخطط، وإلسوء الحظ، فإن الاستبعاد غير المخطط هو الأكثر انتشارا» (٤).

ومما لا شك فيه «أن عدم وجود خطة منهجية للاستبقاء والاستبعاد من هذه الكيمات الضخمة من الوثائق الراكدة قد أدى إلى أخطار متعددة، فالسلطات الأرشيفية في بعض البلاد يمكن أن تواجه بطلبات من إدارات وهيئات عامة لإيداع كميات كبيرة من الوثائق الإدارية الراكدة في الأرشيف القومي مباشرة، وهي ما تزال تحتمل بعض الاستعمال الإداري، والتي لايمكن بناء على ذلك تخفيض حجمها بواسطة تجنيب الأوراق التي تخلو من القيمة التاريخية. ويغض النظر عن الاعتراضات الأرشيفية الشديدة لهذا الإجراء، فإن التكاليف الباهظة للحفظ في مخازن الأرشيف القومي، لا تبرر هذا الاستخدام السيء لحيز التخزين في إيواء أوراق يحتمل ألا يستحق منها الحفظ سوى ه/ أو ١٠٪ فقط». (٥)

 Ibid. p. 13.
 (1)

 Ibid.
 (2)

 Ibid.
 (3)

 Rieger: Modern records, p. 200.
 (1)

 Mabbs : op. cit. p. 13.
 (a)

ومعنى هذا أن أسلوب التحويل الإدارى المباشر Direct administrative transefer يعد أسلوبا غير مثالى يؤدى إلى استقبال الأرشيف القومي لكميات من الوثائق الإدارية دون تقييم، مما يترتب عليه مشاكل تخزينية، وإعاقة للعمل في الأرشيف القومي. فإذا سلمنا بأن هذا خطأ، فهناك خطأ أخر لا يقل عنه، ينشأ عندما نعدل عن هذا الأسلوب إلى أتباع أسلوب تركيم accumulation المحفوظات في أماكنها الأصلية، في ملاجيء منعزلة نسبيا عن أماكن العمل دلخل المؤسسات والأجهزة الحكومية، لأن «مشاكل الحفظ سوف تنشأ عندما تمتليء البدرومات basements والمخازن السفلية». (١)

ترتيبا على ما تقدم من أسباب ومبررات، فقد برزت الصاحة الملحة إلى وجود مؤسسات أرشيفية تمثل الوسيطية بين الأجهزة الإدارية والأرشيف القومي، «فلجأت بعض الدول إلى إقامة مراكز وسيطة لترحيل المستندات والملفات المقفلة (أي التي أغلقت بسبب إنتهاء العمل بها) والتي أصبحت شبه نشطة بالنسبة للأعمال الإدارية». (٢)

وعلى الرغم من تأكد الحاجة إلى وجوب إنشاء مراكز الأرشيف الوسيط، إلا أن نسبة ضئيلة من دول العالم هي التي قامت بالفعل بإنشاء هذه المراكز. ففي فرنسا يوجد أشهر وأضخم أرشيف وسيط في العالم، وهو cité interministérielle des Archives ويقع في ضاحية «فونتان بلو» التي تبعد خمسة عشر كيلو مترا عن قلب العاصمة باريس(٢).

وفى الملكة المتحدة يوجد أرشيف وسيط ممتاز في إحدى ضواحى لندن، وهو أرشيف هأيز الملكة المتحدة يوجد أرشيف وسيط ممتاز في إحدى ضواحى لندن، وهو أرشيف هأيز Hays أن كندا والولايات المتحدة صبيانة مايزيد على ٧٥ من الوثائق الإدارية الراكدة، عندما نقلت هذه الوثائق من مخازن الإدارات إلى المراكز الأرشيفية الوسيطة، التي حققت فائدة كبيرة إلى أبعد حد بالنسبة لاهتمامات البحث التاريخي. (٥)

أما في مصدر فلا يمكن القول بأننا نملك أرشيفا وسيطا بالمعنى العلمي، وريما أمكننا \_ مع يعض التجاوز \_ اعتبار دار المحفوظات العمومية بالقلعة أقرب المؤسسات إلى مفهوم الأرشيف الوسيط، وسنوضح ذلك في مكانه من هذا الفصل.

tbid.

Cook; op, cit. p. 40; Mabbas; op, cit. p. 33.

1bid. (£)

Mabhs : op. cit. p. 13. (\*)

<sup>(</sup>٢) الألوس ومالك: الارشيف، ص ٧٦.

#### مميزات وأهداف مركز الأرشيف الوسيط

لا جدال في أن الميزة الكبري لإنشاء مراكز الأرشيف الوسيط، هي تحقيق توفير معقول في تكلفة تخزين الوثائق الإدارية غير المتداولة، عن طريق إيداعها مخازن اقتصادية رخيصة التكلفة (١). وقد تحققت هذه الميزة في البلاد التي اتبعت هذا النظام، «فغي كندا، على سببيل المثال، تحقق وفر يقدر بـ ٣٦٦٥ دولار في تكلفة تخبزين كل قدم مكعب من الوثائق التي نقلت إلى الأرشيف الوسيط، وفي الولايات المتحدة يبلغ الوفر ٢٣٠٤ دولار القدم المكعب». <sup>(۲)</sup>

ولا شك أن نسبة الصّفض في تكلفة التخزين في المثال السابق نسبة مرتفعة، وقد لا تحقق هذه النسبة بهذا الارتفاع في كل البلاد التي سوف تأخذ بهذا النظام. لكن المؤكد أن فوائد إنشاء المراكز الوسيطة لا تقف عند حد خفض التكلفة، فلهذه المراكز فوائد أكري بالنسبة للباحثين، الذين يمكنهم ارتباد هذه المراكز، والقيام فيها بأبحاثهم على وثائق لم تُعد بعد للتداول في المؤسسات الأرشيفية الاقليمية أو القومية، خاصة هؤلاء الذين يكتبون في التاريخ الحديث أو الاقتصاد أو الإدارة. ثم إن وجود المراكز الوسيطة يساعد على تحقيق الضبط الفعال لإدارة الوثائق الإدارية، «فإن من أهم ميزات المركز الوسيط، إناحة الفرصة لضبط الوثائق المتداولة، وتطوير معايير التقييم والانتقاء، والتحكم في فيضان المواد التي تختار للتحويل إلى الأرشيف القومي»،<sup>(٣)</sup>

أما عن الأهداف التي تتحقق من وراء إنشاء للراكز الوسيطة، فقد عددها واشار اليها بعض المتخصصين، ولخصها مابز Mabbs في النقاط الخمسة التالية (1):

١ ــ تجنب الاستخدام غير الضروري للمساحات في المباني المستخدمة كمكاتب للإدارات العامة والهيئات الأخرى، بتخزين الوثائق الإدارية الراكدة، التي لن تبقي طويلا في الإستخدام النشط، في مخازن المراكز الوسيطة.

(1) lbid, p. 52 ; Cook ; σp. cit. p. 37. **(**Y) lbid. p. 53. **(T)** Ibid, Rieger: Modern records, p. 201. (٤)

Ibid. p. 23 · 24.

- ٢ ـ تجنب استخدام الأرشيف الإقليمي أو القومي في تخزين الوثائق الإدارية التي مازالت تحتفظ بقدر من القيمة الاولية للاستعمال الإداري، مما يجعل من المتعذر التخلص من تلك التي ليس لها قيمة تاريخية.
- ٣ ـ ضمان خضوع الوثائق الإدارية الراكدة التي لن تستمر طويلا في الاستعمال النشط.
  لإجراءات فعالة لتحديد الأوراق التي يمكن إهلاكها في نهاية مدد الاستبقاءretention
  لاجراءات فعالة لتحديد الأوراق التي ينبغي أن تحول إلى الأرشيف القومي.
- ع ـ تقديم المعونة لجعل الوثائق الإدارية المحفوظة في مراكز الأرشيف الوسيط في متناول مختلف الهيئات ألتى تحتاج إليها.
- ه تحقیق التوفیر فی تکلفة تخزین وخدمة الوثائق الإداریة الراکدة، التی لا تستعمل باستمرار بترکیزها فی مستودعات مبیئة ومجهزة ومزودة بقوی عاملة ذات مستوی رخیص نسبیا.

ولا شك أنه يمكن تحقيق بعض هذه الأهداف دون إنشاء المراكز الوسيطة، إلا أنه من المتعذر تحقيق كل هذه الأهداف مجتمعة بدون إنشاء هذه المراكز.

## مواصفات مراكز الارشيف الوسيط

من الأمور البالغة الأهمية، ألا يتم إنشاء مراكز الأرشيف الوسيط بطريقة عشوائية، بل
ينبغى أن يخطط لهذه العملية بدقة، وأن تسبقها دراسات مستقيضة تسمى دراسات
الجدوى، وهى التي يتقرر على ضوئها ما إذا كانت هذه العملية اقتصادية من عدمه بمعنى
أن يكون هناك ما يبرر الإنفاقات التي تستلزمها، أو أن تكون الفائدة المرجوة من وراء
إنشاء هذه المراكز تعادل أو تقوق تكلفتها المالية، فإن كان ذلك كذلك، فهى عملية إقتصادية،
وتنفيذها يصبح من القرارات الحكيمة، وإن لم يكن فصرف النظر عنها أفضل.

ولقد قدم الباحث في الصفحات السابقة مبررات إنشاء هذه المراكز، والفوائد التي يمكن تحصيلها، والتي يتضع منها ضرورة بل وحتمية إنشاء هذه المراكز. وإذا كان إنشاء مراكز الارشيف الوسيط هاما بصفة عامة، فإنه بالنسبة للدول النامية يصبح أكثر أهمية، فهذه الدول يتحتم عليها الأخذ بالأساليب العلمية في إدارة الوثائق الإدارية الناتجة عن نشاط الجهاز الحكومي «فإن تكلفة تخزين الوثائق الإدارية الناتجة منه، والتي يصول

بعضيها إلى الأرشيف القومي، والسيطرة عليها، وتقديم الخدمة منها، تكون أقل بكثير مما تتكلفه الوثائق غير المنتقاة، والتي تعامل بطريقة غير مقننة».(١)

ولكي تستند عملية إنشاء مراكز الأرشيف الوسيط على أسس علمية مدروسة، لابد من الأخذ بالمواصفات المقننة التي توصل إليها الخبراء، فيما يتعلق بـ:

- ١ \_ اختيار الموقع الملائم.
- ٢ ـ التخطيط الجيد للمبني.
- ٣ ـ اختيار الأجهزة والمعدات المناسبة.

وهذه الأخيرة يمكن تنفيذها بالاستعانة بالمعايير العالمية التي رضعها الأرشيف القومي الامريكي سنة ١٩٧٠.<sup>(٢)</sup>

## ١ ـ الموقع :

عند اختيار موقع لإنشاء أرشيف وسيط، ينبغي أن يتم هذا على أساس قربة النسبي من الإدارات التي سيقوم بخدمتها، كما يجب ألا يكون «بعيدا جدا عن مستودع الأرشيف القومي، للذي سوف يتلقى الوثائق التي يتقرر حفظها بصفة دائمة في المستقبل (٣). فوجود المركز على مسافة معقولة من الإدارات الحكومية يوفر كثيرا في تكلفة نقل المحفوظات، كما يتيح اتصالا سهلابين المركز والإدارات، ومع ذلك يجب أن يكون الموقع المختار بعيدا عن وسط المدينة، تجنبا للازدحام والضوضاء وارتفاع أثمان الأراضي،

كذلك يجب أن يتم الإنشاء على أرض فضاء تتيح القيام بتوسعات أفقية ورأسية في المستقبل دون عوائق وذلك «لضعف الحجم الابتدائي على الأقل» (3). وهذا اعتبار هام، لأن أثمان الأرض في ارتفاع دائم، وما يشترى منها اليوم، قد يستحيل شراؤه بعد أعوام بأضعاف الثمن، وقد افرضننا سابقا أن هذه المراكز سوف تنشأ فوق أراضي رخيصة

Buck : Let 's look, p. 114. (N)

Mabbs : op. cit. p. 65 - 70. (Y)

<sup>[</sup>bid. p. 26. (T)

Ibid, p. 27.; Cook : op. cit, p. 40. (8)

الثمن (١)، ثم إن إنعدام فرص التوسع تفقد المركز أهميتة، لأن سبب إنشائه من أول الأمر هو لإستيعاب المحقوظات المتزايدة عاما بعد عام، فإذا لم يتيسر للمركز مواجهة هذا التزايد المستمر، افتقد أهم أسباب وجوده أصلا.

كما يجب أن يشرف هذا الموقع أو يجاور شبكة من الطرق الرئيسية التي تتيح الوصول إليه في سرعة وسهولة (٢). وهذا أمر هام أيضا، إذ لا ينبغي أن يقام المركز في مكان وعر يفتقت إلى الطرق الجيدة، وإلا تعذر وصول الشاحنات التي تنقل الوثائق المحولة من الإدارات، كما أنه يؤدي إلى نفور الجمهور وعزوفه عن إرتياده لما يلاقيه من مشقة الطريق.

وثمة اعتبار هام آخر في إختيار الموقع، وهو أن يكون «خاليا من أي خطر خارجي يمكن أن تتعرض له الوثائق مثل الحريق، أو الإنفجار، أو الغرق، فضلا عن أن يكون بعيدا قدر الإمكان عن المناطق التي ترتفع فيها درجة التلوث الجوي». (٢)

قليس من المقبول أن نختار موقعا يجاور محطة بنزين أو مستودعا لأنابيب الفاز، أو محطة محولات كهربائية ذات جهد عال، أو مصنعا لمنتجات كيميائية قابلة للاشتعال، لأن خطر الحريق حينئذ سيكون كبيرا. كما أنه ليس من المنطق في شيء أن نختار موقعا يجاوز إحدى شبكات الصرف الصحي الرئيسية، أو غرف التفتيش، أو مجمعا لمواسير المياه، لأن خطر الغرف سيكون واردا. وكذلك فمن غير المعقول أن نختار موقعا وسط مجموعة من المصانع والورش التي تنفث الدخان والفيار، مما يجعل خطر التلوث الجوى محققا.

وعلى ذلك فإن «الموقع المناسب يمكن العثور عليه فى ضواحى العاصمة، أو قريبا من الأجهزة الإدارية» (1) محيث الأرض الفضاء أكثر توافرا وأرخص سعرا. وهذا هو ما نراه فى المراكز الوسيطة التى أقيمت فى ضواحى تقع على مسافة أميال قليلة من العواصم، مثل ضاحية فونتابلو قرب باريس، وضاحية هايز قرب لندن، وضاحية سانت أوغسطين قرب بون، وضاحية سويتلاند قرب واشنطون،

وفي مصر، يمكن إلتماس موقع جيد لإنشاء مركز الأرشيف الوسيط في ضاحية مثل

Cook : op.	(1)
Ibid; Mabbs; op. cit. p. 22.	(٢)
Mabbs: op. cit. p. 27.	<b>(</b> 7)
Ibid.	(\$)

المعادي أو مدينة نصر، أو مدينة المقطم، أو البساتين، فكلها ضواحي قريبة من العاصمة لا تبعد عنها كثيرا، وتتوافر فيها مواصفات الموقع الجيد إلى حد كبير.

#### ٧ ـ المبنى

اختلفت الآراء بالنسبة لموضوع مبانى الأرشيف الوسيط، هل الأفضل استغلال المبانى القديمة الموجودة بالفعل، وتطويرها بما يلائم متطلبات الأرشيف الوسيط؟ أم الأوفق إنشاء مبانى جديدة تصمم خصيصا لأغراض هذه المراكز؟ وقد ساق كل فريق من العلماء الحجج والأسانيد التى تدعم رأيه.

علماء الفريق الأول الذين برون استغلال المبانى القديمة، حجتهم الأساسية هى الاقتصاد فى النفقات، فما دام الهدف الأساسى من إنشاء هذه المراكز هو التوفير فى تكلفة تخزين وإدارة المحفوظات، فالواجب ضغط المصروفات إلى أقصى حد ممكن، وذلك بتجنب ما يصرف على الإنشاءات الجديدة لمبانى هذه المراكز، فضلا عما يصرف فى شراء الأرض، ومن ثم، فإنه يمكن استغلال بعض القصور أو الغيلات التى انقطعت ذرية ملاكها، أو ألت إلى الملكية العامة عن طريق الوقف أو المصادرة. كما يمكن استغلال أجزاء من المبانى الحكومية التى لم تعد مستخدمة، أو التى انتقل العمل منها إلى منشآت جديدة. وهناك دول أخذت بهذا الأسلوب «على سبيل المثال، فإن السلطات العامة فى بلغاريا والملكة المتحدة والنرويج قد إستخدمت المبانى الموجودة» (١) كما نجد هذا الأسلوب مطبقا فى «ولايتى كنتاكى، ومنيسوتا، وفى نيومكسيكو، وبورتريكو، حيث استخدمت البنايات العنامة أو عدات لتلائم هذا الغرض» (٢)

ولا شك أن هذا الأسلوب هو الأنسب للدول النامية ومنها محصر. ويمكن تطبيق هذا الأسلوب في مصر بسهولة كبيرة، ذلك أن فيها كثيرا من المباني الحكومية قد صارت شبه خالية، بعد انتقال المصالح التي كانت تشغلها إلى بنايات جديدة سئلا مبنى وزارة العدل في ميدان العباسية، الذي بعد شبه خال بعد انتقال الوزارة إلى مبناها الجديد بلاظوغلي. كما أن في محمر عددا كبيرا من الفيلات والقصور التي صودرت أو آلت إلى جهاز الحراسة العامة، ويعضها لم يعد هناك من يطالب به. وفي مصر أيضا عدد لا بأس به من

Posner: Records centur p. 111. (Y)

Ibid. (1)

القصور التي بناها الملوك والأمراء قبل الثورة، يمكن تصويل بعضها إلى متاحف، واستغلال البعض الآخر في إنشاء مراكز أرشيفية وسيطة. أقول إن الأخذ بهذا الأسلوب هو الأنسب لدولة نامية كمصر لسبب جوهري هو «قلة رأس المال، وهذه حجة يمكن الدفاع عنها طبعا إذا كان المبنى من ذلك النوع الذي يمكن تصويله وتجهيزه بطريقة مناسبة واقتصادية».(١)

أما القريق الثاني، فيرى أصحابه أن عملية تحويل المباني ليست هي الأسلوب الأمثل، ذلك «أن ضخامة حجم الأوراق، تقوم كواحدة من أهم العقبات في سبيل التحويل الملائم، كذلك التكلفة الإنشائية العالية الناتجة عن تجهيز الأرضيات لجعلها قادرة على احتمال الثقل الضخم. كما أنه من الضروري في معظم الأحوال تجهيز مكاتب وحجرات البحث، وربما حجرات التعقيم، والتصوير، وأماكن الحفظ والخدمات الأخرى، ونادرا ما يمكن تحويل المباني الموجودة بصورة تسمح باستغلال أقصى مساحة صالحة لتخزين المحفوظات، وفي نفس الوقت تجهيز مساحة للإدارة وأماكن الخدمات، الحصول على أعلى درجة من التشغيل الفعال». (٢)

كما أن أصحاب هذا الرأى يؤكنون على أن إنشاء المراكز في مبانى جديدة مصممة خصيصا لهذا الغرض، يتيح الفرصة كاملة لوضع كافة المواصفات العلمية والتقنيات الفنية المرجوة موضع التنفيذ، وذلك عن طريق اشتراك الأرشيفيين بتقديم والشورة للمهندس المعماري، الذي يمكنه بادىء ذي بدء أن يراعي كافة المتطلبات الواجب توافرها.

ومن البلاد التي أخذت بهذا الأسلوب نجد «جمهورية المانيا الإتحادية وماليزيا قد إستخدمت المباني الجديدة» (٢) ورغم المبرارات التي يسوقها أصحاب هذا الرأى، والتي قد تجعل هذا الأسلوب يفوق سابقه، فإن الباحث لا يرى الأخذ به في مصر في الوقت الحالي على الأقل، نظراً لما يلقيه على كاهل الدولة من أعباء مالية ترهق ميزانيتها.

وثم أسلوب آخر في إنشاء مراكز الأرشيف الوسيطة، ظهر في بعض ولايات امريكا، وهو «إيواء مراكز الأرشيف الوسيط ودرور الأرشيف التاريخية في ذات المبنى الواحد،

Mabbs : op. cit. p. 27.

Ibid. p. 28.

<sup>(</sup>Y)

ويمكننا أن نلحظ هذا في البنايات الجديدة في ولاية نيوها مبشير وينسلفانيا وواشنطون (١) وقد كان الدافع وراء إبتداع هذا النمط هو «تقديم خدمة مرجعية فعالة للإدارات الحكوسية»(٢). كما أن ذلك يقدم مصادر متنوعة للباحث، مركزة في مكان واحد، توفر عليه مشقة الانتقال بين أكثر من جهة، وتزيد من كفاءة الضبط الأرشيفي،

وهناك أمر هام، ينبغي مراعاته عند الشروع في إقامة مبنى جديد، أو اختيار مبنى قديم لإنشاء مركز أرشيفي وسيط، هذا الأمر هو ضرورة تناسب حجم المبنى مع حجم الأوراق المتوقع حفظها فيه، مع وضع التوسعات المتوقعة مستقبلا في الاعتبار،

وقد أورد لنا مابز Mabbs قاعدة أساسية يمكن على أساسها تقدير المساحة المطاوبة المحبئي وهي أن «كل // اقدم طولي من المحقوظات تحتاج إلى قدم مربع واحد من مساحة الأرض ، وبنفس أسس الحساب، فإن ما زنته طنا من المحقوظات سوف يحتاج إلى حوالي ١٠٠ قدم مربع من مساحة الأرض، كما ينبغي تخصيص حوالي من ٥ ـ ١٠٪ من المساحة الكلية للمركز المكاتب وأماكن العمل» (٢٠). أما كوك Cook فيرى أن القاعدة المثلى لكثافة التخزين في المراكز الوسيطة يجب أن تكون قدما مربعا واحدا من الأرض لكل خمسة أقدام مكعبة من المحقوظات، ويستشهد على ذلك بالاستقصاء ألذي أجراه بندون Benedon سنة ١٩٦١ على سنة من مراكز الأرشيف الوسيط في الولايات المتحدة، شمات المركز الوسيط المحكومة الفيدرائية، ومركزا الإحدى الولايات، وأربعة مراكز خاصة تابعة لمجمعات صناعية، اتضح منه أن مساحاتها تتراوح بين «١٢ ألف إلى ١٠٠٠ر؟ قدم مربع من الأرض، وتضم ما بين ١٠٠٠ر ١٤٢ قدم مكعب من المحقوظات» (٤)

ولعل ما ذهب إليه كوك هو الأفضل، على إعتبار أن عامل التوفير في تكاليف التخزين هو أعم أهداف المراكز الوسيطة، أما تقدير مابز فإننا نرى فيه كثيرا من المبالغة، حيث لم يضع في اعتباره ارتفاع المبنى من الأرض إلى السقف، وإمكانية التخزين في طوابق متعددة من الرفوف.

Posner: op. cit, p. 111.


lbid. (Y)

Mabbs : op. cit. p. cit. p. 29. (7)

Cook : op. cit. p. 44.

#### التصميم الهندسي للمركز الوسيط

عند تصميم مراكز الأرشيف الوسيط لابد ن الفصل بين الجزئين اللذين يتكون منهما، وهما المخرن والإدارة، مع وجود ممر يصل بينهما. هذا المسر ينيفي أن يكون معرولا بواسطة باب مقاوم النيران على أول الممر من جهة الإدارة، وباب على آخر الممر من جهة المخزن، وذلك حتى لاتتسرب النيران عند إشتعالها من مكان الادارة الذي قد يضم مواد ملتهبة إلى مكان المخزن. والتصميم التالي يوضع ذلك، وهو لمركز محفوظات مجموعة الصلب البريطانية في مدينة inthlingborough (۱)



شكل رقم (٣) هيكل تخطيطي لمركز محفوظات مجموعة الصلب البريطانية

Ibid, p. 46 (1)

ويلاحظ أن هذا التصميم كما أورده كوك تصميم مبسط أكتفى فيه بالإطار العام دون التفاصيل الدقيقة للمركز، الذي يجب أن يضم إلى جانب المفازن التي تحتل حوالي ٩٠٪ من مساحة الميني، أماكن للمكاتب والخدمات.


وقد أورد ما بن في الفقرة التالية تفصيلا جيدا الأماكن الخدمات حيث يذكر «أن أنواع أماكن الخدمات التي يجب وضعها في الاعتبار هي:

حجرة مغطاة الشحن وتفريغ عربات النقل، مزودة بمساحة مناسبة الاستقبال الوثائق الإدارية المحولة من الهيئات عند وصولها، غرفة أو غرف ذات إضاءة جيدة لفرز وإعداد الوثائق مزودة بمناضد ورفوف، غرفة البحث أو المراجع، التي يجب أن تكون جيدة الإضاءة ومجهزة بمناضد وكراسي... الغ الاستخدامها في المقام الأول من جانب مندوبي الهيئات والإدارات التي تحول الوثائق إلى المركز، غرفة تصوير، غرفة لعمليات الصيانة وإعادة التجليد، مكاتب لهيئة العاملين بمركز الأرشيف الوسيط» (١). ثم يستطرد مابز مشيرا إلى بعض المرافق الضرورية للمركز مثل موقف للسيارات، وحجرة لتعقيم الوثائق ومرمد

incinerator لإحراق الوثائق المستغنى عنها، ويورات مياه، وأخيرا بوفيه للعاملين.

ويناء على ما قدمه مابز من تفاصيل، أمكن لنا أن نضع تخطيطا تصوريا لتصميم مركز أرشيفي وسيط (شكل رقم ٤). وهذا المركز المقترح هو أرشيف وسيط مركزي، يقام في العاصمة وتبلغ مساحته ٢٤٫٧٠٠ مترا مربعا.

<sup>(7)</sup> 



شكل رقم (٤) تصور لتخطيط مركز أرشيف وسيط

#### ويمكن إجمال تفاصيل هذا التصميم المقترح كما يلي:

- الله مساحتها ٣٠ × ٢٥ مترا تقريبا مزودة بعدد من المناضد الكبيرة، إلى جانب عدد من الرفوف المعدنية، وعربتين لنقل المحفوظات. تستخدم هذه الصالة في استقبال وتنظيف المحفوظات الواردة، ومراجعتها على حوافظ التسليم التأكد من ورودها كاملة وإرسالها إي التعقيم، وبعد ذلك توجه إلى حجرات الإخصائيين، وتسخدم كذلك في ترحيل المحفوظات المستغنى عنها، أو المحولة إلى الأرشيف القومي.
- ٢ حجرة مساحتها ١٢ × ١٢ مترا تقريبا، مزودة بأجهزة التبخير، يتم فيها تعقيم
   المحفوظات الواردة.
- ٢ حجرة مساحتها ١٥ × ١٧ مترا تقريبا، مزودة بأجهزة وأدوات الترميم والصيانة
   وورشة تجليد، يتم فيها ترميم وتجليد الأوراق والسجلات التالفة أو المزقة.
- ٤ حجرة مساحتها ١٥ × ٨ مترا تقريبا، مزودة بمكاتب ورفوف معدنية لإخصائي
   التقييم، حيث يتم فيها فحص المحفوظات، وتقدير أهميتها، وتقرير مدد حفظ كل نوع
   منها، واستبعاد ما لا قيمة له بإعادته مرة ثانية إلى صالة الترحيل رقم (١). وإرسال
   ما يحتاج إلى ترميم إلى ورشة الترميم.
- حجرة مساحتها ۱۵ × ۸ مارا قريبا، مزودة بمكاتب ورقوف معدنية ،يتم فيها ترقيم
   المحفوظات وتصنيفها.
- ٦ حجرة مساحتها ١٥ × ٨ مترا تقريبا، مزودة بمكاتب ورفوف معدنية، يتم فيها فهرسة المحفوظات، وتكشيف ما يحتاج منها إلى إعداد كشافات.
- ٧ حجرة مساحتها ١٥ × ٨ مترا تقريبا، مزودة بعدد من المناضد المتوسطة وعربتين لنقل
   المحفوظات، يتم فيها إعداد وإرسال المحفوظات للتسكين داخل المخازن.
- ٨ ـ مخرن مساحقه ٢٠ × ١٥ مترا تقريبا، مزود بدواليب معدنية ذات شماعات لحفظ
   الخرائط والرسوم الهندسية.

- ١٥ ٨٦٠ مخزن مساحته ١٥ ٨٦٠ مترا تقريبا، مزود بشانونات لحفظ الوثائق غير الورقية
   كالأفلام والأسطوانات وغيره.
- ١١، ١١، ١٢، ١٢، ١٤، ١٥ ـ سنة مخازن متماثلة، مساحة كل منها ٢٠ × ٢٠ مترا تقريبا، مزودة بتركيبات من الرفوف المعدنية لحفظ المحفوظات الورقية من ملفات وسجلات.
- ١٦ حجرة تصوير مساحتها ٢٠ × ٢٠ مترا قريبا، مزودة بالة تصوير ميكروفيلم وجهاز
   قارئ، طابع وآلة تصوير مستندات ومعمل تحميض.
- ۱۷ ـ قاعة بحث مساحتها ۲۰ × ۲۰ مرا تقريبا، مزودة بعدد من المناضد متوسطة الحجم وكراسي للباحثين، وجهازي قراءة أفلام، وعدد من الرفوف المعدنية عليها مجموعة من المراجع اللازمة للبحث، وبها أيضا مجموعة من أدراج الفهارس ومكتب ملاحظ القاعة.
- ١٨ حجرة الاسعقلامات والآمن مساحقها ١٢ × ١٠ مقررا تقريبا، مزودة بمكائب وشانونات.
- ١٩ حجرة مدير المركز مساحتها ٢٠ × ١٥ مترا تقريبا، مزودة بمكتب للمدير، ومكتب لسكرتيرة، وأنتريه لإنتظار الزوار، ومنضدة إجتماعات.
- ٢٠ حجرة مساحتها ٢٥ × ١٥ مترا تقريبا تقسم داخليا، مزودة بمكاتب وشانونات لموظفى المركز مالإداريين والكتبة.
- ٢١ حجرة مساحتها ٢٠ × ٢٠ مترا تقريباً بها استراحة وبوفيه للعاملين والباحثين لتناول
   المشروبات والمأكولات ، ويحظر تماما دخول أي منها إلى أجزاء المركز.
- ۲۲ ـ حجرة مساحتها ۱۰ × ۱۰ امتار، وتستخدم كمخزن للأدوات الكتابية وغير ذلك من المهمات التي تستخدم في النظافة وما إلى ذلك.
- ٢٣ ـ سطح جمالوني من الاسبستوس البلاستيك يظلل موقف شاحنات المحفوظات، سواء التي تقف على رصيف الشحن أو التي تنتظر بورها، لمنع سقوط الطرعلى الأوراق أو أية أخطار أخري.

- ٢٤ ـ سطح جمالوني أو عادى من الاستستوس البلاستيك يظلل موقف السيارات الخاصة بموظفي المركز والباحثين.
  - ٢٥ \_ نورة مياه بها ثلاث أحواض وأربعة مراحيض.

## وقد روعيت الاعتبارات التالية في هذا التصميم:

- ١ ـ أن تكون المخازن أكثر سمكا من جدران الغرف، ومدهونة بطلاء مقاوم للنيران، مع
   وجود المخازن في الطرف الخلفي من المبني لإمكان التوسع أفقيا ورأسيا.
- ٢ ـ تبلغ مساحة المخازن حوالى ، ٨٨٥ متر! مربعا، فإذا أضغنا طابقا ثانيا من المخازن، للبغت مساحتها ، ١٧ر١٠ متر! مربعا، وهذا يعادل حوالى ٨٠٪ من المساحة الإجمالية للمركز، وهي نسبة جيدة، إذا وضعنا في الاعتبار أن هناك مساحات فضاء متروكة لمواقف السيارات.
- ٣ وجود ممرات خارجية تفصل بين أجزاء المبنى للعمل على تقليل الأخطار، وذلك حسب
   ما ورد في المعايير الدولية لمراكز الأرشيف الوسيط.
- ٤ \_ وجود ممرات متسعة لا يقل عرضها عن ٨ قدم في المخازن لسهولة تحريك عربات المحفوظات واستخدام سلالم للوصول إلى الرفوف العليا، كما توضع في هذه المرات أنابيب غاز ثاني أكسيد الكربون لمقاومة الحرائق،
- مـ كذلك توجد طرقات تفصل بين الغرف في أجزاء المبنى الخاصة بالإدارة والخدمات،
   وهي مسألة حيوية في سلامة المبني، وتحقيق أقصى درجة من الأمان،
- ٦ يراعي أن تكون حوائط غرف الإدارة والخدمات، ثلثها الأسفل مبنى بالطوب، والباقى
   من الزجاج لإمكان مراقبة العمل.
- بجود البوفية، ودورة المياه، ومخزن الأدوات الكتابية في طرف المبنى، في أبعد نقطة
   عن خط سير تداول المحفوظات، وتبنى جدرانها بالطوب مع تزويدها بمضحات إطفاء
   رغوية.


- ٨ ـ وجود غرفة الاستعلامات والأمن بجوار الباب الرئيسي لسهولة الاستعلام. وفي
  مواجهة الممر الرئيسي المؤدي إلى المخازن وكذلك قاعة البحث وغرف الإدارة، وذلك
  لاحكام الرقابة على أجزاء المبنى، وإتاحة أكبر فرصة للتحرك السريع لمواجهة أي
  أخطار ناشئة.
- ٩- أغفل التصميم عن عمد وجود مرمد لإحراق الأوراق المستغنى عنها. والواقع أننا لا نفضل وجود مثل هذا المرمد في المبنى لخطره الشديد، فريما تندلع منه النيران، أو يسبب تلوثا جويا، وفي رأينا أن الوسيلة المثلى للتخلص من الأوراق هو فرمها ثم بيعها لشركات الورق، لإعادة تصنيعها.
- ١٠- من الأمور الهامة أن يكون ترتيب أجزاء المبنى ومرافقة متمشيا مع تسلسل العمليات الفنية والإدارية، لاسيما فيما يتعلق بدورة العمل فى المحفوظات الواردة والمرحلة، ويوضح الشكل المقترح رقم(٥) خطوط سير العمل التى أملت ترتيب أجزاء المبنى في التصميم المقترح، مع الإقلال إلى أقصى حد ممكن من الخطوط العكسية وجعل العمل في خط واحد قدر الإمكان.

#### وظائف المراكز الارشيفية الوسيطة

تتحدد وظائف المراكز الأرشيفية الوسيطة في النقاط التألية:

- استقبال وابواء الوثائق الإدارية المحولة من الجهاز الإداري بالدولة، وهي تلك التي أطلقنا عليها إسم المحقوظات.
- ٢ ـ القيام بمختلف العمليات الفنية والإدارية التي تحقيق الضبط الأرشيفي على المستوى المحلى والقومي، هذه العمليات هي التي يمكن بواسطتها تحقيقالسيطرة الكاملة من جانب السلطات الأرشيفية العامة في النولة على كل الوثائق الإدارية، منذ نشاتها وحتى نهاية وجودها، وأعنى بها عمليات التقييم، والاستبقاء، والعزل، والتحويل إلى الأرشيف لقومي، والإهلاك.

٢ ـ خدمة المحفوظات وتداولها .



#### أولا : إستقبال وإيواء المحفوظات

إن الوظيفة الأولى، والتي تعثل في نفس الوقت الهدف الأساسي من إنشاء المراكز الوسيطة، هي إتاحة الفرصة للجهاز الإداري في الدولة بمختلف وحداته، للتخلص من الوثائق الإدارية التي استنفذت كل أو معظم قيمتها الإدارية، حتى تتمكن هذه الوحدات من تدبير المساحات اللازمة لتسكين الوثائق الإدارية المتداولة. فالوظيفة الأولى للمركز الوسيط هي أن يقبل دون قيود تحويلات المحفوظات من الادارات الحكومية المنبع دون أي تغيير في أوضاعهاالقانونية. (١)

والجملة الأخيرة في الفقرة السابقة، يقصد بها أن تظل ملكية الأوراق تابعة «للهيئات الإدارية التي حولتها» (<sup>(٢)</sup>، كما قد يقصد بها أيضا أن تخزن المحقوظات المحولة بنفس ترتببها الأصلي الذي كانت عليه في جهانها الأصلية المنشئة. (<sup>(٢)</sup>)

ويقوم المركز الوسيط باستقبال المحقوظات المحولة إليه وبالاتفاق بين المسئولين في الأرشيف المورد الأرشيف القومي والمسئولين في الإدارة التي تقوم بالتحويل» (٤)، وكذلك المسئولين عن مركز الأرشيف الوسيط.

وإذا كان من الأمور المقررة - في حالة التحويل الإداري المباشر من الهيئات الإدارية إلى الأرشيف القومي رأسا - أن يتم التحويل مرة واحدة أو مرتين في العام، في موعد معلوم تحدده اللوائح فإن قيام الأرشيف الوسيط يوفر ميزة تحويل الوثائق الإدارية على مدار العام، مما يجعل عبء العمل مرزعا على شهور العام الإثنى عشر، وفي هذا تشفيف عن كاهل الهيئات الإدارية، التي تجد لديها متسعا من الوقت لتسليم المحقوظات وقتما تشاء، وتخفيف عن كاهل الأرشيف الوسيط، الذي يمكنه ترتيب جدول زمني لاستقبال محفوظات الهيئات المختلفة، فلا تأتيه المحفوظات دفعة واحدة مما يربك عملية الاستقبال،

Rieger: Modern records, p. 207.

Mabbs : op. cit. p. 43. (Y)

Rieger: op. cit; Mabbs: op. cit. p. 50.

<sup>(</sup>٤) حسن الجلوة : نفس المصدر ، من ١٦.

فضلا عما فيه من تخفيف عن كاهل الأرشيف القومي، الذي يمكنه استقبال الوثائق ذات القيمة التاريخية الدائمة في الوقت الذي تكون فيه مخازنه مستعدة لتلقى مزيد من المقتنيات، فالمركز الوسيط في هذه الحالة «يستخدم كمساحة تخزينية مؤقته للوثائق التي يمكن الحكم عليها بأنها ذات قيمة إلى أن تصبح المؤسسة الأرشيفية (الأرشيف الإقليمي أو القومي) مستعدة لاستقبالها ه (١)

#### إجراءات تحويل المحفوظات

من المهم أن تتسم إجراءات تحويل المحفوظات إلى المركز الوسيط بالبساطة والبعد عن التعقيدات الروتينية، حتى لا تتسبب في نفور الهيئات الإدارية من التعامل مع المركز، كما يجب أن تكون «الاستمارات والنماذج المستخدمة في التحويل المادي للمحفوظات شديدة الاختصار». (٢)

وسأورد في الخطوات التالية، تفاصيل الأسلوب الذي يقترحه الباحث إعتمادا على قراءاته ومشاركاته العملية للتنظيم عملية تحويل الوثائق الإدارية الراكدة إلى المركز الوسيط:

- الوثائق أو الأوراق التي لم تعد مطلوبة لديها، يتعين عليها أن ترسل خطابا إلى إدارة الأرشيف القومي المعتبارة السلطة الأرشيفية المسئولة في الدولة \_ تطلب فيه الموافقة على تحويل ما تريد الاستغناء عنه، والمبين في الكشوف المرفقة بالخطاب.
- ٢ في حالة موافقة الأرشيف القومى على التحويل، فإنه يقوم بتحويل خطاب الهيئة الطالبة إلى مركز الأرشيف الوسيط، مشفوعا بموافقة صريحة من الأرشيف القومى على إجراء التحويل، وكذلك الموافقة على الكشوف المرفقة وملاحظاته عليها إن وجدت.
- ٣ ـ يقوم المركز الوسيط بالرد على الهيئة طالبة التحويل، يخبرها بموافقة الأرشيف
   القومي، ويخطرها بالموعد الذي تحدد لاستقبال محفوظاتها.

Rieger: Modern records, p. 207.

ibid. (Y)

٤ - عندما يصل رد المركز إلى الهيئة أو الإدارة طالبة التحويل، يقوم مركز المعلومات الإدارية بالهيئة أو الإدارة بتفريغ كشوف الاستبعاد التي سبق إرسال صورة منها إلى الأرشيف القومي في إستمارات التحويل المقننة Standard transfer forms الأرشيف يطلق عليها «حوافظ التسليم»، مع مراعاة تنفيذ الملاحظات التي أبداها الأرشيف القومي، وتكتب هذه الحوافظ من أصل وصورتين «تضع عليها الهيئة أر الإدارة المحولة بيانات مفصلة عن المحفوظات، وتعتمد درجة التفصيل المطلوبة على طبيعة المحفوظات، ونوع الخدمة المرجعية التي سيطلب من المركز الوسيط تلبيتها. وفي بعض الحالات لا يقتصر الأمر على تقديم قوائم تحويل مفصلة، بل أيضا بعض أدوات البحث مثل أي فهارس بطاقية مستعملة في الإدارات الأصلية للإشارة إلى ملفاتها ه (١) وتقوم الهيئة أو الجهة الإدارية المحولة بإرسال أصل الحوافظ وصورة منها مع مندوب التسليم، أما الصورة الثانية من الحوافظ فتوضع داخل الصناديق أو الحزم الحاوية للمحفوظات.

ه ـ تقوم الهيئة أو الجهة الإدارية، بعد إعداد حوافظ التسليم، بحزم المحفوظات المحولة، وتعبئتها في صناديق كرتونية تحمل أرقاما مسلسلة، وقد يستعاض عن الصناديق بأغلفة من الورق السميك، حيث يمكن «أن تحدد إجراءات تحويل المحفوظات للمركز الوسيط أي متطلبات خاصة بالتعبئة، مثل إستعمال الصناديق أو الحوافظ القياسية التي يجب أن توضع فيها المحفوظات قبل نقلها إلى المركز» (٢)

ومن الضرورى أن توضع صورة من حوافظ التسليم داخل الصناديق أو الحزم مع كتابة الرقم المسلسل للصندوق أو الحزمة على أصل الحوافظ وكذلك صورها بقصد المراجعة والجرد. ويرى مابز أن تكاليف إعداد ونقل المحفوظات إلى المركز الوسيط مسئولية الهيئة المحولة، ويرى أخرون أن يشارك المركز في تحمل تكاليف النقل، فهم يرون أن «يقع عبء اعداد الوثائق للتحويل على عاتق الادارة التي تقوم به في حين يقع عبء نقلها إلى المركز الوسيط على المركز نفسه». (٢)

Mabbs : op. cit. p. 42.

Ibid. (Y)

<sup>(</sup>٢) حبين الطوة : نفس المبدر من ص ١٦ – ١٢٠-

عند ورد شحنة المحفوظات إلى المركز الوسيط، يقوم موظفو الإستقبال بإستقبالها على رصيف الشحن والتفريخ، ثم إدخالها إلى قاعة الإستقبال، حيث تتم عملية مراجعة محتويات كل صندوق أوحزمة على صورة حافظة التسليم المرفقة بداخلها للتأكد من سلامة محتويات الصندوق، ثم تتم مراجعة هذه الصورة على الأصل والصورة الثانية التي بيد مندوب التسليم، للتأكد من مطابقة البيانات في كل منهما. فإذا وجد نقص أو أختلاف يشار إليه في الحوافظ (أصلها وصورها) على أن يتم إستكماله من الهيئة أو الإدارة المحونة.

٧ - بعد التحقق من وصول المحقوظات كاملة، قانه «يتم التوقيع علي إحدى نسختى إستمارة التحويل (حافظة التسليم) من جانب مدير المركز وتعاد إلى الهيئة المحولة كإيصال إستلامه (١)، ويحتفظ المركز بأصل إستمارة التحويل ويرسل الصورة المتبقية إلى الأرشيف القومى للعلم بإتمام عملية التحويل، وهذه الصورة يحتفظ بها الأرشيف القومى كقائمة جرد ومراجعة عند إنتهاء مدة إستيقاء المحفوظات في المركز الوسيط، وحلول وقت التصرف فيها، إما بتحويلها إليه أو اهلاكها.

٨ ـ يقوم المركز الوسيط بعد تنظيف وتعقيم المحفوظات، بوضع البطاقات الخاصة بالمركز على كل مجموعة (٢)، بعد كتابة البيانات التي توضع هوية المجموعة ومصدرها وتواريخ بدايتها ونهايتها، وعلاقتها بغيرها من المجموعات، وكذلك أي رموز خاصة بعمليات الترتيب والتخزين، ومدة الإستبقاء المقررة لها في جداول الإستبقاء المحذودة وداول الإستبقاء scheduels

بقوم المركز بعد ذلك بترتيب حوافظ التسليم (الأصل المسلم إليه)، بعد إضافة دالات أماكن محتويتها (رقم المخزن والرفوف)<sup>(3)</sup>، في أدراج معدنية (شانونات). هذا «ويمكن ترتيب الحوافظ زمنيا أو منطقيا (تبعا لتركيب الإدارات أو الوظائف الإدارية أو تبعا لموضوعات الأعمال الادارية).

Mabbs : op. cit. p. 42. (N)

Cook : op. cit. p. 42, 51. (Y)

Ibid, p. 50.

Mabbs : op. cit. pp. 43 - 44, (1)

وإن كل صنف من أصناف هذه الترتيبات يعطي فهرسا من نوع خاص، كذلك يمكن تلخيص هذه الحوافظ على بطاقات، وترتيب هذه البطاقات وفقا لهذه الترتيبات السابقة كلها (()). ويجب الحرص تماما على أن تكون هذه الإجراءات الفنية التي يقوم بها المركز لإنشاء أي من وسائل الإيجاد أو معينات البحث مستقلة، أعنى أنها لا يجب أن تعس من قريب أو بعيد الترتيب الأملي للمحفوظات الذي جاءت به من الهيئة المحولة. وفي هذا إعمال لمبدأ إحترام الوحدة الأرشيفية الذي ينادى به علماء الأرشيف، «وهكذا فإن الإحلات الاضافية التي يعطيها المركز الوسيط للوثائق المحولة إليه ينبغي أن تكون متصلة بنظام ترتيبها الأصلي». (٢)

## ثانيا : تقييم وعزل الوثائق الإدارية الراكدة

أما الوظيفة الثانية للمراكز الوسيطة، والتي تعد أهم وظائفها على الإطلاق، فهى القيام بعملية فحص كل نوعيات الوثائق الإدارية التي ينتجها الجهاز الإداري بالدولة، بهدف تقدير قيمة كل منها بواسطة فريق مشترك من الإداريين والأرشيفيين، وهذا التقييم هو ألذي يمكن بواسطته الحكم على مستند ما بالبقاء أو الفناء، وبذلك يمكن عزل المحفوظات حسب درجات أهميتها، وما تحمله من قيم.

والتقييم appraisal عملية تهدف أساسا إلى «تقرير ما إذا كانت الوثائق التي تتضمنها جداول الإستبقاء، ذات قيمة تكفى لتحويلها ويقائها بصفة دائمة تحت رعاية المؤسسات الأرشيفية (الإقليمية أو القومية)، أو تقرير إهلاكها بعد فترة من الزمن طالت أو قصرت، إذا لم تكن لها هذه القيمة الدائمة» (٣)

ولا شك أن عملية التقييم هذه، تمثل في الواقع أقوى مبررات إنشاء المراكز الأرشيفية الوسيطة، ذلك أن القيام بها في غير هذا المكان، يؤدى بالضرورة إلى وقوع أخطاء جسيمة، ويسبب حرجا للسلطات الأرشيفية العامة في الدولة، كما يؤدى إلى انعدام سيطرتها على الكميات الهائلة من الوثائق الإدارية، تنظيما ومتابعة وحفظا وخدمة، وهي archival control في مجموعها ذلك المفهوم العام الضبط الأرشيفي

<sup>(</sup>١) حسن الطورة ؛ تقس المسدر ص ٢٧ ؛ Cook ; np. cit, p. 56

Mabbs : op. cit. p. 43.

Rieger: op. cit. p. 204. (Y)

الوثائق الإدارية، فمن المهم أن «يتم التقييم في المراكز الأرشيقية الوسيطة إن وجدت، وهذا هو الأمثل»<sup>(١)</sup>. فالقيام بهذه العملية في الإدارات والهيئات الإدارية مستحيل نظرا الضيق المساحة المخصصة لحفظ الوثائق الإدارية، ورغبة هذه الهيئات في سرعة التخلص مما لم تعد هي في حاجة إليه منها، لتوفير مكان تحفظ فيه الكم المتزايد من الوثائق الإدارية المتداولة. كما أن عملية التقييم تستلزم وقنا طويلا وأناة في إمسدار الأحكام، وهو ما لايمكن توفره بسمهولة في مراكز المعلومات الإدارية. وقد ينتج عن ذلك قيام الهيئات أو الإدارات بإهلاك جائر متسرع لمستندات قد تظهر الحاجة إليها بعد ذلك، وفي هذا ضبياع لمصادر ذات أهمية للبحث العلمي والتاريخي. والخسارة محققة «فمتي ما أعدمت الوثائق، لا يمكن استرجاعها، لأنها غائباً ما تكون أصلا أو نسخة وحيدة فقط. لذلك يجب على الأرشيفي،عندما يصدر أحكاما بالقيمة، أن يكون دقيقاء خاصة فيما يتعلق بتحليل نظام الإدارة أو الهيئة التي يتعامل مع وثائقها و أوجه نشاطها، ويجب أن يكون بعيد النظر لديه نظرة مستقبلية، ملما إلماما كاملا بما قد تحتاجه الأبحاث، وما قد يستجد من اهتمامات»<sup>(٢)</sup>. كما أن القيام بعملية التقييم في الأرشيف القومي يواجه نفس المحظورات، وقد ينتج عنه التسرع في ضم مجموعات من المحفوظات إلى رصيد المقتنيات الثمينة، وهي خلو من أية قيمة تبرر الاحتفاظ بهاء مما يؤدي إلى تكنس مخازن الأرشيف القومي بأوراق عديمة

وللوثائق الإدارية ـ أيا ما كان شكلها، أو طبيعتها، أو العمل الذي أنشئت من أجله ـ نوعان من القيم هما: القيمة الأولية Primary value والقيم الثانوية Secondary values (٣).

القيمة، وحرمان وثائق أرشيفية أكثر قيمة منها من فرصة وجود مكان لاستقبالها دأخل

#### الليمة الاولية

الأرشيف *ا*لقومي.

هي الأهمية التي يستمدها المستند من الهدف الأساسي الذي أنشيء من أجله، أو هي القيمة الإدارية، وتقدير هذه القيمة لا يدخل في عملية التقييم التي نتحدث عنها، وليس

Schellenberg : op. cit. p. 19.

lbid. p. 14.

<sup>(</sup>١) حسن الطوة : نفس للمندر ص ٢٤.

للأرشيف الوسيط دور في تقدير هذه القيمة، بل هي مستولية الهيئة الإدارية المستتا المحدها، فمستولية تقدير القيمة الأولية تقع على عاتق الإداريين أنفسهم، سواء كانوا إخصائي وثائق إدارية، أو غيرهم من المستولين عن فروع النشاط المتعددة في الهيئة أو الإدارة، وذلك بحكم التصاقهم بالعمل، وممارستهم له فترة طويلة، مما يكسبهم قدرة الحكم الصائب على القيمة الأولية الوثائق الإدارية، وهذا ما ذهب إليه شلنبرج حين يذكر وإن موظفى الوثائق الإدارية، وغيرهم من موظفى الهيئة أو الإدارة مستواون بصفة وإن موظفى الوثائق الإدارية، وغيرهم المعلومات الإدارية، إن موظفى الهيئة يحتفظون بالوثائق الإدارية بغرض الاستخدامات الإدارية والقانونية والمالية المتداولة، ولذلك يمكنهم الحكم على قيمتها من حيث صلتها بهذه الاستخدامات، وهذا أمر مناسب تماما». (١)

وينتج عن تقدير القيمة الأولية للوثائق الإدارية، تحديد مدد استبقاء -retention peri
وينتج عن تقدير الهيئة أو الإدارة المنشئة، ولكن يجب على السلطات الأرشيفية العامة الا تترك أمر الوثائق الإدارية للهيئات تتصرف فيها كيف تشاء، فإن ذلك يسبب خللا للضبط الأرشيفي، ومن هذا المنطلق إرتأت كثير من الدول، أن تشارك مراكز الأرشيف الوسيط بتقديم المشورة للهيئات الإدارية، لمساعدتها في وضع جداول مدد استبقاء الوثائق الإدارية بها، كما سيأتي ذكره في الحديث عن الوظيفة الثائثة من وظائف مراكز الأرشيف الوسيط.

#### ب-القيم الثانوية

يقصد بها الفوائد التي قد تعود على المجتمع من الاحتفاظ بجزء من المحفوظات التي المعدد فيمتها الإدارية الأولية تبرر الابقاء عليها، أو هي المعلومات التي يمكن أن تقدمها هذه المحفوظات، ولم تكن في ذهن الهيئة أو الإدارة التي أنتجت هذه المحفوظات وقت إنشائها. فالقيم الثانوية للوثائق الإدارية لا تظهر أثناء العمر الإداري، وإنما تبدأ في الظهور «عندما تستنفذ أغراضها الجارية، وتصبح مفيدة للأبحاث التاريخية وغيرها، علما

Ibid. p. 28.

بأن الجزء الأكبر من الوثائق الإدارية لا تصبح له قيمة ثانوية على الإطلاق، (١). ولا شك أن الجزء الأخير من العبارة السابقة، يوضح تماما مبرر القيام بعملية تقييم دقيقة، وهي العملية المقصود بهذا المبحث، والتي تتم خارج نطاق الهيئات الإدارية، ويفضل كثيرا أن تتم في مراكز الأرشيف الوسيط.

وقد تناولت كثير من المصادر هذه القيم بالحديث، إلا أن العالم ريجر M. Rieger قد ذكرها بكثير من التفصيل والدقة، لذلك أفضل أن أنقل عنه في الفقرة التالية ما ذكره عن فئات القيم الثانوية (٢)، وهي:

- القيمة الإدارية، أو القانونية، أو المؤلية المستمرة بالنسبة للإدارة الحكومية المنبع، أو الإدارا الحكومية الأخري، حتى بعد أن تفقد الوثائق الإدارية قيمتها الأولية للعمليات الجارية.
- ٢ ــ القيمة التي يمكن أن تحوزها الوثائق الإدارية، والتي تستخدم لحماية حق مدنى أو indiv قانوني، أو غيرها من حقوق الأفراد أو الشعب ككل، أي قيمة «الحقوق الفردية» -dual rights
- ٢ قيمة الإثبات evidentiary أو الترثيق الوظيفي evidentiary أعنى تلك القيمة الإثبات evidentiary أعنى تلك القيمة التي تعكس التطور التاريخي للهيئة الحكومية المنشئة للوثائق الإدارية، بالشكل الذي تأسست به، ووظائفها بحكم القانون أو نظام معين، وكذلك هيكلها التنظيمي، ويرامجها، وخططها، وعملياتها، والقرارات الهامة التي أصدرتها.
- ولا شك أن الوثائق الإدارية التي تملك هذه القيمة تظل مطلوبة لأمد طويل كدليل على الأسلوب الذي تتبعه الهيئة الحكومية في إدارة العمل، ومباشرة المسئوليات المسئدة إليها رسميا. بل أكثر من ذلك لاستثمار الخبرة الكامنة في هذه الوثائق الإدارية، فإن الموظفين الجدد الذين يقع عملهم في نفس دائرة المسئولية يمكن أن يفيدوا من نجاحات

Reiger : op. cit. pp. 204 - 205.

والوقوف على تفاصيل أكثر عن معايير التقييم يراجع:

Schellenberg: op. cit., pp. 133 - 160; Cook: op. cit., pp. 60 - 77.

<sup>(</sup>١) حسن الطوة : نقس الصندر ، ص ١٠.

وإحباطات أسلافهم. فالوثائق الإدارية من هذا النوع تساعد في توفير الاستمرار والاتساق لمواقف الهيئة المنشئة لها طول الوقت.

القيمة الإعلامية informational value أي تلك التي تسهم بقوة في البحث والدراسة في أي مجال من مجالات المعرفة، وعملية التقييم هنا تُغلب القيمة البحثية المحتملة للمحفوظات بالنسبة للعؤرخين وعلماء السياسة والاقتصاد والاجتماع والجغرافية والاحصماء، فهي ذات فائدة محققة لعلماء الاجتماع والطبيعيات، وطلبة الدراسات الإنسانية والاجتماعية على اختلاف فروعها.

وكما سبق القول، فعملية تقييم المحفوظات تتم في مراكز الأرشيف الوسيط، ويقوم بها \_ أو بالأحرى يقوم بتطبيق معايير التقييم المقننة \_ مجموعة من المتخصصين في المراكز الوسيطة يطلق عليهم المقيمون appraisers، وهم أرشيفيون متخصصون (١)، ينضم إليهم \_ حسب الصاحة \_ بعض المؤرخين أو الاقتصاديين أو علماء الاجتماع، أو غير ذلك من التخصصات، وذلك كستشارين للمشاركة في إصدار الأحكام على مجموعات المحفوظات التحتاج إلى خبرة إضافية. (٢)

ولا يدخل في عمل هؤلاء المقيميين، الحكم على القيمة الأولية للوثائق الإدارية، «فألمقيم لا يهتم بالقيمة الأولية التي تتضمنها الوثائق الإدارية بالنسبة للهيئة الحكومية المنشئة، والتي تتعلق بإنجاز وظائفها الأساسية، لكنه يركز على القيم الثانوية، أي القيم المتبقية التي يمكن أن تحوزها المحفوظات حالما تصبح راكدة». (٣)

وعلى هذا يمكن القول بأن عملية التقبيم تبدأ عندما تصل المحفوظات إلى المراكز الوسيطة، أما قبل ذلك فالهيئات الإدارية هي التي تحدد ما يبقى لديها، وكم من الوقت يمكن أن يبقي، وما يمكنها استبعاده، وأسلوب الاستبعاد المتاح لديها هو التحويل إلى المركز الوسيط، أما الإهلاك فليس من سلطتها،

ومن الأمور الهامة التي تساعد على قبام عملية تقييم سليمة وبقيقة أو أقرب ما تكون

Rieger: op. cit. p. 204.

Cook : op. cit. p. 61.

Reiger: op. cit. p. 204.

إلى الدقة، أن تحفظ الوثائق الإدارية وتنظم بصورة جيدة في هيئاتها الأصلية، فلهذا أثره الكبير في مساعدة المقيميين في القيام بعملهم بشكل سليم مريح، وقد قرر شلنبرج هذا المبدأ حين قال «إن أحكام الأرشيفي على القيم له تأثير بالطبع على مدى اكتمال التوثيق بخصوص موضوع معين، لكن الكيفية التي تحفظ بها الوثائق الإدارية أثناء تداولها، تحدد مدى القدرة على الحكم على قيم الوثائق حكما سليما. كما أنها تحدد مدى السهولة التي يمكن بها فصل الوثائق ذات القيمة لحفظها في المؤسسات الأرشيفية». (١)

ولا شك أن هناك مخاطر تكتنف القيام بعملية تقييم الوثائق الإدارية الراكدة، لأن «تقدير القيمة الأرشيفية عمل إجتهادي act of judgment فيوق أنه شخصي Subjective بالضرورة. ولكن من المكن تخفيض هذا الذاتية في إصدار الأحكام إلى أدنى حد لها، عن طريق تحديد أهداف ومعايير التقييم، أعنى عن طريق وضع صياغة لمستويات القيمة سهلة الاستيعاب يستخدمها المقيم عند إصدار حكمه (٢)

وقد إهتمت السلطات الأرشيقية بوضع هذه المعايير التي يتم التقييم على أساسها. وقد وجدت هذه المعايير طريقها إلى لوائح المصفوظات في بريطانيا وفي غيرها (<sup>٢)</sup>، وخاصة الأثحة المحقوظات العامة التي صدرت سنة ١٩٥٨ في بريطانيا. (٤)

ويرى ريجر أن عملية تقدير القيمة الأرشيقية، سواء بالسلب أو الإيجاب، بالنسبة للفئات الثلاث الأولى من القيم الثانوية التي سبق بيانها، تعد سهلة نسبيا، نظرا لأن التساؤلات التي يجب على المقيم أن يثيرها بخصوص تلك الفئات قد صارت محدودة وراسخة. أما تقدير القيمة الرابعة وهي القيمة الإعلامية، فإنه يتطلب معرفة واسعة من جانب المقيميين بالمجالات الموضوعية التي تتضمنها مجموعات المحفوظات التي تحت التقييم.

#### معايير تقييم المحفوظات

لقد حظيت مسالة وضع معايير مقننة لتقييم المحفوظات بكثير من اهتمام علماء الأرشيف، كذلك إهتمت بها كثير من الدول، إذ حاولت كل منها أن تضع لنفسها معايير

Schellenberg : op. cit. p. 26.	(١)	•
--------------------------------	-----	---

Rieger : op. cit. p. 204. (\*)

Cook : op. cit p. 53. (Y)

Hodson : op. cit. p. 52. (1)

ملائمة لما لديها من محفوظات، واضعة في إعتبارها المكان المتاح للتخزين في مقابل الكميات الضخمة من الوثائق الإدارية التي تنتج سنويا، وكذلك احتياجات وأهداف البحث العلمي.

وقد أفرد كل من شلنبرج وكوك فصلا مستقلا في كتابه لمناقشة معايير تقييم المحفوظات تحت عنوان واحد هو appraisal standards وهذا يؤكد أهمية وضرورة وجود هذه المعايير، حتى نقلل عنصر الاجتهاد الشخصى في الحكم على قيم المحفوظات (من الوثائق والأوراق) إلى أقل درجة ممكنة، ونصل بالتالي إلى أحكام أقرب إلى الموضوعية.

وتأتى أهمية المعايير وتقنينها، من أن عملية عزل المحفوظات والتصرف النهائى فيها تتم وفقا لهذه المعايير، ويوضوح أكثر، فإن استبعاد أجزاء من المحفوظات يتم بناء على عملية التقييم، ومن ثم فإن وجود معايير مقننة يجعل الاستبعاد عملية مدروسة ومخططة، «ولسوء المنظ، فإن الاستبعاد غير المخطط هو الأكثر شيوعا، وهو يقتصر عادة على إقصاء الوثائق الإدارية الراكدة إلى مكان مهجور the way من out \_ of \_ the way المعارن، والردهات، والغرف العلوية، والأقبية السفلية، وما شابه» (١).

والاستبعاد قد يتبعه إهلاك لوثائق أرشيفية قد حكم عليها اعتباطا بأنها عديمة القيمة «فالإهلاك الجائر wanton destruction من هذا النوع، لا يحرم الأرشيف القومى من وثائق ذات أهمية أرشيفية دائمة فحسب، بل إنه يحرم الإدارة الحكومية ذاتها أيضا من مواد يمكن أن تحتاج إليها في المستقبل كمصادر لتقييم إدارتها في الماضي، وخططها، وبرامجها، وعملياتها، ولعرفة الخلفية العامة، والممارسات السابقة في تطوير برامجها الجديدة». (٢) كذلك فإن إهلاك وثيقة ما يعد إضاعة لجزء من البرهان التاريخي، (٢)

وأقدم قواعد التقييم هي تلك التي وضعت في **فرنسا** سنة ١٧٩٤، هيث قسمت المستندات إلى أربعة أقسام.

الأوراق ذات الفائدة التي تشمل المستندات الأساسية التي تلزم لإنشاء حق الدولة في مصادرة الملكيات.

Rieger , op. cat. p. 200. (1)

Ibid; Schellenberg 1 op. cit. p. 148.

Hodson, op. cit. p. 84.

- ٧ ـ الأرراق التاريخية.
- ٣ ـ وثائق الإقطاع التي تشمل مستندات خاصة بحقوق وامتيازات الإقطاع.
  - ٤ ـ الأوراق عديمة الفائدة.

# والفئتان الأخيرتان هما اللتان ينبغي إعدامهما. (١)

ومن المؤسف أن هذه المعايير لم تكن محايدة تعاما، بل إن نظرتها كانت من الضيق والتحيز بحيث قضت بإعدام وثائق الإقطاع لا بسبب موضوعي، وإنما لكراهية الثوار للعهد البائد، وبذلك حكمت على مصادر تاريخية ذات قيمة عالية بالإهلاك، فحرمت الباحثين منها.

وقد تداركت الحكومة الفرنسية هذا الخطأ، فأصدرت سنة ١٩٢١ قانونا ينظم عملية تقييم الوثائق الإدارية الراكدة على أسس موضوعية، إذ نصت المادة ٥٢ منه عي أن كل المستندات التي أنتجت قبل سنة ١٨٣٠، والتي تساهم في تقرير حقوق المصالح الحكومية، والجمعيات والأفراد، وكذلك التي تتضمن أمور تاريخية تحفظ بصفة أبدية، كما نصت المادة ٥٢ على إهلاك الأوراق التي تتضمن معلومات نشرت مطبوعة، أو التي انتهت قيمتها بانتهاء الفترة الزمنية أو الفائدة المطلوبة منها. (٢)

وفى المانيا وضع ميسنر H.O. Meissner سنة ١٩٠١ خمس قواعد لتقييم المستندات: الستندات القديمة يجب المفاظ عليها، وهذه بديهية، لأن هذه المستندات تتميز بالندرة، وسيتمد أهميتها من كونها غير متكررة، وهي تحفظ بصفة دائمة،

- ٢ \_ المستندات الخاصة بممتلكات النولة وإثبات حقوقها، تحفظ بصغة دائمة،
- ٣- المستندات الخاصة بممتلكات الأفراد والجمعيات والهيئات غير الحكومية تحفظ بصفة
   دائمة.
  - ٤ ــ المستندات التي تتضمن معلومات عن أصل وتطور المؤسسات، تحفظ بصفة دائمة.
- ه ــ المستندات التي أنشئت لإنجاز أعمال وقتية، وانتهت أهميتها بانتهاء العمل تستبعد فوراً .<sup>(٣)</sup>

Scheffenberg : op. cit. p. 134.

Ibid. p. 135.

lbid. pp.  $135 \pm 136$ . (Y)

ነጊለ

أما في أنجلترا فقد ورد في لائمة سنة ١٩٤٣ الصادرة عن دار الوثائق العامة، سبع قواعد لتقييم المستندات:

- ١ التخلص بصورة منتظمة من المستندات ذات الفائدة المؤقتة.
- ٢ ـ التخلص من كميات المستندات المتصلة بالاجراءات الإدارية الروتينية.
- ٣ عدم القيام بتحويل الوثائق الإدارية الراكدة ذات الصفة الإدارية المطية، والابقاء عليها
   في هيئاتها المنشئة لها، للتصرف فيها بمعرفتها.
- خابيق المقاييس العامة، بالنسبة للمجموعات التي لم تتحدد شخصيتها بعد، لمعرفة الفوائد المحتملة منها، مع مراعاة علاقة هذه المستندات بشخص معين، أو مجموعة من الأفراد، أو الموضوعات.
  - ه ـ التأكد من أن المعلومات التي تتضمنها المستندات، يتعذر الحصول عليها من سواها.
- ٦ مراعاة مكان وظروف حفظ المستندات، فلا يجب أن نحكم عليها بأنها عديمة الأهمية،
   لجرد العلم بأن نسخها متعددة.
- ٧ الاحتفاظ بالكشافات أو السجلات، حتى عندما تكون الأوراق المتصلة بها قد أعدمت (١) ويلاحظ أن هذه القواعد وضبعت في حسابها التخفيف عن كاهل الأرشيف القومي، إلا أن تطبيق هذه القواعد يمكن أن يحرم البحث التاريخي من مصادر هامة، خاصة ما ورد في البندين الثالث والرابع من هذه القواعد.

ولهذا السبب فقد شكلت لجنة لدراسة أحوال الوثائق الإدارية برئاسة جيمس جريج Sir James Grigg سنة ١٩٥٤ ، فوضعت تقريرها الذي اشتهر باسم «تقرير جريج». ومن القواعد الأساسية التي أبرزها هذا التقرير:

- ١ ــ إن تقييم المستندات العامة مستولية دار الوثائق العامة، بوصفها الأرشيف القومى
   الدولة دون سواها.
- ٢ ــ يتم تقييم المستندات في إداراتها، بعد مضي خمس سنوات من انتهاء العمل فيها
   بواسطة الإداريين.
  - ٣ ـ تحفظ المستندات في إدارتها خمس سنوات أخرى، لاستنفاذ أي أغراض إدارية.

٤ ـ يتم تقييم المستندات في إداراتها مرة ثانية بعد مضى ٢٥ عاما للتعرف على المستندات ذات القيمة التاريخية، بواسطة مندوب من دار الوثائق، ويساعده بعض المتخصصين الأكاديميين إذا دعت الضرورة. (١)

ومن الواضح، أن هذه القواعد على أهميتها، تلقى عبنا تقيلا على الهيئات الإدارية، حيث يتعين عليها الاحتفاظ بكميات هائلة من المستندات لمدة ٣٥ عاما، مما يجعل التكدس رهيبا فيها، كما أنها لم تضع في حسابها بور المراكز الوسيطة، التي يمكنها تحمل هذا العبء نيابة عن الهيئات الإدارية، رغم وجود أرشيف هايز الوسيط. وكذلك أغفلت هذه القواعد الدور الذي يمكن أن يلعبه التصوير المصغر (الميكروفيلم) في تطوير معايير التقييم.(٢)

ومهما يكن من أمر اختلاف معايير التقييم وقواعده من بلد لآخر، فإن هذه المعايير يمكن تقسيمها، من الناحية الوظيفية، إلى قسمي*ن أساسيين:* 

الأول: تقييم الوثائق الإدارية الراكدة، من ناحية كونها دليلا على تنظيم الجهاز الحكومى الذى أنتجها، ويحافظ عليها لفائدة الجهاز الحكومى نفسه، وقد جمع كوك معايير هذا القسم تحت عنوان «القيم الإثباتية» (٢)، وهي ذات إتجاه عملى «يتفق مع التكوين التاريخي للأرشيفي، إذ يتيح له النظر في نشاة المؤسسات والنظم، وتطورها، وعملها» (٤)

الثاني: تقييم الوثائق الإدارية الراكدة من ناحية اشتمالها على معلومات عن الأشخاص والهيئات والأماكن والموضوعات والأنشطة الإدارية حكومية وغير حكومية مهذا القسم جمع كوك معاييره تحت عنوان «القيم الاعلامية» (٥)، وهي ذات إتجاه نظرى «يدخل في اعتباره مختلف فوائد البحث» (٦)

Cook : up. cit. pp. 63 - 66 (\)

Ibid. p. 72.

Ibid. p. 68.

<sup>(</sup>٤) حسن الطوة : نفس المعدر، ص ٢٣.

Cook : op. cit. p. 69.

<sup>(</sup>٦) حسن الطوة : نفس المعدر، من ٢٤. وقد ناقشنا هذه القيم في موضع سابق،

#### التخلص من الوثائق الإدارية عديمة الفائدة

إن العمل الأساسى للسلطات الأرشيفية العامة في أي دولة هو المحافظة على الوثائق الإدارية التي ستصبح بعد فترة من الزمن جزءا من مصادر المعلومات اللازمة للبحث العلمي، لكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن كل وثيقة ناتجة عن إدارة ما يجب أن يُحتفظ بها إلى ما لا نهاية، ولذلك تُعد عملية تقييم المحفوظات أمرا جوهريا، لتحديد الوثائق الأرشيفية الواجبة المفظ، وتلك التي يجب التخلص منها.

ولا شك أن التخلص من الأوراق عديمة القيمة، أصر في غاية الأهمية، لأن التكاثر اللامتناهي للوثائق الإدارية، يؤدى \_ وقد أدى بالفعل إلى تكدس الأوراق بشكل يعوق العمل الإداري، كما يؤدى إلى عجز الأرشيف القومي عن القيام بعملية الضبط الأرشيفي كما يتبغى أن تكون.

ولم تكن عملية إهلاك الوثائق الإدارية عديمة القيمة خلال القرن الماضى تحظى باهتمام الأرشيفيين (١)، لأن الكميات المنتجة في ذلك الوقت، لم يكن الاحتفاظ بها يمثل مشكلة مخيفة معقدة كما هي الأن.

وقد أدى عدم المبالاه بتقنين عملية التخلص من الوثائق، إلى ضياع كثير من الوثائق الأرشيفية الهامة، التى لم تجد من يدافع عن وجودها، مما دفع بعض الحكومات إلى محاولة إيقاف هذا العبث، وتنظيم عملية الاستبعاد،

ويرى جنكنسون أن الاهتمام بتقنين قواعد استبعاد الوثائق الإدارية الراكدة، لم يبدأ في انجلترا إلا منذ قرابة أربعين سنة فقط(٢)، أو أكثر من نصف قرن بقليل إذا ما أدخلنا في حسابنا الفترة التي انقضت منذ أن كتب جنكنسون رأيه، ومع ذلك فإن دولا كثيرة لا تولى هذه المسألة اهتماما، «حيث تتفاوت درجة الإشراف الأرشيفي عي استبعاد الوثائق عديمة القيمة من بلد لآخر»(٢)

ومهما يكن من أمر، فإن عملية إهلاك الوثائق الإدارية الراكدة التي ثبت بالتقييم عدم جنوى الاحتفاظ بها، ينبغي أن تنظم بشكل دقيق، حتى «لا تخرج من بين أيدى الإدارة لتقع بين أيدى أفراد يسيئون استخدامها».(٤)

Jenkinson : op. cit. p. 136.

Ibid. p. 137.

Schellenberg: op. cit., p. 31.

<sup>(</sup>٤) حسن الطرة: نفس المعدر، ص ٢٤.

لذلك يجب أن تكون السلطات الأرشيفية العامة في النولة هي المستولة عن تقرير إهلاك الوثائق المستغنى عنها(١)

وفي الولايات المتحدة، نجد أن الكونجرس «يحتفظ لنفسه بسلطة الإذن بالاستبعاد، لأن هذه السلطة إستباز حرص الكونجرس على الاحتفاظ به مايزيد على نصف قرن، لكنه جعل مدير الأرشيف القومي مسئولا عن التوصية باستبعاد الوثائق الفيدرالية (٢). وعلى هذا، فإن دور السلطات الأرشيفية العامة في الولايات المتحدة، يقف عند حد تقييم المحقوظات وتقرير إهلاك أنواع معينة، أما الموافقة على هذا الإهلاك أو التعديل فيه، فهو من سلطة الكونجرس الامريكي، وقد حددت المادة ٤١ من قانون الوثائق الفيدرالي الذي صدر سنة ١٩٥٠دور الأرشيف القومي في عمليات التقييم والإهلاك.(٢)

وربما يكون هذا الوضع خاصا بالولايات المتحدة، إذا المتعارف عليه في كل بلاد العالم، أن إهلاك الوثائق الإدارية المستبعدة، هو مستئولية الأرشيف القومي في كل دولة. وفي الدول التي يوجد بها أرشيف وسيط، نجد الأرشيف القومي يعطية صلاحية إهلاك الوثائق التي وافقت السلطات الأرشيفية مسبقا على إهلاكها، وبناء على ذلك يقوم المركز الوسيط بتنفيذ عملية الإهلاك بنفسه، أو يتعاقد على تنفيذها مع وكيل خارجي (١) وفي حالة عدم وجود هذه المراكز، قد يفوض الأرشيف القومي الهيئات الإدارية في إهلاك الوثائق الإدارية التي استنفذت مدد استبقائها المنصوص عبها في لوائح المحفوظات، كما يحدث في مصر

ولا شك أن وجود الأرشيف الوسيط، وقيامه بنفسه بتنفيذ عملية إهلاك المحفوظات، يعطى ارتباحا كبيرا بأن وثائق هامة لا يمكن أن تتعرض للإهلاك دون فحص دقيق<sup>(٥)</sup>. وفي كل الأحوال بجب أن تؤخذ موافقة الأرشيف القومي على جميع اقتراحات الاهلاك، وقد

Jenkinson: op. cit. p., 145. (V)

Schellenberg: op. cit. p 31.

Ibid. p. 32.

Cook ; op. cit. p. 90 (1)

lbid. p. 91,

يستثنى من ذلك بعض أنواع المحفوظات الواضحة الهوية، والتي إتفق على التخلص منها بعد فترة محددة، «فإن الأرشيف الوسيط يمكنه القيام بإهلاكها دون مشاورة أخرى، بعد انقضاء فترات الاستبقاء المتفق عليها دون أي إجراء شكلي» (١)

وعموما، فإن المحفوظات التي يتقرر استبعادها، يمكن التصرف فيها بأحد الطرق الآتية:

## ١ ـ البيسع:

يعد بيع الأوراق الإدارية التي تقرر إهلاكها إلى تجار أو شركات الورق كورق دشت waste paper ، أسهل طرق التصرف فيها، بل إنه قد يقدم عائدا ماديا لا بأس به ورغم سهولة هذه الطريقة، إلا أنها يجب أن تخضع لإشراف وتنظيم دقيق، حتى لا تتسرب المعلومات التي تحتويها، لذا يجب أن يتضمن عقد البيع النص على حظر إعادة بيع هذه الأوراق بحالتها السليمة (٢). هذا «وتتم عملية البيع عن طريق مناقصة عامة، أو عن طريق ممارسة بالبيع لأكثر العروض بمظاريف مغلقة، أو بواسطة البيع بالاتفاق الشخصى بعد نداء بواسطة خطابات دورية موجهة إلى تجار الورق، أو بنشرها في إعلان في جريدة رسمية تختص بهذا النوع من الاعلانات، و يتحتم أن تكون عملية البيع مقرونة بإزالة معالم ما تحتويه الأوراق المباعة، بواسطة الفرم أو التمزيق أو الشطب» (٢)

ويرى مابز Mabbs أن «البعيع إلى تجار ورق الدشت يكون مناسبا فقط بالنسبة لمجموعات الأوراق الأدنى سرية، وحتى بالنسبة لمثل هذه الأوراق، فإن من المرغوب فيه الحصول على تعهد كتابى من تاجر ورق الدشت بأنه لن يقوم بإفشاء معلومات تتضمنها الأرواق قبل أن تعجن» (٤)

فإذا كان هذا هو الحال بالنسبة لأوراق لا تحتوى معلومات ذات خطورة، فإن إهلاك الأوراق التي تحمل معلومات هامة أو شخصية أو ذات طبيعة سرية ينبغى أن يتم بوسائل أخرى غير البيع. وأيضاء فإن عملية التخلص من الأوراق بالبيع قد لا تكون إقتصادية، إذا

Mabbs : op. cit, p. 48, (A)

Schellenberg : op. cit. p. 105.

(٣) سلوى ميلاد: نفس المصدر ، هن ٤٣ وما بها من مصادر.

Mabbs : op cit. p. 49. (2)

كانت تكاليف ترتيباتها تفوق العائد منها، وذلك بسبب إنخفاض سعر ورق الدشت في بعض البلاد خلال العشرين سنة الماضية. وهنا يجب وضع وسائل الاستبعاد الأخرى في الاعتبار. (١)

## ٢ ـ الإحسراق:

الوسيلة الثانية من وسائل التخلص من الأوراق الإدارية التى تقرر استبعادها، هو إهلاكها حرقا. وقد تكون هناك مبررات لاستخدام هذا الأسلوب، كأن تكون الأوراق متضمنة معلومات ذات صفة سرية، أو «إذا كانت محتوباتها ذات طبيعة أمنية، أو مقيدة بطريقة أو بأخري (<sup>(۲)</sup>), وإذاك يرى مابز أن «من الضرورى وجود مرمد في كل مركز أرشيف وسيط مجهز بطريقة مناسبة». (<sup>(۲)</sup>)

وسهما تكن مبررات هذا الأسلوب. فإننا نعارض بشدة الأخذ به، لما قد يسببه من أخطار تنجم عن عملية الإحراق، كانفجار الأفران واندلاع النار منها إلى أجزاء مركز الأرشيف الوسيط، وكذلك ما ينتج عن هذه العملية من دخان يؤدى إلى زيادة التلوث الجوي، الذي يمثل في حد ذاته مشكلة عالمية لا تحتاج الى مزيد. (3)

هاتان هما وسيلتا التخلص من الأوراق الإدارية المستبعدة، والأولى منهما قد تكون أكثر أمنا وفائدة، فإعادة عجن وتصنيع الورق لا شك يفيد في حل أزمة الورق العالمية.

## ثالثاء خدمة المحفوظات وتداولها

ليست مراكز الأرشيف مجرد مخازن للأرواق، ولكنها في الواقع نوع من أنواع مراكز التوثيق والمعلومات، أعنى أنها لا تقوم بنور شرطي الحراسة، وإنما هي أداة من أنوات البحث وخدمة المعلومات الإدارية، وبهذا المعني، فإن هذه المراكز تقدم نوعين من خدمة المعلومات، أحدهما وهو الأساسي موجه للهيئات الإدارية المحولة، والثاني موجه للباحثين من الأفراد والهيئات العلمية.

Ibid. (\)

Rieger: op. cit. p. 206.

M abbs : op. cit. p. 49.

(٤) لنفس الأسباب، فقد استبعد الباحث وجود مرمد في تخطيطه للأرشيف الوسيط،

النوع الأولى من خدمة الوثائق الإدارية الراكدة، يتمثل في قيام المركز بتقديم البيانات أو الوثائق التي قد تطلبها الهيئات الإدارية المحولة لحاجة ما، وذلك من واقع مجموعات الوثائق الخاصة بالهيئة صاحبة الطلب.

وتتخذ طلبات الهيئات المحولة من المركز وادا من ثلاثة أشكال:

- ١ ــ أن تطلب الهيئة مستندا أو مجموعة من المستندات، للإطلاع عليها في مكاتبها،
  فيمكنها طلبها مؤقتا ثم إعادتها (١)
- ٢ \_ أن نبعث بأحد موظفيها لمراجعة وقحص to consult بعض ملفاتها بالمركز
   الوسيط (٢)
- ٣ أن تحتاج لمعلومات محددة، فترسل بسؤال أو إستفسار ما إلى المركز، حيث يقوم موظفوه بفحص الملفات، وتقديم المعلومات المطلوبة بالتليفون أو بخطاب. (٢)

ومن الطبيعي والأمر كذلك، أن تعمل المراكز الوسيطة، بمساعدة السلطات الأرشيفية في الدولة على توفير «نظام للنقل بين المركز وإدارات الحكومة لإعادة الوثائق للستعارة بأقلة خير». (٤)

أما النوع الثانى من خدمة الوثائق الإدارية الراكدة، فيتمثل في تلبية احتياجات الباحثين من الأفراد أو الهيئات غير المالكة للوثائق المطلوبة، ويجب أن يكون طالب الاطلاع «مصرحا له بفحص الوثائق المحفوظة بالمركز لأغراض البحث» (٥)، وكذلك من أجل مصلحة شخصية أو عامة معترف بها.

وغالبا ما يقتصر تداول وثائق الهيئة المحولة عليها فقط، وهنا يجب أن يلبى المركز طلبها على الفور ودون قيود. أما إذا رغبت الهيئة المحولة إتاحة وثائقها لهيئة أخري، فيجب أن تعبر عن موافقتها كتابة وصراحة إلى الموظف المسئول في المركز الوسيط، وفي هذا «ضمان للهيئات التي تتعامل مع المركز فيما يتعلق بصيانة سرية وثائقها بصورة كاملة» (1)

Mabbs : op. cit. p. 44.	(1)
Cook : op. cit. p. 55.	( <sup>1</sup> )
Ibid.	(7) (٣)
Mabbs : op. cit. p. 44	(£)
Ibid.	(0)
lbid.	(7)

ويجب أن تخضع عملية إعارة وتداول الوثائق الراكدة لإجراءات دقيقة، سواء داخل المركز أو خارجه، للمحافظة عليها، ويقترح كوك أن يعد لكل طلب ثلاث إستمارات تتضمن بيأنات كافية عن الوثائق التي تطلب للتداول، تودع إحداها في درج خاص بالإعارات (حركة الملفات) تحت مسئولية موظف متابعة، وتوضع الثانية مكان المحفوظات المستعارة على الرف، وتصاحب الثالثة المحفوظات في رحلة الذهاب والعودة. (١)

كذلك ينبغي أن يوفر المركز خدمات الصيانة المنظمة والحماية الدائمة للوثائق المودعة فيه، وقد أشرت في موضع سابق إلى الإحتياطات الأمنية والوقائية التي يجب تواجداها في مراكز الأرشيف الوسيط.

(1)

## الصلة بين الوثائق الإدارية والارشيف التاريخي

من نافلة القول، أن بعض الوثائق الإدارية هي أرشيف المستقبل، لأن أرشيف اليوم كان في يوم ما جزءا من الوثائق الإدارية. وهذه المقولة توضيح في بساطة وإيجاز شديدين مدى الارتباط العضوي والمصيري بين الوثائق الإدارية والأرشيف التاريخي.

ونتيجة الذلك، فقد عنيت كثير من دول العالم بإعطاء الأرشيفات القومية فيها سلطة الإشراف على الوثائق الإدارية، حتى وهي في أماكن تداولها داخل الجهاز الإداري، وعلى سبيل المثال، نجد الأرشيف القومي في دول مثل تشيكوسلوفاكيا يقوم برعاية الوثائق الإدارية في الوحدات الإدارية الحكومية، ويقد لها «خدمات ما قبل الأرشيفة في مواقعها» (١)، وفي «كندا والولايات المتحدة الأمريكية، يملك الأرشيف القومي سلطة قانونية لتوجيه الإدارات وتزويدها بالخبرة على نطاق واسع بأوجه نشاط إدارة الوثائق الإدارية». (٢) وفي فرنسا صدر مرسوم في ٢٥ يونيو ١٧٩٤، يقضي بأن «يكون للأرشيف القومي سلطة قضائية على مستندات مصالح الحكومة المركزية المختلفة». (٢)

وغنى عن البيان ما لهذا التدخل من جانب الأرشيف القومى للإشراف على الوثائق الإدارية من فوائد، فهو يؤدى إلى توحيد النظم في وحدات المعلومات الإدارية، وأقسام الحفظ بالهيئات المختلفة في الدولة، ويقدم المشورة في عمليات التنظيم، والإجراءات الفنية التي يجب اتباعها، «لكن المطلب الأساس في كل الأحوال بالنسبة للسلطة الأرشيفية، هو تقديم الوسائل المناسبة للتدخل المباشر في وحدات المعلومات الإدارية، لمنع التدمير غير الواعى للوثائق، الإدارية، الإدارية» الإدارية» الإدارية» المعالية الإدارية» المعالية الإدارية» المعالية الإدارية الإدارية الإدارية المعالية الإدارية الإدارية الإدارية الإدارية الدارية الدارية الدارية الإدارية الدارية الإدارية الإدارية الإدارية المعالية الإدارية الإدارية الإدارية المعالية الإدارية الإدارية الإدارية المعالية الإدارية المعالية الإدارية الإدارية الإدارية المعالية المعالية الوثائق الإدارية المعالية المعا

وقي منصسر أيضناء نجند القنانون رقم ٣٥٦ لسنة ١٩٥٤، وفي للواد ٣٠١٠، ١٠ منه

Mabbs : op. cit. p. 15
 (Y)

 Ibid. p. 39.
 (Y)

 Schellenberg: op. cit. p. 4.
 (Y)

 Mabbs : op. cit. p. 47.
 (ξ)

يعطى لدار الوثائق القومية سلطة الإشراف على الوثائق الإدارية في الدولة (١)، وذلك طبقاً للنشرة التفسيرية التي أصدرتها الدار لهذا القانون.(٢)

أما عن كيفية مباشرة الأرشيف القومى لهذا الإشراف، فهو يتم «سواء بقيام موظفى الأرشيف القومى بزيارات أو انتدابات مؤقتة للهيئات الإدارية، أو بتعيين موظفين في هذه الهيئات لهم مستوليات محددة لإداراة الوثائق الإدارية، وترتيب انتقالها إلى مركز الأرشيف الوسيط أو الأرشيف القومى»(٢)

وكثير من دول العالم التي أحرزت تقدما ملموسا في مجال حفظ وتنظيم الأرشيف تأخذ بهذا النظام، ففي فرنسا «منذ حوالي سنة ١٩٥٠ انتدب بعض الأرشيفيين من الأرشيف القومي \_ بصفة دائمة \_ إلى أهم إدارات الحكومة، حيث شعلت مستولياتهم في إدارة الوثائق الإدارية إعداد قوائم الاستبعاد» (٤)

وفي الملكة المتحدة، ألزمت لائحة سنة ١٩٥٨ كل إدارة حكومية بتعيين موظف «يعرف باسم المسئول المقيم للوثائق الإدارية Departmental Records Officer. وهو مسئول عن ضبط الوثائق الإدارية، والفحص المبدئي للملفات، وقوائم الاستبعاد، والتحويل للأرشيف الوسيط في ضباحية هايز Hayes بالقرب من العاصمة لندن. والاختيار النهائي للوثائق الإدارية بغرض الحفظ الدائم، وهو يتعاون مع مراقب Inspecting Officer من دار الوثائق البريطانية، يقوم بزيارات للإدارات الحكومية والأرشيف الوسيط، لكي يشارك بصفة خاصة في إختيار الوثائق الإدارية للحفظ». (٥)

ويقول موريس ريجر M. Rieger في تقديمه للدراسة التي أعدها فرهويفين. F. R. J. في موريس ريجر M. Rieger تحت إشراف منظمة اليونسكو عن الصلة بين الأرشيف القومي ومراكز المعلومات الإدارية «إن مسئولية المؤسسات الأرشيفية القومية بالنسبة للوثائق الإدارية الجارية تتعلق بالإدارة والبحث معا. فهي من ناهية تساعد الأجهزة الإدارية ومن ناهية أخرى تكون مصدرا قوميا لا غنى عنه للبحث، سواء كان أكاديميا، أو يتصل بالإجراءات

Mabbs : op. cit, p. 46. (Y)

lbid.

Ibid. pp. 46 - 47.

<sup>(</sup>١) وزارة الثقافة : القانون رقم ٢٥٦ لسنة ١٩٥٤ لإنشاء دار الوثائق.

<sup>(</sup>٢) دار الوثائق القومية: نشرة تقسير القانون ٢٥٦ لسنة ١٩٥٤.

الحكومية، ومع أن هذه الأنوار هامة في كل مكان، إلا أنها ذات أهمية خاصبة في الأمم التامية».(١)

أما في الولايات المتصدة، فقد «أدى صريق سنة ١٨٧٧ إلى تشكيل لجنة من رئاسة الجمهورية، لتقصى أحوال الوثائق الإدارية في أماكن حفظها، ونتيجة المتقرير الذى قدمته هذه اللجنة، فقد أشار الرئيس هايس Rutherford B. Hayes بإنشاء أرشيف قومي، وذلك في خطابه السنوى سنة ١٨٧٨ وكسذلك في خطابه سنة ١٨٧٩، وفي أول هذين الخطابين، قال الرئيس هايس: إن الوثائق الإدارية الخاصة بالحكومة تشكل مجموعة من المصادر في غاية الأهمية بالنسبة للنولة، سواء من حيث قيمتها المادية، أو أهميتها التاريخية، (٢)

ويتضع من ذلك أن رئيس الولايات المتحدة قد حرص على إنشاء الأرشيف القومي، حتى تكون له السلطة في وضع نظام يكفل حماية الوثائق الإدارية في الدولة من التلف، لأن المعلومات الواردة في الوثائق الإدارية «تعكس في مجموعها نمو الحكومة وأدائها وكذلك تطور الأمة».(٣)

وقد حرصت القوانين التي صدرت في الولايات المتحدة في سنتي ١٩٥٠ ، ١٩٥٠ على تفويض الأرشيف القومي سلطة الاشراف على الوثائق الإدارية في الدولة. ولاشك أن «أهم إسهام أسهم به الأرشيف القومي، فيما يختص بتقييم الوثائق الإدارية سواء من أجل التصرف فيها أو من أجل نقلها، وهو الحكم عليها من وجهة نظر البحث». (١) العلاقة بين مراكز المعلومات الإدارية والارشيف القومي

لا شك أن مراكز المعلومات الإدارية، تمثل المصدر الأساسي والرئيسي لزيادة مقتنيات المؤسسات الأرشيفية الإقليمية والأرشيف القومي، فهذه المراكز «إنما تنشأ بقصد حفظ المواد التي تنتجها الهيئة التي تخدمها... وعادة ما يكون مصدرها واحداً، هو الحكومة، أو الهيئة، أو الشخص الذي تخدمه». (٥)

Verhoeven: The Role of archives in public administration, p. 1.

<sup>(</sup>١) نشرة مركز التنظيم والميكروفيلم بالأمرام ، ص ٤٢ نقلا عن:

Ibid. p. 9.

<sup>-39 - 39</sup> محمد حسين : نفس المعبدر ، من من -39 - 39 .

Schellenberg : op. cit. p. 18.

وقد ناقش شلنبرج العلاقة بين مراكز المعلومات الإدارية والأرشيف مناقشة مستفيضة في الفصل الرابع من كتابه الأرشيف الحديث، بما يغني عن تكرارها هنا، ويمكن تلخيص ما ذكره عن أوجه الصلة بين الاثنين في النقاط التالية":

- ١ الوثائق الإدارية هي المادة الخام التي يتشكل منها هيكل الأرشيف، وتتحدد نوعية هذه
   المادة طبقا لطريقة إنتاج الوثائق الإدارية أثناء تداولها، وطريقة التصرف فيها.
- ٢ \_ إن أسلوب حفظ الوثائق الإدارية في جهاتها الأصلية، هو الذي يساعد الأرشيفي على
   تقييمها بدقة،
- ٣ ـ تتوقف صلاحية الوثائق الإدارية للاستعمال في أغراض البحث على الطريقة التي نظمت بها في أول الأمر.
- إن جميع المشكلات التي يصادفها الأرشيفي في تنظيم ووصف وتقييم وخدمة الوثائق
   الأرشيفية، إنما ترجع إلى الأسلوب الذي اتبع في معاملتها أثناء وجودها في الإدارات
   الحكومية.
- ه ـ لاشك أن المهمة إلاساسية للأرشيف هي خدمة البحث العلمي، لكن هذه الخدمة
   لايمكن تقديمها دون الرجوع الى الإدارات الحكومية التي تفرض شروطا معينة
   للاطلاع على مستنداتها،

ومن أجل توثيق هذه العلاقة بين مراكز المعلومات الإدارية وبين المؤسسات الأرشيفية، ينبغي أن تكون هناك روابط وثيقة بين الأرشيفي وبين إخسسائي المعلومات الإدارية والتوثيق (١) ، وهو أرشيفي وثائقي كذلك.

وسهما يكن من أمر؛ فإن أهم مظاهر التعاون بين مراكز المعلومات الإدارية وبين المؤسسات الأرشيفية، إنما تكون خلال عملية تقييم الوثائق الإدارية، لأن معظم العاملين فيها - كما يقول هولمز - «ليسوا مجهزين بالتعليم والخبرة، ليقوموا بهذه التحديدات التقييمية الأوسع. ولايمكن أن نتوقع منهم أن يكون لديهم تخيل لما في الوثائق الإدارية من قيم كامنة بالنسبة لدارسي المستقبل، مالم يكونوا قد تلقوا دراسات في مناهج البحث... إن معظمهم لم يمارسوا الحياة الأكاديمية، إنهم فيما يحتمل رجال عمل وإدارة، وطريقتهم في

Ibid., ρ. 27.

فهم الأمور عملية، يمكن أن تكون سليمة عند اعتبار القيم الإدارية، لكنها غير ملائمة لقيم البحث الأوسع». (١)

ونحن نجد بين علماء الأرشيف من يريد أن يسقط حائط الزمن تماما بين الوثائق الإدارية والأرشيف، فيرى «أن المؤسسة الأرشيفية أو دار الوثائق، يجب أن تضم إلى الماضي صفحات الحاضر، بمعنى أنها يجب أن تجمع وثائق الحاضر؛ وقد عبر عن هذا الرأى شفايتزر Schweizer حيث يقول: إن الأرشيف الحقيقي يجب أن يجمع إلى الناهية العلمية العملية» (٢)

فالصلة هذا صلة وظيفية، بمعنى أن الأرشيف لكى يمكنه الاستمرار في تأدية خدماتة للباحثين في تاريخ الأمة، علية أن يلاحق بالاقتناء كل ماله قيمة من الوثائق الإدارية، فإن لم يفعل، فإن البحث التاريخي سوف يخسر كثيرا من مصادره، التي ربما تُعد أدلة على حقائق لايمكن الحصول عليها من أي مصدر آخر.

ورغم مبالهذا الرأى من وجاهة، ورغم قيام دار الوثائق القومية في محصر باقتناء مجموعة من المستندات الحديثة ممثلة في قسم وثائق الثورة، الذي يضم مجموعة من «الوثائق التي تتصل بثورة ٢٣ يوليو»(٣)، إلا أن الباحث يتحفظ كثيرا أمام هذا الرأى، إذ لا ينبغي أن ينسحب مفهوم وثائق الحاضر على أي من الوثائق الإدارية المتداولة، حتى لا ينبغي أن ينسحب مفهوم وثائق الحاضر على أي من الوثائق الإدارية المتداولة، حتى لا يحدث تداخل بين وظيفة مركز المعلومات الإدارية وبين الأرشيف سواء الإقليمي أو القومي؛ فوظيفة مركز المعلومات الإدارية الأساسية هي إمداد الأجهزة الإدارية بما تحتاجه من بيانات ومعلومات تساعد في اداء الأعمال الإدارية، أما وظيفة الأرشيف الأساسية فهي خدمة البحث التاريخي، ويجب تحديد مفهوم «وثائق الحاضر» فيما لم يعد متداولا في العمل الإداري، وإن كان لم يحرز بعد صفة القدم، وحصره في أضيق نطاق ممكن، حيث يمكن تطبيقه على بعض المستندات ذات الأهمية الخاصة التي تبرر ضمها إلى الأرشيف يعكن تطبيقه على بعض المستندات ذات الأهمية الخاصة التي تبرر ضمها إلى الأرشيف

Holmes: Memurandum to director of archives managinent.

<sup>(</sup>N

<sup>(</sup>٢) مجمد لحسين: نقس المصدر ، ص ٤ نقلا عن: -

<sup>(</sup>٣) وزارة الثقافة : نفس المصدر ، ص ٩ ، ١٢.

وأخيرا، فإن المطلع على التعريفات العلمية للأرشيف، يتضبح له أن معظم هذه التعريفات تؤكد على الصلة العضوية بين الوثائق الإدارية والوثائق الأرشيفية، على اعتبار أن الأخيرة هي بعض أحاد من الأولي، توافرت لها بعض الشروط التي أهلتها لكي تكون أرشيفا. (١) ومن التعريفات التي أبرزت ذلك بوضوح لا لبس فيه، تعريف جنكنسون الذي ينص على أن «الأرشيف هو المستندات التي أنشئت أو أستخدمت أثناء تأدية عمل من الأعمال، وكانت جزءا من هذا العمل» (٢)

وقد أحسن شلنبرج عندما أوضح الصلة بين الوثائق الإدارية وبين الأرشيف التاريخي في عبارة شاملة وموجزة، فيقول «لا جدال في أن السبب الأول والرئيسي لحفظ الوثائق الإدارية، هو أن تؤدي الفرض الذي من أجله أنشئت واحت فظ بها ونحن نعلم أن هذا الغرض بالنسبة للحكومة هو تأدية عملها والوثائق الإدارية التي تحفظ لهذا الغرض ليست كلها أرشيفا بالضرورة ولكن ينبغي أن تحفظ لغرض أخر حتى تصبح أرشيفا، وهذا الغرض هو في الواقع غرض ثقافي» (٣)

كما أن من أهم مظاهر الصلة بين مراكز المعلومات الإدارية والإخصائيين العاملين بها، وبين المؤسسات الأرشيفية، ذلك التعاون الكامل الذي يجب أن يقوم بينهما بشأن تنظيم عمليات انتقاء الوثائق الإدارية (الفرز)، ووضع المعايير التي على أساسها يمكن إعداد جداول الاستبقاء (مدد الجفظ)، التي سوف تستخدم في تقييم الوثائق الإدارية في كل إدارة حكومية أو هيئة عامة (3)

Jenkinson top. cit. p. 11.

Schellenberg : op. cu, p. 14 (7)

Mabbs : op. cit. p. 39. (£)

<sup>(</sup>١) أنظر القصيل الأول من هذا الكتاب.

# الفصل السـادس دليل إجراءات العمل ني الونائق الإدارية



# الغصل السادس دليل إجراءات العمل في الوتائق الادارية

سنحاول في هذا الفصل تقديم دليل إجراءات يتضمن نظاما فنيا يصلح لخدمة مراكز المطومات الإدارية، ووحدات المطومات في الإدارات المختلفة لأجهزة الدولة.

ولا شك أن الحاجة الآن قد أصبحت ماسة نوضع دليل موحد للإجراءات التي يجب السير عليها في مراكز المعلومات، خاصة بعد صدور القرار الجمهوري رقم ٦٢٧ لسنة ١٩٨١ الذي قضى بإنشاء مراكز معلومات في كل جهة إدارية، حيث جاء القرار مجملا، ومن ثم ظهرت الحاجة إلى دليل عمل يوضع ما أجمله القرار.

وقد لاحظنا أثناء الدراسة الميدانية، عدم وجود نظام موحد مشترك للأساليب الإجرائية في مجال الوثائق الإدارية. وقد قامت بعض الجهات الإدارية - بمجهودها الخاص - بوضع بعض التعليمات التي تسير عليها، وخاصة في المسائل التي أغفلتها لائحة محفوظات الحكومة، وقد أدى عدم وجود دليل إجراءات مفصل إلى إختلاف الاجراءات التي تتبع حيال الوثائق الإدارية ذات الطبيعة الواحدة في الجهات الإدارية المختلفة، بل وفي إدارات الجهة الواحدة.

وقد ساعد على إنتشار هذه الفوضي، ذلك القصور الواضح في لائحة محفوظات الحكومة، وعجزها عن تقديم إطار متكامل التفاصيل للعمليات والإجراءات التي يجب اتباعها في حفظ وتنظيم الوثائق الإدارية المتداولة، واقتصارها على المحفوظات الراكدة. وقد تنبهت الإدارة المركزية للتنظيم (الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة حاليا) إلى هذا القصور، فقاممت خلال سنة ١٩٦٦ بعمل إستبيان عن حالة الوثائق الإدارية في القطاع الحكومي والقطاع العام، وأعقبت ذلك بإصدار دليل تنظيم المحفوظات سنة ١٩٦٧، ويبدو أن هذا الدليل لم يكن وافيا بالغرض، مما دفع الإدارة المركزية للتظيم إلى إصدار دليلين لتنظيم المحفوظات في ستمبر ١٩٦٩ أحدهما للحكومة والآخر للقطاع العام. (١)

والنظام الغنى الذى يتضمنه دليل الإجراءات الذى سيرد تفصيله فى هذا الفصل، ينقسم إلى سبعة فصول تضم خمسين مادة، وقد ألحقت به نعوذجا لجنول مدد الإستبقاء (الحفظ)، كما وضعت مجموعة من نماذج العمل لاستخدامها فى مراكز المعلومات الإدارية، الحقتها بالدليل لاكتمال الصورة،

القصل الأولى: يشتمل على المواد من ١ - ٧ ويتضمن تعريف الوثائق الإدارية، والتنظيم الإدارى لمركز المعلومات الإدارى لمركز المعلومات الإدارات المختلفة، حيث إن نظام المعلومات الوارد في هذا الدليل يجمع بين لا مركزية الحفظ خلال سنة التداول، ومركزية الحفظ بعد هذه السنة (٢). ثم يتضمن هذا الفصل تحديدا الهدف من وضع هذا الدليل، حتى يكون هناك نوع من الفهم والرؤية الواضحة لدى العاملين في مجال الوثائق الإدارية. الفصل الثاني: يشمل المواد من ٨ - ١٠، ويتضمن النورة المستندية الوثائق الإدارية المتداولة، ويقدم تفصيل اللإجراءات التي يجب اتباعها بالنسبة للمكاتبات الواردة والصادرة، (٣) وضبط عملية متابعة هذه المستندات.

الفصل الثالث: يشمل المواد من ١١ – ١٧، ويتضمن تفصيلا لإجراءات تصنيف وفهرسة الوثائق الإدارية، على المستوى اللامركزى في الإدارات التابعة للهيئات المختلفة، أما بالنسبة لراكز المعلومات الإدارية، فدورها هو مراجعة وتعديل وإكمال الفهاس المحولة إليها من الإدارات في نسق موضوعي واحد،

<sup>(</sup>۱) ابو الفتوح عودة : تقرير عن دراسة حالة المحقوظات، ص ۱ ـ ۲ ، ويبدو أن هذه الأدلة كانت في مرد تجريب إذ لم تجد لدى الجهات التي قمنا بدراستها آية فكرة عنها.

whitehead: Office practice, p. 164; Johnson & Savage: op. cit., p. 327.

Schellenberg : op. cit. pp. 72 - 74; Whitehead: op. cit. pp. 85 - 88.

إسترشدنا بما ورد في المصادر المذكورة في صباغة دليل الاجراءات.

الفصل الرابع: يشمل المواد من ١٨ - ٢٨، ويتضمن تعريف وأحكام وإجراءات حفظ وتخزين واستبقاء الوثائق الإدارية، سواء في الإدارات أو مراكز المعلومات. وقد عالج هذا الفصل حفظ الوثائق الإدارية بحالتها الورقية أولا، ثم المصورة على وسائط التصوير المصغر ثانيا، كما نظم هذا الفصل العلاقة بين الإدارات المنتجة الوثائق ومراكز المعلومات من جهة، وبين مراكز الأرشيف الوسيط من جهة أخري، فيما يتعلق بمراحل وأساليب الحفظ.

الفصل الخامس: يشمل المواد من ٢٩ ـ ٣٥، ويتضمن الأحكام والإجراءات التي يجب أن تسير عليها عمليات تداول الوثائق الإدارية، سواء بالاطلاع أو الاستعارة، أو الحصول على نسخ مصورة، في كل من الإدارات ومراكز المعلومات. (١)

الفصل السادس: يشمل المواد من ٣٦ ـ ٤٦، ويتضمن تنظيما لعمليات انتقاء واستبعاد (فرز وإعدام) الوثائق الإدارية على مستوى الإدارات ومراكز المعلومات (٢). كما تحدد إختصاصات لجنة تقبيم الوثائق الإدارية (اللجنة الدائمة للمحفوظات)، وبورها في نظام المعلومات الإدارية داخل الهيئات المختلفة، وعلاقتها بكل من الأرشيف الوسيط والأرشيف القومي. كما تنظم عملية التصرف في الوثائق المستغنى عنها.

الفعمل السابع: يشمل المواد ٤٧ م م ويتخصمن إجمراءات أمن وصحيانة الوثائق الإدارية، والشروط الواجبة لتوفير أكبر قدر من العماية لها.

ويعد، فأرجو أن يسهم هذا الدليل في مجال تقنين نظم المعلومات الإدارية المتداولة على المستوى القومي، فهو إلى جانب الشمول والايجاز، يسد نقصا كبيرا اعترى كل لوائح المحفوظات المصرية، وخاصة فيما يتعلق بالوثائق الإدارية المتداولة. ولا أدعى لهذا الدليل الكمال أو الأكتمال، وإنما هو مطروح للبحث والمناقشة والتعديل من جانب الهيئات والأفراد المهتمين بهذا الموضوع،

Cook : op. cit. p. 90

Ibid. pp. 78 - 81; schellehberg: op. cit. pp. 97 - 99.

		•

## دليل الإجراءات الفنية فى مراكز ووحدات المعلومات الإدارية الغصل الأول تعريفات وعمو ميات

- مادة (١) الوثائق الإدارية هي كل الوسائط التي تحمل بيانات عامة أو خاصة، يجرى تداولها أثناء العمل اليومي في الأجهزة الإدارية خدمة لهذا العمل، ويرجع إليها لطلب معلومات معينة، ويرى الإبقاء عليها بصغة مؤقته أو دائمة لدى فرد أو هيئة، لما تحمله من قيم ثانوية علاوة على قيمتها الأولية.
- مادة (٢) يشمل التعريف السابق كل الوثائق الإدارية بكافة أشكالها ونوعياتها، سواء كانت ورقية أو مواد سمعية أو بصرية أو الكترونية، وسواء كانت إدارية أو مالية أو فنية... الخ.
- مادة (٣) المركز الرئيسي لتجميع وصفظ المعلومات الإدارية هو «مركز المعلومات الإدارية»، ويضم ثلاث إدارات رئيسسية هي: ١ ــ إدارة التوثيق، ٢ ــ إدارة الاشرة.

  الإحصاء، ٣ ــ إدارة النشر، ويتبع المركز رئيس الجهة المنشأ بها مباشرة.
- مادة (٤) يرأس مركز المعلومات الإدارية موظف رسمى بالجهة المنشأ بها يسمى «مدير مركز المعلومات الإدارية»، على أن تكون درجته الوظيفية في المستوى التالى لرئيس الجهة، يعاونه عدد من الموظفين الفنيين من خرجي أقسام الوثائق والمكتبات (شعبة الوثائق) يسمى كل منهم «إخصائي توثيق» إلى جانب أحد خريجي شعبة المكتبات يسمى «إخصائي مكتبة»، وكذلك عدد مناسب من موظفي السكرتارية الأعمال الإدارية والكتابية.

- مادة (٥) يجوز أن يضاف إلى الهيكل التنظيمي لمركز المعلومات بعض الوحدات الإدارية، أو الفنيين أو الكتابيين حسب حجم العمل في الجهة، أو عند الحاجة إلى التوسيع في المستقبل واستخدام التقنيات الحديثة في حفظ واسترجاع الوثائق الإدارية (التصوير المصغر ـ الحاسب الألكتروني... الغ).
- مادة (۱) يخصص في كل إدارة من إدارات الجهات التي تتداول معلومات إدارية موظف (مؤهل متوسط)، ويفضل الحاصلون على دبلوم السكرتارية، مهمته استقبال وجمع وتصنيف وحفظ الوثائق الإدارية المتداولة بإدارته، ويسمى «مساعد إخصائي توثيق». ويتم تدريبه على أساليب العمل في مركز المعلومات الإدارية بالجهة التابع لها. وتتضمن واجباته إمساك ملفات الإدارة، وحفظها بأدراج الشانون، ومتابعة حركة الملفات والمكاتبات الواردة والصادرة، وهو حلقة الاتصال بين الادارة ومركز العلومات الإدارية.
- مادة (٧) الهدف من وضع هذا الدليل هو تعريف العاملين بوحدات المعلومات الإدارية بنظام العمل الواجب اتباعه حيال الوثائق بالإدارية المتداولة، من ناحية التنظيم الفني، وأسلوب الحفظ، وإجراءات التداول، واسترجاع الوثائق التي تطلب، والتصرف فيما لا تدعو الحاجة إلى الابقاء عليه، وتقنين النماذج اللازمة للعمل، وذلك حتى يكون هناك أسلوب موحد مقنن في جميع مراكز المعلومات الإدارية بالدولة.

## الفصل الثاني الدورة المستندية للوثائق الإدارية<sup>(١)</sup>

مادة (A) النورة المستندية للوثائق الإدارية، هي مجموعة الإجراءات والمراحل التي تمر بها المكاتبات الواردة إلى الجهة، منذ ورودها حتى حفظها بعلف موضوعها، وكذلك المكاتبات الصادرة عن الجهة منذ اعدادها حتى خروجها من الجهة. وليس المقصود بالمكاتبات هنا المراسلات فقط وإنما كل ما يرد إلى الجهة أو الإدارة من مستندات،

#### مادة (٩) الإجراءات التي يجب لتباعها بالنسبة للمكاتبات الواردة هي:


أ \_ يقوم موظف الوارد بسكرتارية مركز المعلومات الإدارية بدور حلقة
 الاتصال بين الإدارات المختلفة للجهة التابع لها وبين الهيئات والجهات
 الخارجية بالنسبة لاستقبال المكاتبات الواردة. أما المكاتبات الداخلية بين
 الإدارات فهي مسئولية مساعدي إخصائي التوثيق بكل إدارة.

ب ـ عند ورود المكاتبات الهيئة، يقوم موظف الوارد بسكرتارية المركز بفرزها، وفض مظاريفها، ووضع بصمة ختم الوارد على ظهر كل مكاتبة وتسجيل تاريخ الورود داخله (نموذج رقم ۱).<sup>(۲)</sup>

جد يقوم موظف الوارد بمركز المعلومات الإدارية بعرض المكانبات على مدير إدارة التوثيق بالمركز لترجيهها إلى الإدارة المختصة، بكتابة اسم الإدارة

<sup>(</sup>١) شكل رقم (١)

<sup>(</sup>٧) قمنا يوضع النماذج الذكورة في هذا الدليل في نهايته.



- داخل بصيمة الختم.
- د \_ يقوم موظف الوارد بتجميع مكاتبات كل إدارة معا، ويبدأ في إعطائها
   أرقاما مسلسلة، ثم تسجيلها على بطاقة استلام المكاتبات الواردة (نموذج
   رقم ٢).
- هــ يقوم أحد موظفي الخدمات المعاونة بتسليم المكاتبات الخاصة بكل إدارة إلى مساعد إختصائي التوثيق بالإدارة، على أن يوقع كل منهم أمام المكاتبات الخاصة بإداراته في بطاقة الاستلام،
- و ـ تعاد بطاقة استلام البريد الوارد إلى موظف الوارد بمركز المعلومات، الذي يقوم بحفظها في درج خاص مرتبة زمنها.
- ز ـ المكاتبات الورادة التي لها درجة من درجات السرية (سرى ـ شخصى ـ سرى جدا ـ سرى للغاية ـ محظور الاطلاع عليه)، يقوم موظف الوارد بتسليمها إلى الموظف أو الإدارة المذكورة على المظروف مباشرة وفى الحال، دون فض مظاريقها أو الاطلاع عليها، وعليه تسليمها ليد المسئول والحصول على توقيعه بالاستلام على بطاقة استلام المكاتبات الواردة.
- حد يقوم مساعد إخصائى التوثيق في كل إدارة بفحص المكاتبات الواردة التى تسلمها، وتسجيلها في سبجل الوارد الخاص بالإداراة (نموذج رقم؟).
- ط \_ يقوم مساعد إخصائى التوثيق بعرض المكاتبات الواردة يوما بيوم على رئيس الإدارة التابع لها لاتخاذ الإجراء المناسب، وإذا وجد المساعد أنه يلزم للرد على المكاتبة الرجوع إلى مستندات سابقة أو ملف معين، فعليه أن يجهزه، ثم يقدمه إلى رئيس الإدارة مع المكاتبة توفيرا للوقت.
- ى ـ إذا احتاج الرد على مكاتبة ما طلب مستندات من مركز المعلومات، إخصائي التوثيق أن يقوم باستعارة هذه المستندات من المركز إذا كانت موجودة، أو الحصول على نسخة ورقية مصورة منها، إذا كانت قد سجئت ميكروفيلميا.
- ك بعد اتخاذ الإجراء المطلوب حيال المكاتبة الواردة، يقوم مساعد إخصائي

التوثيق بالإدارة بتصنيفها وحفظها بملف موضوعها طبقا للإجراءات المبيئة في هذا الدليل، على أن يثبت الإجراء الذي تم اتخاذه حيال كل مكاتبة في سجل الوارد الخاص بالإدارة، وفي الخانة المعدة لبيان المتابعة.

ل ـ بالنسبة للمكاتبات التي تم توجيهها إلى إدارة غير مختصة بطريق الخطأ، على مساعد إخصائي التوثيق في هذه الإدارة إعادتها إلى موظف الوارد بسكرتارية مركز المعلومات الإدارية في نفس اليوم حتى يمكن إرسالها إلى الإدارة المختصة. ويراعى عدم تسجيلها في سجل الوارد لديه، وكذلك مراعاة قيامه بشطب توقيعه الموجود على بطاقة استلام الوارد بالمركز.

مادة (١٠) الاجرامات التي يجب اتباعها حيال المكاتبات الممادرة هي:(١٠)

- أ ـ يقوم رئيس الإدارة بالاشراف على إدعدادالردود على المكاتبات الواردة
   إليه، أو المكاتبات التي يريد ردا عليها، أو المكاتبات التي يريد إبلاغها،
   ويسلمها جميعا إلى مساعد إخصائي التوثيق في إدارته.
- ب ـ يقوم مساعد إخصائى التوثيق بتسجيل هذه المكاتبات فى سجل الصادر الخاص بالإدارة (نموذج رقم ٤) وتسليمها إلى الإدارة المختصة مباشرة، إذا كانت داخل الهيئة، أو إرسالها بالبريد إذا كانت لجهة خارجية، مع الاحتفاظ بنسخة منها فى ملف موضوعها خلال سنة التداول.
- جـ المكاتبات الصادرة التي تتطلب العرض أو التوقيع من الرئاسة العليا للهيئة، يقوم مساعد إخصائي التوثيق بتسليمها إلى مكتب الرئيس المختص بعد قيدها في سبجل صادر الإدارة، ويتولى مكتب الرئيس عرضها عليه وإرسالها بعد ذلك إلى مركز المعلومات الإدارية لتصديرها،
- د يقوم مركز المعلومات الإدارية بإرسال نسخة من المكاتبات الصادرة للشار إليها في الفقرة السابقة إلى الإدارة صاحبة الموضوع لحفظها في ملف الموضوع خلال سنة التداول.
- هــ على مساعد إخصائي التوثيق في الإدارة متابعة الإفادات التي ترد بشأن المكاتبات الصادرة وتسجيل ذلك في بيان المتابعة في سجل صادر الإدارة.

 <sup>(</sup>۱) شکل رقم (۷)

140

#### الفصل الثالث تحنيف وفهرسة الوثائق الإدارية

مادة (١١) التصنيف هو ترتيب الأشياء المتشابهة معا بطريقة تسبهل الوصول إلى مفرداتها، والمقصود بتصنيف الوثائق الإدارية هو تجمعيها في مجموعات داخل ملفات تبعا لموضوعاتها، وقد يكون نظام التصنيف موضوعيا أو زمنيا أو ومنيا أو في في مجانيا بالاسم أو المكان حسب نوع وطبيعة المعلومات.

ويهدف نظام التحسنيف إلى إيجاد بديل رقمى للموضوع يوفر عنصرى التوحيد وسهولة التذكر. ويؤدى التصنيف الجيد إلى سهولة إضافة الوثائق الجديدة في مكانها الطبيعي، وإعادة الملفات أو المستندات المعارة أو المتداولة إلى أماكنها السابقة.

- مادة (١٢) خطة التصنيف المعتمدة هي «الخطة الموحدة لتصنيف الوثاثق الإدارية»،<sup>(١)</sup> ويلغى ماعداها من قوائم أو فهارس رؤوس الموضوعات.
- مادة (۱۳) يقوم مساعدو إخصائي التوثيق بالإدارات المختلفة بعملية تصنيف الوثائق الإدارية التي ستوضع بملفاتهم قبل حفظها وفقا للجدول الأول فقط من جداول خطة التصنيف، أما الأوراق التي يستغنى عنها، وليست هناك أهمية لحفظها، فلا تصنف.
- مادة (١٤) على مساعدى إخصائي التوثيق بالإدارات المُختصة، إتباح الخطوات التالية عند القيام بتسنيف معلوماتهم:
- أ ـ ختم المستند ببصمة ختم حقل التصنيف الأول (نموذج رقم ٥) وذلك بأعلى الهامش الأيسر للمستند أو في ظهر المستند، وهذه البصمة تعد لكتابة رقم التصنيف داخلها.

<sup>(</sup>١) انظر ملحق رقم (١)

- ب. قبراءة المستند جيداً، واستيعاب معناه تماماً، ثم تحديد الكلمة أو الكلمات التي تعبر عن موضوعه بوضع خط تحتها.
- جا استخراج رقم التصنيف المعبر عن سوضوع المستند من جداول التصنيف الموضوعية الواردة في الجدول الأول من خطة التصنيف (١)، وكنتابة هذا الرقم في المكان المعدله داخل بصلصة الخلتم، ويمكن الاستعانة بالكشاف الهجائي لخطة التصنيف للحصول على الرقم المطنوب.
- د صبياغة موضوع المستند حسب رؤوس الموضوعات الواردة في خطة التصنيف، وكتابة هذا الرأس فوق رقم التصنيف الموجود داخل الختم.
- هـــ إذا كان المستند يتضمن أكثر من موضوع، فيتم تصنيف وفقا لرقم الموضوع الأكثر أهمية من وجهة نظر رئيس الإدارة.
- و\_إذا كانت الوثائق المراد تصنيفها تتعلق بموضوع غير وارد في خطة التصنيف، فيجب عدم إعطاء أي رقم للمستند، إلا بعد الرجوع إلى مركز المعلومات الإدارية لتحديد أقرب رقم موضوعي يمكن استخدامه، وتعميم ذلك بالنسبة لكل الإدارات، وإخطار مركز الأرشيف الوسيط بما تم. وعلى مدير مركز المعلومات توضيح ذلك في خطة التصنيف.
- مادة (١٥) الفهرسة هي عملية وصف تحليلي مختصر لمحتويات المستند تشمل بيان اسم الراسل والمرسل إليه وملخص المستند، وتحديد مكانه داخل الملفات أو على الأفلام بعد التصدوير. ويمكن اعتبار بطاقات الفهرس بدائل الوثائق الإدارية في الإجابة عن بعض المعلومات التي تتضمنها، كما يمكن استخدام هذه البطاقات في تخزين ما بها من بيانات على الحاسب الالكتروني لأغراض استرجاع المعلومات اليا.

- مفاتيح البيانات على أن يقوم إخصائيو التوثيق في مركز المعلومات بمل، البيانات بخطوطهم، وتحفظ البطاقات في أدراج كاردكس (نموذج رقم ٧) في مركز المعلومات مرتبة تصاعديا وفق أرقام التصنيف (نموذج رقم ٨) .
- مادة (١٧) يقوم إخصمائيو التوثيق بمراكز المعلومات بإتباع الخطوات التالية عند القيام بفهرسة الوثائق الإدارية المحولة إليهم:
- أ ـ كتابة رقم التصنيف الموجود على المستند داخل المكان المعد لذلك في قمة البطاقة.
- ب ـ إذا دعت الحاجة إلى وضع أرقام تكميلية للتصنيف، تكتب في أماكنها المعدة لذلك في قمة البطاقة (مثل اسم الهيئة أو الدولة المتعلق بها موضوع المستند أو الرقم الشكلي للمستند.. الخ). وهذه الخطوة لا تتم إلا إذا كانت لازمة لفهم وتحديد موضوع المستند.
- ج تستخرج الأرضام التكميلية من الجدول الشائي والشائث والرابع، وهي الجداول المحتقة بخطة التصنيف الموصدة للوثائق الإدارية، ويمكن الاستعانة بالكشاف الهجائي الملحق بالخطة.
- د ـ كتابة رأس الموضوع الموجود على المستند في مكان متوسط من أعلى البطاقة.
- هــ كتابة اسم الشخص أو الجهة المرسل إليها المستند، وكذلك الشخص أو
   الجهة المرسلة كل في المكان المعد له على البطاقة.
  - و... كتابة مضمون وتاريخ المستند في المكان المعد له على البطاقة.
- ز ـ تملأ بيانات التقليم الموجودة أسفل البطاقة، إذا كانت المستندات قد تم تسجيلها ميكروفيلميا .
- حد تحفظ المستندات بملف موضوعاتها وفقا لرقم التصنيف، كما تحفظ البطاقات في درج خاص، كما سبق بيانه.

## الغصل الرابع حفظ واستبقاء الوثائق الإدارية

- مادة (١٨) الحفظ هو عملية ترتيب وتخزين الوثائق الادارية بنوعيهاتها المتعددة، بنظام يضمن سلامتها، ويمكن من الوصول إليها بسرعة وسهولة عند طلبها.
- ويقاس نجاح نظام المعلومات بمدى كفاعة عملية الحفظ وملامتها الأداء خدمة جيدة، لأن كثيرا من مشاكل المعلومات تنتج عن سؤ الحفظ ورداءة التخزين.
- مادة (١٩) سنة الحفظ سنة ميلادية تبدأ أول يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
  وتحسب مدد الاستبقاء بالنسبة للوثائق الإدارية المطلوب استبقاؤها من أول
  يناير التالى لتاريخ سنة التداول.
- مادة (٢٠) في جميع الأحوال تتقوم كل إدارة بالاحتفاظ بوثائقها الإدارية خلال سنة التداول، ثم تحول إلي مركز المعلومات الإدارية لتصويرها، وعلى مساعد إخصائي التوثيق متابعة الحصول على نسخة من القبلم الخاص بوثائق إدارته، إذا كان لديه بالإدارة جهاز قراءة،
- مادة (٢١) يترك الإدارات المختلفة حفظ وثائقها منذ إنشائها حتى أخر ديسمبر من نفس العام، على أن تقوم بتحويلها إلى مركز المعلومات في يناير التالي، مالم تستدع الحاجة الاحتفاظ ببعض الوثائق لمدة أطول، على ألا تتجاوز هذه المدة الإضافية سنة ميلادية أخرى.
- سادة (٢٢) يترك على مساعدي إحصائي التوثيق بالإدارات المختلفة إتباع الخطوات التالية عند قيامهم بحفظ وثائق إدارتهم:

 أ - بعد إتمام عملية تصنيف الوثائق الإدارية التي ستحفظ بالإدارة، تجمع هذه الرثائق في مجموعات حسب أرقام تصنيفها.

ب -- يقوم مساعد إخصائي التوثيق باستخراج ملف الموضوع من الشانون،
 ووضع الوثائق التي تحمل نفس رقم الموضوع دلخله مرتبة زمنيا.

ج - تعاد الملفات إلى أماكنها في أدراج الشانون، وتوضيع جنبا إلى جنب
في وضيع رأسي، مرتبة وفق أرقام الموضوعات تصاعديا ( الرقم الأصغر
أولا ثم الأكبر فالأكبر ... وهكذا).

د - يجب استخدام الملغات ذات الحافة المعدنية التى توضع معلقة على قضيان أدراج الشانون، مع تزويدها بمرشدات بارزة تحمل رقم التصنيف ورأس الموضوع، لسهولة التعرف والوصول إلى الملفات بسرعة. (1)

مادة (٣٢) الوثائق الإدارية التي التي ترغب الإدارات في استبقائها لمدد علويلة أودائمة الدورية التي التوثيق التوثيق التوثيق التوثيق الإدارة بتحويلها إلى مركز المعلومات الإدارية بعد سنة التداول، أو السنة الإضافية، لتصويرها والابقاء على تسخة من الفيلم لديه بصفة دائمة.

مادة (٢٤) يقوم مساعد إخصائى التوثيق بالحصول على نسخة ميكروفيلمية من الوثائق الإدارية المذكورة في المادة السابقة، وفي هذه الحالة ينبغي على الجهة تزويد الإدارات التي تحتفظ بنسخة ميكروفيلمية من وثائقها بجهاز قراءة لا ستخدامه في عمليات الاسترجاع،

مادة (٢٥) الوثائق الإدارية التي ترى الإدارات عدم جدوى الاحتفاظ بها لمدة طويلة أو دائمة، يمكن استبقاؤها في الإدارة سنة أخرى فوق سنة التداول، ثم تعامل حسب ما هو وأرد في المواد ٣٧ - ٤٠ من هذا الدليل.

<sup>(</sup>۱) أنظر شكل رقم (۱۱ أ ، ب)

مادة (٢٦) تنقسم الوثائق الإدارية بالنظر إلى قيمتها ومدد استبقائها إلى ثلاثة أنوا:

أ - وبَّائق ذات قيمة وقتية:

وهى التي لا يترتب عليها أثار الترامات أو حقوق قانونية أو إدارية وهذه يمكن الاستغناء عنها فور الاطلاع عليها مثل:

١ - مساودات الخطابات والتقارير والأوامار بعد نسخها، أو طبعها أو تصويرها.

٢ - الخطابات التي ترد إلى الإدارة للعلم والإحساطة دون أن تكون هذه
 الإدارة مقصورة بما ورد فيها.

٣ - خطابات وبطاقات التهاني والمعايدات والشكر ودعوات حضور
 الاجتماعات أو المقابلات أو الحفلات، ما لم ير رئيس الادارة استبقائها لديه شخصيا.

٤ - المذكرات والتقارير والأواسر والمكاتبات ذات النسخ المكررة، ما لم تكن هناك ضرورة للاحتفاظ بآكثر من نسخة منها.

ب – وثائق ذات قيمة محدودة:

وهي التي يرجع إليها بين وقت وآخر لطلب بيانات أو أتخاذ قرار ما بشأن موضوعاتها، أو الرد عليها بالإفادة، وهذا النوع يقوم رئيس أو مدير كل إدارة بتحديد المدة اللازمة لا ستبقائه بها، وموقفه من التصووير الميكروفيلي، مع مراعاة أحكام المادة (٢١) من هذا الدليل.

ج – وبَّائق ذات قيمة غير محدودة أو دائمة:

وهي التي يتعين الاحتفاظ بها لمدة طويلة، أو إلى الأبد، لأهميتها القصوى للعمل، والاعتماد عليها بصفة دائمة في اتخاذ القرارات، كما أن لها آثار إدارية أو قانونية طويلة الأمد، ويترتب عليها حقوق للغير قبل الإدارة أو العكس، وتقدوم الإدارات بتحديد الوثائق من هذا النوع والمدة اللازمية لاستبقائه لديها قبل تحريله إلى مركز المعلومات الإدارية لتصويره.

- مادة (٢٧): في جميع الصالات التي يقوم فيها مساعدو وإخصائي التوثيق بالإدارات المحادة (٢٧): في جميع الصالات التي يقوم فيها مساعدو وإخصائي التوثيق بالإدارات المختلفة بتحويل وثائق إداراتهم إلى مركز المعلومات الإدارية، عليهم القيام بتسجيل هذه الوثائق في بيان الإيداع (نموذج رقم ٩) من أصل وصورة، تحتفظ الإدارة بالصورة وترسل الأصل رفق الوثائق المحولة.
- مادة (٢٨) في نوعيات الوثائق الإدارية الواردة بجدول الاستبقاء ليست حصرا كاملا للوثائق الإدارية في كافة أجهزة الدولة، وإنما وردت على سبيل الاسترشاد. وعلى كل جهة أن تضيف إليها ما تراه من أنواع الوثائق المتداولة فيها، وذلك عن طريق مركز المعلومات الإدارية، الذي يستصدر بهذه الإضافات قرارا من لجنة تقييم الوثائق الإدارية بالجهة، وإخطار مركز الأرشيف الوسيط لادراجها في الجداول الموحدة.

#### الفصل الخامس تداول الوثائق الإدارية

- مادة (۲۹) يصرح لمساعدى إخطائى الترثيق فى كل إدارة باستعارة مستندات أو ملفات من إدارة أخري، وذلك بعد موافقة رئيس الإدارة صاحبة هذه المستندات، وتوقيع المستعير على بطاقة الإعارة (نموذج رقم ۱۰)، يستثنى من هذا الملفات والمستندات ذات الطبيعة السرية الضاصة مثل علفات العاملين ومستندات الصرف والعقود، فيحظر تداولها خارج الإدارة المختصة، إلا بإذن كتابى من الرئيس الأعلى للجهة، ويتم الاطلاع فى حضور مدير الإدارة ومساعد إخصائى التوثيق بإدارة صاحبة المستندات.
- مادة (٣٠) الباحثون ورجال الهيئات القضائية والإعلام، يمكن السماح لهم بالاطلاع على الوثائق الإدارية عن طريق مركز المعلومات الإدارية، بشرط الحصول على موافقة كتابية من الرئيس الأعلى للجهة. أما مندوبو الجهاز المركزى للمحاسبات فيتم اطلاعهم على مستندات الصرف والإيراد في الإدارات المالية وبمعرفة رؤساء هذه الإدارات.
- مادة (٣١) استعارة الوثائق الإدارية يجب ألا تزيد عن ٤٨ ساعة، وعلى مساعد إخصائي التوثيق في الإدارة صاحبة الوثائق المعارة أن يطالب بردها بعد هذه المهلة بإرسال مطالبة (نموذج رقم ١١)، ومتابعة ذلك،
- مادة (٣٢) عند طلب وثائق إدارية (ملف .. مستند) من إدارة ما على سبيل الاعارة، بجب على مساعد إخصائى التوثيق في هذه الإدارة القيام بالآتى:
- أ \_ التعرف على موضوع الملف أو المستند واستخراجه من الشانون بعد
   تحديد رقم تصنيفه.

- ب\_ تسليم الوثائق المطلوبة للمستعير بعد مراجعتها ومعرفة عددها، ثم
   تسجل بياناتها في بطاقة الإعارة وتوقيع المستعير عليها.
- جد يقوم المساعد بوضع بطاقة الاعارة في درج خاص مرتبة وفق أرقام موضوعاتها، ووضع إشارة مكان المستندات المعارة تفيد ذلك، ثم يعيد الملفات إلى مكانها.
- د ـ يجب على مساعد إخصائى التوثيق مراجعة بطاقات الاعارة المحفوظة لديه يوميا، لتحديد ما انتهت مدة إعارته منها، وتحرير مطالبات رد بها
- مادة (٣٣) عند رد الوثائق الإدارية المعارة، يقوم مساعد إخمسائي التوثيق بالآتي:
- أ ـ استخرج بطاقة الإعارة من مكانها بالدرج، ومراجعتها على الملفات أو
   المستندات للتنكد من ورودها كاملة.
- ب. التوقيع على بطاقة الإعارة بما يفيد عودة الوثائق، وتسليمها إلى المستعير.
- جـــإعادة الوثائق إلى مكانها بالشانون، واستبعد الإشارة التي تبين وجودها بالخارج.
- مادة (٣٤) لا شك أن التطورات الحديثة في استرجاع المعلومات الإدارية، والتي تتمثل في التسلجل الميكروفيلمي للوثائق في مركز المعلومات الإدارية، تيلسر المحصول على نسلخ من الوثائق المطلوبة، بواسطة أجهزة القراءة الطابعة، دون حاجة إلى تداول المستندات الأصلية، لذا يجب الاهتمام بتعميم هذا الاسلوب وتزويد مراكز المعلومات بأجهزة الاستنساخ.
- مادة (٣٥) يمكن استخدام الصورة المطبوعة عن النسخة الميكروفيلمية لأى مستند في جميع الحالات التي يستخدم فيها الأصل، وذلك بعد توقيع إخصائي التوثيق في المركز عليها يفيد مطابقتها للأصل المصور، وتصديق مدير المركز على ذلك، وختمها بضاتم المركز، ولا يجوز أن تعامل الصورة المطبوعة بهذه المعاملة إلا إذا كان ختم المركز عليها أصلا وليس صورة،

## الفصل السادس انتقاء واسبتعاد الوثائق الإدارية

مادة (٣٦) تشكل لجنة في كل جهة تتداول معلومات إدارية تسمى «لجنة تقييم الوثائق الإدارية»، تتعقد سنويا في الأسبوع الثالث من شهر يناير، وتتكون من ممثلين عن:

١ ــ مركز المعلومات الإدارية.

٢ ـ إدارة شنون العاملين.

٣ ـ إدارة الشئون المالية والحسابات.

٤ ــ إدارة الشئون القانونية.

ه \_ الأرشيف القومي.

ويرأس أعمال هذه اللجنة نائب مدير عام الهيئة للشئون المالية والإدارية أو من في مستواه، وهو الذي يحدد بمنشور منه إلى الإدارات مواعيد ومكان انعقاد جلسات اللجنة.

#### مادة (٣٧) تتحدد مهام هذه اللجنة في الآتي:

أ\_ فحص بيانات استبعاد الوثائق الإدارية المقدمة من الإدارات والتصديق
 عليها أو التعديل فيها.

ب \_ النظر في جداول الاستبقاء، واقتراح تعديل مدد استبقاء (مدد حفظ)
 بعض أنواع الوثائق، والموافقة على ما تراه صالحا منها.

جـــ النظر في الإضافات التي يقدمها مركز المعلومات الإدارية بتحديد مدد استبقاء أو استبعاد لنوعيات الوثائق الإدارية التي لم ترد في الجداول، وتقييمها وإقرارها.

- مادة (٣٨) يتم فرز وغربلة الوثائق الإدارية المتجمعة في كل إدارة خلال شهر ديسمبر من كل عام، ويتم تجنيب الوثائق التي تري الإدارات عدم جدوى الاحتفاظ بها، لعرضها على رئيس الإدارة مع بيان بها من أصل وصورتين (نموذج بها، لعرضها على رئيس الإدارة مع بيان بها من أصل وصورتين (نموذج بها) يقوم بإعداده مساعد أخصائي التوثيق.
- عادة (٣٩) يقوم رؤساء الإدارات بمراجعة هذا البيان، والتأكد من عدم الحاجة لهذه الوثائق أو التعديل في البيان، سواء بالحذف أو الاضافة، والتوقيع بإمضائهم على بيان الاستبعاد الأصل والمدورتين وتحتفظ الإدارة بصورة من بيان الاستبعاد.
- مادة (٤٠) يقوم مساعد إخصائي التوثيق بكل إدارة بإرسال أصل وصورة من بيان الاستبعاد إلى لجنة تقييم الوثائق الإدارية في موعد أقصاه نهاية الأسبوع الثاني من شهر يناير من كل عام، وذلك لعرضه على اللجنة والتصديق عليه، وتحتفظ اللجنة بصورة من البيان، ويعاد الأصل مصدقا عليه إلى الإدارة المختصة عقبل إنتهاء اللجنة من أعمالها.
- مادة (٤١) تقوم كل إدارة بتحويل الوثائق التي تصدق على استبعادها مرفقا بها أصل بيان الاستبعاد إلى مخزن المهمات في الجهة لبيعه لشركات الورق.
- مادة (٤٢) بالنسبة للوثائق الإدارية التي ترد إلى مسركه المعلومهات الإدارية، ويتم تسجليها على وسائط ميكروفورمية (ميكروفيلم ميكروفيش حوافظ.. الخ)، يتم التصرف فيها بالأسلوب التالي:
- أ سيقوم المركز بعمل بينان استنبعناد للوثائق التي سنجلت من أصل وصورتين خلال شهر ديسمبر من كل عام.
- ب- يعرض أصل وصورة من بيان الاسبقعاد على لجنة تقييم الوثائق الإدارية وقت انعقادها، للنظر فيه، والتصديق على استبعاد الوثائق المراد التخلص منها، ويحتفظ المركز بصورة من البيان.
- جـ يجوز للجنة تقييم الوثائق الإدارية، بناء على طلب مندوب الأرشيف القومي، إقرار حفظ الأصول الورقية لبعض نوعيات الوثائق لأهميتها الخاصة رغم تسجل ها ميكروفيلميا مع الإشارة إلى هذه النوعيات في كشوف الاستبعاد.

- د تحقفظ اللجنة بصورة من بيان الاستجماد وتعيد الأصل إلى مركز المعلومات لحفظه، وينبغي أن يسجل ميكروفيلميا.
- هـ ـ يقوم مركز المعلومات إذا إقتضى الصال بإعداد نسخة ميكروفيلمية (موجبة) لوثائق بعض الإدارات التي يلزمها ذلك، وتسليمها لمساعد إخصائي التوثيق في هذه الإدارة، ويحتفظ المركز لديه بنسخة ثانية (موجبة) للوثائق الإدارية الخاصة بجميع إدارات الجهة التابع لها، وترسل النسخة السالبة (نسخة الأمان) لتودع في خزانة أحد البنوك، أو في مركز الأرشيف الوسيط.
- و\_ يقوم مركز المعلومات بتسليم مندوب الأرشيف القومى الأصبول الورقية للوثائق الإدارية التي رأى الاحتفاظ بها، وأقرته عليها لجنة التقييم بمحضر رسمي، كما يقوم المركز بإرسال المستغنى عنه مع أصل بيان استبعاده إلى مخزن المهمات في الجهة للتصرف فيه بالبيع إلى شركات الورق.
- ز يحتفظ المركز بصورة بيان الوثائق التي سلمت إلى مندوب الأرشيف القومي، وكذلك صورة بيان الاستبعاد الضاص بما أرسل لمخزن المهات للتصرف فيه.
- مادة (٤٣) بالنسبة لملفات الأفراد، يقوم مركز المعلومات الإدارية بتصوير محتوياتها التى تستحق الحفظ الدائم على شرائح فيلمية تعبأ فى حوافظ (جاكت)، وإعادتها إلى إدارة شئون العاملين، مع نسخة عمل موجبة من الحوافظ، ويحتفظ المركز بنسخة ثانية موجبة، وترسل النسخة السالبة لتودع فى خزانة بأحد البنوك، أو فى مركز الأرشيف الوسيط.
- مادة (£2) تقوم إدارة شئون العاملين بتسليم كل موظف مسوعات التعيين الخاصة به،

  ليحت فظ لديه تحت طلب الادارة، ويتم التسليم بشكل رسمى في سلجل
  خاص تحتفظ به الإدارة، ويوقع الموظف إقرارا يتعهد فيه بتسليم أي مستند
  يطلب منه بواسطة الإدارة، أما باقي أوراق الملف فقعامل معاملة الوثائق
  الإدارية العادية،

مادة (٤٥) بالنسبة للمستندات المالية وأوراق الصرف، يصور منها إلا المستندات ذات الأهمية الدائمة، أما أوراق الصرف والفواتير وما إليها، فيتم استبقاؤها في إدارة الشئون المالية لمدة عامين تحت طلب الجهاز المركزي للمحاسبات، على أن يتم استبعادها بعد ذلك بشرط أخذ موافقة الجهاز المركزي للمحاسبات. مادة (٤٦) تقوم مراكز المعلومات الإدارية في جميع أجهزة الدولة، حكومية وغير حكومية، سنويا بتحويل نسخة الأفلام والحوافظ الموجبة الموجودة لديها والتي مضى عليا ثلاثون عاما إلى مراكز الأرشيف الوسيط.

### الفصل السابع أمن وصيانة الوثائق الإدارية

- مادة (٤٧) يختصص لمركز المعلومات الإدارية مكان متوسط بين الإدارات، ويزود بالأجهزة والمعدات الحديثة لحفظ وصيانة الوثائق الورقية، والوسائط الميكروفورمية، ويهيأ الجو المكيف الصالح للمحافظة عليها أطول فترة ممكنة، كذلك يزود بأجهزة الإنذار ومكافحة الحريق، وأن يختار الموقع بعيدا عن مصادر التلوث الجوى والنيران، خاليا من تجمعات التوصيلات الكهربائية، وشبكات مواسير المياه والمجاري.
- مادة (٤٨) تزود كل إدارة تحتفظ بوثائق ورقية أو مسجلة ميكروفيلميا بالتجهيزات الأمنية اللازمة من أجهزة إطفاء رغوية، وأجهزة إنذار من الحريق، وشفاطات المبياء، وشهاطات المبياء، وشهاطات الأتربة... الخ، كذلك يجب تزويدها بأثاث مناسب لصفظ الوثائق الإدارية المودعة لديها (شانونات ذات قضيبان أدراج كارد كس ملفات ذات حافة معدنية.. الخ).
- مادة (٤٩) ينشأ قسم أو بحدة لترميم وصيانة المستندات التالفة أو المرقة ملحقة بمركز المعلومات وذلك لمعالجة المستندات الورقية قبل تسجل ها ميكروفيلميا،
- مادة (٥٠) تسجل المعلومات عن وسائط ميكروفورمية، مع عمل نسخ للاطلاع والتداول، ونسخ أمان تودع في مراكز الأرشيف الوسيط.

#### جدول استيقاء الوثائق الإدارية

مرقف الأصول الورقية	موقف التسجيل الكيروفيلمي	مدة الاستبقاء بالإدارة	نوع الوثائق
			١ الرثائق العامة
تعدم	تسجل	سنة	الإحصائيات
تعدم	تسجل	سنة	القرارات الجمهورية
إ تعدم	تسجل	سنة	القرارات الوزرية
تعدم	تسجل	سنة ,	القرارات الإدارية
: تعدم	تسجل	سنة ا	قرارات مجالس الإدارة
تعدم	تسجل	سنة ا	القوانين
: تعدم	تسجل	سنة	المئلوائح
تعدم	تسجل	سنة	التعليمات والأوامر الإدارية
تبقى بالمركز ٣ سنوات	تسجل		الجريدة الرسمية
تعدم ا	لا تسجل	سنة [	المنشورات والنشرات
تعدم	تسجل	سنة	محاضرالاجتماعاتواللجان
	, -		Y _ وثائق شنون العاملين ادام المانين منون
تسلم لأصحابها	تسب <b>ج</b> ل - دا		ملقات الماملين (مستوغات تعيين) اذا و المادات (أدافة أذاب)
تعدم	تسجل ۷- د	سفتان نوار	ملفات العاملين (أوراق أخرى) الأجازات
تعدم 	لاتسجل - ا	سنتان دور	
تعدم ت	تسجل تسجل	سئتان ناء	الترقيات { الجزاءات
تعدم	تسجل	سنتان سنتان	. نجر، عال البدلات
تعدم	سبجل تسجل ا	سنتان	البيدات إخلاء الطرف
تعدم تعدم	سنجل تسجل	سنتان	التقارير الطبية
تعدم تعد	سىج <i>ان</i> تسجل	سنتا <i>ن</i>	العارير القومسيون تقارير القومسيون
זפנה	تسجل	سنتان سنتان	التقارير السرية السنوية
تعدم تعدم	تسجل	سنتان ا	العادين استريه المسوية إنهاء الخدمة (فصل إقالة)
تحدم تحول إلى هيئة التأمينات والمعاشات		سنڌان	ريور، عدم رحص درده) (لإحالة إلى المعاش

تابع \_ جدول استبقاء الوثائق الإدارية

موقف الأصبول الورقية	موقف التسجل الميكروفيلمي	مدة الاستبقاء بالإدارة	نوع الوثائق
	<del></del>		٣ _ وثانق الشنون المالية
يوخذ رأى الجهاز المركزي للمحاسبات	لا تسجل	سنتان	إنوبنات مسرف نقدية
	لا تسجل	سنتان	خطابات الضمان
	لا تسجل	سنتان	السلف للستديمة
	لا تسجل	سنتان	مكافأت متنرعة
, v	لا تسجل	سنتان	مناقصات ومزايدات
	لا تسجل	سنتان	بدل السفر
×	تسجل	سنتان	أرصدة البنوك والودائع
, ,	تسجل	سنتان	الاعتمادات المستندية
* ·	تسجل	سنتان	العهد الشخصية
	تسجل	سئة	كشوف الجرد السنوى
, ,	تسجل	سنتان	محاضر لجان الجرد
	تسجل	سنتان	الموازنة والميزانية
, x	لا تسجل	سنتان	صرف الفواتير
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	لا تسجل	سنتان	كعربالشيكات

#### نماذج العمل

	مركز المعلومات الإدارية
وارد من:	
محول الي:	
بتاريخ:	

نموذج رقم (١) ختم البريد الوارد

أسم الجهة :

مركز المعلومات الإدارية `

بطاقة أستلام وتسليم المكاتبات الــــواردة عن يوم / / ١٩

مدول إلسي	بيــــان الأوراق والمرفقات	جهة الـــورود	مسلسل
		l	
_	}		
 ·		ļ 	
 		l	_

التابع	مرضع الكاتبة	, <b>(</b> ),	اتتاريا	 الم الم
نوع الإجراء تاريخ اتخاذه	3.	تاریخ ورودها	رقم الكاتبة	
A manufacture of the second of		.00		 The second secon
:				 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
1				


نموذج رقم (٣) صفد—آمنسج—اللصوارد (دفتر به ٤٠٠ صفحة بحجم الفولسكاب مسط——ر)

	نموذج رقم (٤)	منفحة من	نموذج رقم (٤) صفحة من سجل الـصادر (دفتر به ٤٠٠ بحجم الفولسكاب مسطـر)	ر به ۲۰۰۰ تو	يم الفونسا	یکاب مسطر	_	
WW. was a comment of the comment	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					×		ny obernational design
					الرةم	التاريخ	الرقم	القاريخ
المسلسل المسلسل	الموسل إليه	Ē.	المهضوع	الرفقات	الاست	الاستعجالات		٤
						[E]		


نموذج رقم (٥)

ختم التصنيف (من المطاط أو المدن ٢ × ١ سم)

نموذج رقم (٦) (يطاقة القهرسة من الورق العادي أو القوي مقاس ٥٠ × ٢٠ سم)



نموذج رقم (۷) وحدة ادراج البطاقات - كاردكس (تصنع من الخشب أو المعدن مقاس ۱۹ × ۲۰سم)



نموذج رقم (٨) طريقة ترتيب البطاقات في الادراج

سم الجهة :
ادارة:
,
بيــــان
ايداع وثائق بمركز المعلومــــات الإدارية
السيد/ مدير مركز المعلومات الإدارية
تحية طيبة وبعد،
الآتي بعد بيأن الوثائق التي ترغب الإدارة في حفظها
بمركز المعلومات:
/

ملاحظةت	تاريخ التحويل	بيان الوثائق	مسلسيل
	, , , . , , , ,	: 	///····
	\		
	<b></b>		
	] 	] [	<b></b>
		- h -1f - at - at	
	رئيس الإد 	إخصائي التوثيق	

نموذج رقم (۹) (دفتر بلوك ۱۰۰ صفحه بحجم الفواسكاب مسطر)

	إسم الجهة :
	ادارة:
استعاره مستند/ ملف	بطاقة
عدد الأوراق :	رقم المستند/ الملف :
تاريخ الارجاع / / ١٩	تاريخ الاستعاره / / ١٩
الإدارة التابع لها :	اسم المستعير :
	التوقيع بالاستلام
أعيد الملف سبليما في موعده.	
ترقيع مساعد إخصائي التوثيق	
1*1************************************	
-	

نموذج رقم (۱۰) بطاقة استعارة مستندات / ملفات (بطاقة من الورق العادى مقاس ۱۲ × ٥٫٥١ سم)

			- 44	
		••	رال <b>جهة</b> :	
				إدار
	ــتند / ملـــف	طالیه برد مســ	۵	
تاريخ الارجاع	تاريخ الاستعارة	عدد الأوراق	رقم المستند/ الملف	
	****************			
			[	
			د/	السي
			بعد التحية،	
عاليه،	/ الملفات المذكورة	ا بأن المستندان	نحيطكم علم	
		خ ارجاعها،	د إلينا رغم مرور تاري	لم تر
رجاء سرعة الإعادة وشكرا،،			·	
	د إخصائي التوثيق		- ,-	
)				
رئيس الإدارة				
			راقی / / ۱۹	تحري

نموذج رقم (۱۱) استعجال رد مستندات وملفات مستعارة (دفتر بلوك بحجم كوارتو والنموذج مقاس ۱۷ × ۲۰سم)

ادارة:			******	إسم الجها:
استبعاد وثائق مستغنى عنها السيد/ مدير مركز المعلومات الإدارية تحية طبية وبعد، الوثائق الآتى بيانها لم تعد الإدارة فى حاجة إليها. رجاء النظر فى أمرها والتصديق على استبعادها: سلسل بيان الوثائق ملاحظات ملاحظات المسلسل بيان الوثائق ملاحظات المدينة على الاستبعاد.				ادارة:
مسلسل بيان الوثائق ملاحظات	ة إليها . رجاء النظر	ئق مستغنى عنها لإدارية	استبعاد وثا مركز المعلومات ا طيبة وبعد،	تحيآ
	ملاحظات		<u> </u>	فی آمرها وا مسلسل
The state of the s				
The state of the s				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		······································		
		·		
7: 10: 5 - 1,6(1 )				,
رئيس الإدارة رئيس اللجنة	رتپس اللجنه		لإداره	رىس،

نموذج رقم (۱۲) (دفتر بلوك بحجم الفولسكاب مسطر)

# الفصل الســابع تجارب رائدة في تنظيم الوثائق الإدارية

# الغصل السابع تجارب رائدة نى تنظيم الوثائق الإدارية

عرضنا في الفصول السابقة لأهمية الوثائق الادارية، وبورها الحيوى في توفير المعلومات التي تساعد الادارة في إنجاز أعمالها بشكل سليم. وعرضنا كذلك للوضع الراهن الذي تعيشه هذه الوثائق، وما تلاقيه من مشكلات وصعوبات تعجزها عن أداء دورها، وتفقدها فعاليتها في خدمة الأجهزة الادارية، مما يوجب على هذه الأجهزة تطوير نظم المعلومات الادارية بها، وصولا إلى إدارة علمية وضبط فعال للوثائق الادارية، كما ورد شرحه وتفصيله في ثنايا هذا الكتاب.

ولذا فإننا نرى من المنطق أن نعرض هنا لبعض التجارب الرائدة في مجال تنظيم المعلمات الادارية في مصر، حتى لا تبدو الصورة مظلمة تماما، أو تصبح نظرتنا إلى الواقع نظرة من جانب واحد فقط، هو الجانب السلبي،

إن الأمانة العلمية والنظرة الموضوعية المحايدة، تقتضى منا إلقاء الضوء على الجانب الايجابي من الصورة، وذلك بالاشارة إلى المجهودات التي بذلتها بعض الهيئات في تطوير وتحديث نظم معلوماتها الادارية، والأخذ بالأسلوب العلمي في إدارة وثائقها الادارية.

وسبيلنا في ذلك الأخذ بالمنهج الوصيفي للتعرف على بعض هذه التجارب، ومحاولة تقييمها، والتعرف على ما حققته من نجاح في تقديم خدمة معلومات جيدة، وما إستطاعت أن تقدمه للتغلب على مشكلات نقص المعلومات الادارية، وضعف خدماتها.

وبداية ينبغى أن نقرر أن الفضل في قيام بعض مراكز المعلومات الادارية، وتزويدها بالأساليب الحديثة في عمليات اختزان واسترجاع المعلومات الادارية، يرجع إلى وجود عدد من بيوت الخبرة والاستشارات في مجال الميكروفيلم وتنظيم المعلومات.

وأول هذه البيوت مركز التنظيم والميكروفيلم بجريدة الأهرام (أتاك) الذي أنشيء سنة ١٩٦٨، ثم تلاه مركز الاستشاريون العرب للإدارة والمشروعات (أبروماك APROMAC) (١) والمذي أنشيء بالقساهرة سنة ١٩٧٧، والمركبز العلمي لتنظيم المعلومسات والميكروفسيلم (اسكومي SCOMI) (١٥٤٥) (١)، ومركز المهندسون المصريون (إيجن IGEN) (١٠)، وشركة المهندس المعلومات التابعة لمجموعة شركات المقاولون العرب، وشركة إس جي تو الفرنسية (SG2) التي أنشئت فرعا لها بالقاهرة سنة ١٩٨١ باسم شركة الأهلي إس جي تو الكمبتوتر ونظم المعلومات، وهي شركة مساهعة مصرية بالتعاون مع البنك الأهلي المصري وشركة وقد قامت هذه المراكز والشركات بتنفيذ عدد من المشروعات لإقامة بعض مراكز وقد قامت هذه المراكز والشركات بتنفيذ عدد من المشروعات لإقامة بعض مراكز المعلومات انتطورة في مصر، مثل مركز معلومات مجمع الحديد والصلب، ووزارة الكهرياء والطاقة، ووزارة العدل، والهيئة العامة للتأمينات، والهيئة العامة للأرصاد، والتليفزيون العربي، ومجلس الشعب، ومصنع ١٨ الصربي، ومصنع أبو زعبل الكيمياويات الحربية والدربي، ومجلس الشعب، ومصنع ١٨ العربي، ومصنع أبو زعبل الكيمياويات الحربية والدربة ومهمات

والطاقة، ووزارة العدل، والهيئة العامة للتامينات، والهيئة العامة للأرصاد، والتليفزيون العربي، ومجلس الشعب، ومصنع ٨١ الصربي، ومصنع أبو زعبل للكيمياويات الحربية والمدنية، ومصنع آلات الورش، والشركة القومية للأسمنت، وشركة صناعة اليابات ومهمات وسائل النقل، وشركة حلوان للصناعات الحربية والمدنية، وشركة هليوپوليس للصناعات الدوائية، وشركة النيل العامة للنقل النهري، وشركة مصر للإدوية، وشركة مصر للإدوية، وشركة النيل العامة للنقل النهري، وشركة سوم يد لانابيب البشرول بالاسكندرية، والأكاديمية العربية للنقل البحري بالأسكندرية، والأكاديمية العربية للنقل البحري

APROMAC= Arab Professionals for Management and Contracts. (3)

SCOMI - Signific Center for Organizing and Microfiliming of Information. (\*)

EGEN= Egyptian Engineers. (Y)

<sup>(1)</sup> الوقائع المصرية، العدد ١٨٧، (أغسطس ١٩٨١).

<sup>(</sup>٥) نشرة مركز الإهرام للتنظيم والميكروةبلم ص ٩٨: نشرة أبروماك ص ١٢

وسوف أعرض في الصفحات التالية لنماذج من تجارب هذه البيوت الاستشارية في إنشاء مراكز معلومات متطورة، وساقتصر في عرضي على ثلاث من مراكز المعلومات الإدارية كأمثلة مختارة عشوائيا، وهي:

اولا: مركز معلومات مجمع الحديد والصلب بحلوان.

ثانيا: مركز معلومات وزارة الكهرباء بالقاهرة.

ثالثًا: مركز معلومات مصنع ٨١ الحربي بالقاهرة.

# أولا ، مركز معلومات مجمع الحديد والصلب

قام مركز التنظيم والميكروفيلم التابع لمؤسسة الأهرام بتخطيط وتنفيذ مركز معلومات للوثائق الهندسية الخاصة بمجمع الحديد والصلب بالتبين (١). وقد بدأ التفكير في إقامة هذا المركز خلال عامي ١٩٦٩ – ١٩٧٠، وعُهد إلى مركز الأهرام بعمل دارسة مبدئية بهدف التعرف على الطبيعة على حجم العمل والإمكانيات المتوافرة، وأبعاد مشكلة المعلومات في المجمع، وقد اقترح الخبراء في هذا التقرير القيام بدراسة مفصلة.

ثم قام الخبراء بعمل الدراسة المفصلة، وكان الهدف منها وضع الخطوط الرئيسية لخطة التنظيم التي سبوف تطبق على مجموعة الرسومات، وذلك خلال عدة مراحل تبدأ بتجميع الرسومات واستكمال الناقص منها، وفرزها وترميم التالف منها، وتصنيفها وتجهيزها لمرحلة التصوير. وقد انتهى الخبراء من هذه الدراسة في ديسمبر ١٩٧١ حيث قدمت إلى المشرفين على المجمع، وتعت الموافقة عليها، وبدأ التنفيذ في بناير ١٩٧٢.

وقد أنشى: المركز فى الطابق الضامس من المبنى الرئيسى لمجمع الصديد والصلب بالتبين<sup>(٢)</sup>، ويتألف من مكتب للاستعلامات والأمن، ومعمل للترميم، ومعمل للتصوير، وغرف للإعداد الفني، ومرسم للمادة التكميلية، ثم المكتبة الميكروفيلمية وتحوى مجموعة الأفلام التي نقلت عليها الرسومات<sup>(٣)</sup>، ومجموعة مجلدات الفهارس. وقد أعد المبنى وتم تجهيزه

<sup>(</sup>١) اعتمدت في هذه الدراسة على التقرير الذي اعده د عبد الوهاب ابن النور بتكليف من المنظمة العربية التربية والثقافة والعلوم، ونشر في العدد الثاني من سجلة الثقافة العربية سنة ١٩٧٤ بعنوان «مركز المعلومات الميكروفيلمي لمجمع العديد والصلب المسرى» ص ٢٢٩ ـ ٢٢٨م اعيد نشره في مايو ١٩٧٤ ضمن أعمال مؤتمر تنظيم الوثائق والميكروفيلم الذي عقد بمؤسسة الأهرام في الغترة من ٥ ـ ٦ مايو ١٩٧٤.

<sup>(</sup>۲) شکل رقم (۱۹)،

<sup>(</sup>۲) شکل رقم (۲۰).

بأحدث الوسائل التكنية والإمكانات المادية، مثل أجهزة تصموير الميكروفيلم والميكروفيش، وأجهزة القراءة، وأجهزة القراءة الطابعة، وماكينة تثقيب لكتابة الكروت المثقبة الخاصة بالحاسب الألكتروني،

وقبل إنشاء المركز، كأن مجمع الحديد والصلب يحتفظ بمجموعة ضخمة من الرسومات الهندسية الخاصة بأجزاء المجمع من أفران عالية وروافع وماكينات في إحدى الفرف مكدسة دون تنظيم أو ترتيب، ولذلك كان من المستحيل استرجاع أي رسمة منها رغم أهمية ذلك في صيانة وإصلاح الأجهزة بالمجمع. ومما لا شك فيه أن هذه الرسومات، لو ظلت على حالتها من الإهمال وسوء الحفظ لأدى ذلك إلى تلفها، الأمر الذي قد يؤدي إلى توقف العمل في المصانع التي يتألف منها المجمع.

وتبلغ هذه الرسومات الهندسية حوالي ٧٠٠،٠٠٠ لوحة، وردت جميعها من معاهد التصميم بالاتحاد السوفيتي، وقد قسمت عند إنشاء المركز، وبدأ تنظيمها على مرحلتين:

أ - مرحلة إنشاء وتركيب المجمع وتضم ٢٠٠٠٠٠٠ لوحة.

ب ـ مرحلة تشغيل وصيانة المجمع وتضم ٢٠٠٠ر٥٠٠ لوحة.

وقد شملت مراحل إقامة مركز المعلومات، مرحلة تحديد منطلبات الإنشاء من حيث المكان والأثاث والأجهزة والأفراد اللازمين للعمل وتدريبهم، ثم مرحلة إعداد الوثائق للتنظيم من حيث ترميم التالف منها، وإستكمال مجموعة الرسومات الخاصة بكل آلة أو معدّة، ثم مرحلة التنفيذ من حيث وضع خطة لتصنيف الوثائق الهندسية، تنبع من واقع دراسة الرسومات ذاتها، وإعداد الفهارس اللازمة للبحث، وأخيرا نقل هذه الرسومات على شرائط الميكروفيلم وتزويدها بالمادة التكميلية. (١)

# التصنيف

تمثل مرحلة الوصول إلى خطة تصنيف للوثائق، سواء أكانت فنية أم إدارية، أصعب

<sup>(</sup>١) يقصد بها ما يضاف على الغيلم من لقطات تحوى عناوين (تترات) وقواصل ولوحات قنية تذهب السام والملل عن الباحث، وتنبع من واقع المادة الأساسية نفسها، ولكن بعبر عنها في حسورة فنية وتتضمن أيضا تقديما عاما المكتبة الميكرفيلمية، وبعض المعلومات التي تلقى ألضوء على المؤسسة صاحبة المكتبة، ومعلومات عن محتويات الفيلم. وتبلغ المادة التكميلية في الفيلم ما بين ١٥-٢٠٠ والباقي يمثل المادة الأساسية في الفيلم وهي صور الوثائق ـ مركز التنظيم والميكروفيلم: المورة التدريبية المتخصصة لتكنيك الميكروفيلم ص ٢٨٢ ـ و٨٨.

وأطول المراحل وأشبقها على القائمين بعملية التنظيم، لأنها لا تعتمد على خطط جاهزة يمكن تطبيقها، بل هي دائما تنبع من داخل الوثائق ذاتها، كما يجب صبياغتها بحيث تلبى احتياجات المستفيدين في استرجاع الوثائق والمستندات بالطريقة التي تعودوا عليها.

وتنفرد تجربة المجمع بأنها كانت أول محاولة من نوعها \_ في المنطقة العربية على الأقل \_ لإنشاء خطة تصنيف خاصة ومتخصصته على خاصة بوثائق مجمع الصديد والصلب الهندسية، ومتخصصة في موضوع واحد هو الهندسة، وتنصب على شكل واحد من أشكال وسائط المعلومات هو الخرائط والرسومات الهندسية. وقد شارك في إعداد هذا التصنيف فريق ضم عددا من المتخصصين في علوم الوثائق والمكتبات والمتخصصين في فروع الهندسة.

وقد وُجد أن مجموعات الرسومات تنتمي إلى أحد مجالات موضوعية رئيسية ثلاثة هي: ١ ــ الهندسة المدنية والمعمارية،

٢ ـ الهندسية الكهريائية.

٢ ـ الهندسية الميكانيكية.

وريما تأتى بعد ذلك رسومات تنتمي إلى مجال الجيواوجيا والتعدين، أو رسومات تصوى الأشكال العامة للمعدات، أو رسومات لا تنتمي إلى موضوع معين، وإذلك شملت خطة التصنيف سنة مجالات<sup>(1)</sup>، يتضمن كل منها عددا من الأقسام الموضوعية الرئيسية.

وقد سيار التقسيم للوضوعي لكل مجال من هذه المجالات وفقا المنطق الهندسي، الذي وجد أنه يصل إلى خمسة مستويات هي:

Main Divisions	الأقسام الموضوعية الرئيسية	المستوى الأول
Systems	العمليات	الميستوي الثاني
Assemblies	الآلات	المستوى الثالث
Sub - assemblies	أجزاء الآلة	المستوى الرابع
Details	قطع الآلة (تفاصيل)	المستوى الخامس

<sup>(</sup>۱) شکل رقم (۲۱).

وقد أعطى لكل مستوى من هذه المستويات الخمسة رقما عشريا مسلسلا من خانتين، حتى تكون الصفوف قابلة لاستيعاب ٩٩ وحدة موضوعية، وقد أضيف إلى هذه المستويات الخمسة عنصر تصنيفى سادس هو شكل تقديم المعلومات في اللوحة، هل هي قطاع رأسى أو أفقي؟ هل هي صورة فوتوغرافية أم ماكيت؟.. الخ، وهي تشبه تقسيمات الشكل Form divisions في نظم التصنيف العامة.

وبذلك أصبح رقم التصنيف الذي يعطى لكل لوحة هندسية مكونا من ستة مستويات، كل منها يصتوى على خانتين أي ١٢ رقما تقرأ من اليسار إلى اليمين حسب تدرج المستويات، وتوضح الأمثلة الآتية نظام التصنيف:

المثال الأولى: تصنيف وثيقة تحمل لوحة مقطع الكمرات الحديدية التي تحمل الأسطح المثال الأولية للصنع الصلب. (١)

المثال الثاني: تصنيف وثيقة تحمل رسما تفصيليا لهيكل ماسورة شافط الرماد الخاص بتنظيف عادم الأفران العالية (<sup>(٢)</sup>

وقد طبعت جداول التصنيف بواسطة الحاسب الألكتروني في شكل كتاب Manual وهي تشغل سنة مجلدات تضم ما يزيد على ١٦٠٠ صفحة. (٢)

ولكي تزيد فعالية خطة التصنيف، وتسهيلا للوصول إلى أرقام الموضوعات بسرعة خاصة بالنسبة لكثير من مستخدمي التصنيف الذين يصعب عليهم الوصول إلى مكان الموضوع الذي يريدونه دأخل الترتيب المنطقي للتصنيف، الذي يتطلب استخدامه دراية وتدريبا، تم تزويد خطة التصنيف بكشاف هجائي، يشبه الكشاف النسبي الذي ابتدعه ملفيل ديوى في تصنيفهالعشري.

وقد تم طبع هذا الكشباف، بوإسطة الحاسب الألكتروني، وهو يشبغل تسبعة مجلدات

<sup>(</sup>۱) شکل رقم (۲۲).

<sup>(</sup>۲) شکل رقم (۲۲).

<sup>(</sup>۲) شکل رقم (۲۱).

تضم ما يزيد على ٢٥٠٠ صفحة (١)، وتضم الصيغة التكشيفية مداخل بالألفاظ المعبرة عن نوعيات وموضوعات الوثائق مرتبة هجائيا ودالات هي عبارة عن أرقام التصنيف،

#### القمرسة

كان من الضرورى لكى يتم استرجاع وثيقة بعينها، أن تحدد ذاتية كل وثيقة سواء من الناجية الشكلية أو من ناحية التحليل الموضوعي لمحتوياتها، وكذلك تحديد مكانها على الأفلام، حتى يمكن استرجاعها وتقديمها لمن يطلبها.

اذلك قام خبراء التنظيم بإعداد نموذج بطاقى مطبوع، ليس الستخدامه في البحث وإنما لتسلجيل بيانات الوثائق الهندسية عليه، لكي يمكن تخزينها بعد ذلك على أشرطة الحاسب الألكتروني بواسطة الكروت المثقبة.

وقد تضمنت البطاقة البيانات التالية:

١ ـ رقم المشروع الفرعي.
 ٢ ـ رقم التصنيف

٢ ـ اسم المشروع الفرعي، ٤ ـ القطاع الذي تنتمي إليه الوثيقة.

ه \_ وصف الوبيقة (محتوباتها) ٢ \_ الرقم الروسي (الرقم الأصلي للوثيقة).

٧ \_ رقم الفيلم ورقم اللقطة المسجل عليها الوثيقة.

وبعد تسجيل البيانات على البطاقات، تم نقلها على الكروت المثقبة، ثم خزنت في ذاكرة المحاسب الألكتروني بواسطة التحميل على الأشرطة المعنطة. وبعد مرحلة تجريب برنامج الاستترجياع، وبناء على تحليل نمط طلب المعلوميات، انتهى الأمير إلى طبع نوعين من الفهارس الألكترونية:

النوع الأول: فهرس المشروعات الفرعية، حيث وجد بتطيل انماط الطلب أن النعط السائد هو طلب نوعية هندسية معينة تنتمى إلى مشروع فرعى يعمل فيه المهندس، يلى ذلك محاولة معرفة وصف الوثيقة، ثم رقم الفيلم ورقم اللقطة، حتى يصل إلى الوثيقة في مكانها من الفيلم، لذلك كان المدخل الرئيسي في هذا الفهرس بالنوعية الهندسية في داخل مشروع فرعى معين ويمثلها رقم التصنيف. (٢)

<sup>(</sup>۱) شکل رقم (۲۵).

<sup>(</sup>۲) شکل رقم (۲۱).

النوع الثانى: هو الفهرس المصنف للرسومات، وهو يشمل البيانات المسجلة في النوع السابق من الفهرس المصنف في النوع السابق من الفهارس، إلا أن مداخله مرتبة وفق أرقام التصنيف وينفس ترتيب الجداول. (١) الاسترجاع

لاشك أن استرجاع البيانات المختزنة، هو الثمرة النهائية لما بذل من جهد في التنظيم، وإذا لم يتحقق الاسترجاع بصورة جيدة، فإن الهدف من إنشاء مراكز المعلومات يصبح لا معنى له، ولامبرد لوجود المراكز ذاتها.

وبتلخص خطوات استرجاع الرسومات والحصول على المعلومات المطلوبة في مركز معلومات الحديد والصلب فيما يلي:

- ١ عندما يطلب أحد المهندسين لوحة معينة، فإنه يتوجه بطلبه إلى الإخصائيين بالمركز.
- ٢ ـ يقوم الإخصائي بالبحث عن رقم التصنيف الخاص باللوصة في كشاف التصنيف
   بواسطة البحث عن اللفظ الذي استخدم كعدخل في مكانه من الترتيب الهجائي.
- ٣ إذا لم يكن الإخصائي أو المهندس يعرفان اللفظ المستخدم في الكشاف، فإن البحث
   عن رقم التصنيف يمكن أن يتم من داخل جداول التصنيف.
- ع بعد الحصول على رقم التصنيف، يتم البحث بواسطته في فهرس المشروعات الفرعية.
   أو الفهرس المصنف لمعرفة بيانات الرسمة، والتأكد من أنها هي المطلوبة.
- ه إذا تم الشاكد من بيانات الرساسة، يتم التحرف على رقم الفيلم ورقم اللقطة من الفهرس.
- آ يتم استحضار الفيلم لعرضه على جهاز القراءة للإطلاع على المعلومات المطلوبة،
   أوالحصول على نسخة من الرسمة بواسطة جهاز القراءة الطابع.

#### نقد النظام

للنقد جانبان: ميزات وعيوب، وسوف نعرض لكليهما، ابتداء بالمعيزات ثم العيوب التي استطعنا الوقوف عليها من خلال ترددنا على المركز: (٢)

<sup>(</sup>٢) قمنا بزيارة المركز عدة مرات للدراسة الميدانية.

الهندسية كنوع من الوثائق الإدارية. ومما يزيد من قيمة هذه التجربة أنها كانت الأولى من نوعها في مصر والعالم العربي، وقد شارك في تخطيطها وتنفيذها مجموعة من الكفاءات العلمية على جانب كبير من التخصيص في العلوم الهندسية وعلوم الوثائق والمكتبات.

ثانيا: تعتبر هذه التجربة نقطة تحول خطيرة من الأساليب القديمة في اختران واسترجاع المعلومات الإدارية إلى الأساليب التكنولوجية المتقدمة من ميكروفيلم وحاسب الكتروني، ولا شك أن عملية طبع الفهارس بالحاسب الألكتروني تعد في ذاتها تجربة جديدة تماما في مصر عند إنشاء المركز،

ثالث : إن الفائدة الكبرى من إنشاء هذا المركز، تتركز \_ في نظرنا \_ في عملية نقل الرسومات الهندسية على شرائط الميكروفيلم. فقد أدى هذا إلى صيانتها تماما من التلف، بعد أن كان معظمها في الطريق إليه. كما أن هذه العملية قد قدمت نموذجا واقعيا ملموسا لمدى تأثير أسلوب التصوير الميكروفيلمي في القضاء على مشكلة تكدس الوثائق الورقية، ومدى الوفر في مساحة التخزين المطلوبة.

رابعا: من عيوب هذه التجربة، أن مركز المعلومات بوضعه المالي ليس مكتملا، ولا يصح أن يوصف بأنه، «نظام معلومات»، إذ النظام يتميز بشمول كل نواحي نشاط الجهة، لكن هذا المركز قصر همه على مجموعة الرسومات الهندسية، دون سائر أنواع الوثائق الإدارية الخاصة بالمجمع،

خامسا: من العيوب أيضا عدم توافر الانساق المنطقى بين أجزاء وموضوعات خطة التصنيف التي وضعت لوثائق المجمع، ففي بعض المستويات نجد فجوات يعبر عنها بلفظ Skip أو No information ولا شك أن هناك عبيبا في البناء المنطقي المتسلسل لموضوعات التصنيف.

سادسا: من العيوب أيضا الاعتماد في فهرسة الرسومات الهندسية على نماذج مطبوعة، واستخدام قواعد غير معيارية للوصف المادي، علما بأن القواعد

<sup>(</sup>١) شكل رقم (٢٢) المستوى الرابع.

الانجلوامريكية للفهرسة، قد نصت على قواعد فهرسة الرسومات الهندسية كنوع من المواد السمعية والبصرية (١)، وكان يمكن تطبيق هذه القواعد في إنشاء فهرس بطاقي للرسومات الهندسية، يمكن استخدامه ينويا أو نقله على شرائط الحاسب الألكتروني وطبعه الكترونيا،

<sup>(</sup>١) شعبان خليفة: الفهرسة الوصفية للمكتبات، المواد السمعية والبصرية ص ٣٦.

# ثانيا : مركز معلومات وزارة الكمرباء

قام مركز التنظيم والميكروفيلم التابع لمؤسسة الأهرام بتخطيط وتنفيذ مركز معلومات للوثائق الفنية والمالية والقرارات الخاصة بقطاع الكهرباء والطاقة.<sup>(١)</sup>

وقد بدأ التفكير في إقامة هذا المركز خلال عامى ١٩٧٢/٧١ أيام تولى المهندس أحمد سلطان الوزارة، وقد عُهد إلى مركز الأهرام بعمل دراسة مبدئية للتعرف على أبعاد وحجم العمل، وقدمت الدراسة إلى المستولين بالبوزارة وتمست الموافقة عليهما ووُقع العقد أواخر سنة ١٩٧٢.

ثم قنام خبراء التنظيم بالأهرام بعمل دارسة تفصيلية على عينة من الوثائق المراد تنظيمها، استمرت ثمانية أشهر إبتداء من سبتمبر ١٩٧٢، تم خلالها وضع خطة تصنيف معلومات قطاع الكهرباء، وكذلك إعداد وتجهيز موقع المركز، وبدأ تنفيذ المشروع على وثائق منطقة القاهرة أواخر سنة ١٩٧٣، وقد اختص هذا التعاقد بتنظيم الوثائق الفنية الخاصة بمحطات التوليد فقط.

كما وُقع عقد أخر في بداية سنة ١٩٧٤ لتنظيم الوثائق الفنية على مستوى الجمهورية باستخدام الحاسب الألكتروني، وبدأ تنفيذه سنة ١٩٧٥.

وامتد التنظيم ليشمل القرارات الجمهورية والوزارية والإدارية الخاصة بقطاع الكهرباء عن طريق إعداد كشافات لها، ووقع عقد تكشيف القرارات أواخر سنة ١٩٧٣.

كما شمل التنظيم أيضًا الوثائق المالية (مصنتدات الصرف والتسوية)، حيث وُقع في سنة ١٩٧٦ عقد لتنظيم الوثائق المالية الخاصة بمنطقة القاهرة، وفي سنة ١٩٧٧ وُقع عقد آخر لتنظيم الوثائق المالية لهيئة كهرية الريف.

وقد أعد مركز الأهرام مؤخرا مشروعا لحفظ وتنظيم مستندات شبئون الأفراد الخاصة

<sup>(</sup>١) اعتمدنا في هذه الدارسة على البحث الميداني في موقع المركز،

بوزارة الكهرباء، وهو يغطى جميع العاملين بديوان الوزارة وقطاعاتها المختلفة، ووحداتها الإدارية على مستوى الجمهورية، والتي تبلغ حوالي ٢٧ ألف وحدة منتشرة في محافظات ومدن وقري ونجوع مصر (١)

وقد تمخض مشروع تنظيم المعلومات الإدارية لقطاع الكهرياء عن عدد من المكتبات الميكروفيلمية، تضم ما يزيد على مليون ونصف مليون وثيقة إدارية ما بين رسمات هندسية للشبكات ومحطات التوليد والمحولات، ومستندات مالية، وقرارات، من بينها حوالى ٧٠ ألف وثيقة خاصة بمحطة كهرباء السد العالي.

ويبلغ عدد المكتبات الميكروفيلمية التي قام مركز الأهرام بإعدادها لمعلومات قطاع الكهرباء سن مكتبات. تم افتتاح أول مكتبة في مايو ١٩٨٠ وهي مكتبة أسوان التي تضم الأفلام الخاصة بوثائق منطقة قبلي وذلك في فترة تولى المهندس مصطفى صبري الوزارة. ثم تلا ذلك افتتاح المكتبة المركزية (مركز المعلومات الذي يضم نسخة كاملة من الأفلام الخاصة بالوثائق الفنية لقطاع الكهرباء) ومكتبة منطقة القاهرة في ١٠ أكتوبر ١٩٨١. ثم مكتبة إمباية التي تضم نسخة ثانية كاملة من أفلام وثائق القطاع أوائل ١٩٨٨، وهذه المكتبة تعد البديل أو نسخة الأمان للمكتبة المركزية. ثم مكتبة طلخا التي تضم أفلام وثائق منطقة بحرى أيضا سنة ١٩٨٧ وكلها إفتتحت خلال تولى المهندس ماهر أباظة الوزارة. أما المكتبة السادسة وهي مكتبة الأسكندرية، قلم يتم تخصيص مكان لها رغم أن أفلامها وفهارسها جاهزة ومعدة للاستخدام.

وهناك تفكير في تسجيل وتنظيم الوثائق الغنية لمنطقة القناة، حيث لم يسبق تنظيم ها الظروف الاحتلال الإسرائيلي، وقد تم حاليا جمع وإحضار وثائق هذه المنطقة إلى مبنى الوزارة.

# اقسام المركز ومراحل ألعمل

أنشىء مسركة معلومات قطاع الكهسرياء أواخسر سنة ١٩٧٣، وهو يشسخل الأدوار ١٠١١،١٠ من المبنى الرئيس لوزارة الكهرياء بميدان العباسية. يضم الدور الأول من ١٢،١١،١٠ من المبنى الرئيس لوزارة الكهرياء بميدان العباسية. يضم الدور الأول من (١) أول مركز متكامل لملومات الشبكة الكهربائية المحدة، تحقيق بصحيفة الأخبار ١٩٨٢/١/١٢.

المركز (العاشر من مبنى الوزارة) المكتبة الميكروفيلمية التى تتبع الوزارة إشرافيا، وتشغل حجرة مساحتها حوالى ٢٠ مترا مربعا بها عدد ١٠ شانونات لحفظ الأفلام، بكل شانون ٩ أدراج، يحتوى كل درج على ٤٠ فيلما سالبا + ٤٠ فيلما موجبا، وهي أفلام مقاس ١٦،٢٥ مم، وكل فيلم يضم حوالى ١٠٠٠ لقطة (كادر)، أي أن المكتبة تحوى حوالى ١٦٠٠ فيلما موجبا تحمل حوالى مليون و ١٠٠ ألف لقطة، ومثلها سالبة، جميعها صور الوثائق الفنية الهندسية، يضاف إليها حوالى ١٠٠ فيلم الوثائق المالية، وحوالى ٥٠ فيلما القرارات. كما تضم عددا من الأفلام مصور عليها الفهارس وكشافات القرارات، وقد أضيف إليها مؤخرا أفلام توقيع شبكة الكهرباء الموحدة، فبلغ إجمالي الأفلام بالمكتبة حوالى ١٠٠٠٠٠ عشرة ألاف فيلم.

والمكتبة مجهزة بجهازى تكبيف وجهاز قراءة وجهاز قراءة طابع ماركة ITI:K أمريكي، وثلاجة لحفظ المحاليل الخاصة بأجهزة القراءة، وعدد من الدواليب المعدنية لحفظ مجلدات الفهارس والكشافات. كما يوجد في نفس الدور سكرتارية المكتبة، ومرسم للوحات يعمل به تانين، وحجرة التجليد يعمل بها مجلدان، وقسم الاستلام والتسليم وهو همزة الوصل بين الوزارة ومركز التنظيم والميكروفيلم ويعمل به تا موظفين، وقسم النسخ يعمل به عدد ٨ كاتب آلة عربي وأفرنجي، وغرفتان يعمل بهما ٥ مهندسين مهمتهم تصنيف الوثائق الفنية الخاصة بمحطات المحولات يعاونهم اثنان من المساعدين.

ويضم الدور الثانى من المركز (الحادى عشر من مبنى الوزارة)، وهو خاص بتنظيم الوثائق الفنية لمحطات التوليد والمحولات، غرفة «التكريت» أى كتابة بطاقات فهرسة الوثائق الفنية ومراجعتها، وغرفة أمانة المادة، وفيها يتم فرز الوثائق الفنية موضوعيا أو نوعيا وتقسيمها على عدد الأفلام بواقع ٠٠٠ وثيقة لكل فيلم مع ترك الفنية موضوعيا أا تكميلية والزيادات التي تنشئ عن ضخامة حجم بعض الوثائق بما يستدعى تجزئتها على أكثر من لقطة واحدة، كما يضم هذا الدور غرفة التفليم وفيها يتم عمل (ماكيتات) الأفلام ومراجعتها نهائيا وإضافة المادة التكميلية، وغرفة التجهيز التي تقوم بإرسال الوثائق التي تحتاج إلى ترميم واستعادتها، وإضافة الفواصل بحيث تصبح الوثائق

جاهزة المتصوير، فيقوم قسم التجهيز بإرسالها إلى مركز الأهرام حيث يتم تصويرها وإعادتها (١)، ثم يقوم قسم التجهيز بمراجعة الأفلام على الوثائق للتأكد من سلامة التصوير، وبعد ذلك يقوم القسم بإعادة الوثائق الأصلية للوزارة، وإرسال بطاقات الفهرسة (الكروت) إلى الحاسب الألكتروني بالأهرام، الذي يقوم بنقلها على الكروت المثقبة وطبع بروفة للفهرس، ترسل مع الكروت لقسم التجهيز لمراجعة البروفة على الكروت ثم على الأفلام وتصحيح ما قد يحدث من أخطاء، وبعد ذلك ترسل البروفة إلى الحاسب الألكتروني بالأهرام لطبع الفهرس وتصويره بعد الطبع على الميكروفيلم.

أما الدور الثالث من المركز (الثاني عشر من مبنى الوزارة) فيضم غرفة مديرة المركز، وغرفة إجتماعات، وكافيتريا، ثم قسم التكشيف الذي يقوم بإعداد كشافات القرارات الخاصة بوزارة الكهرباء، وإعدادها وإرسالها للأهرام للتصوير، أما الكشافات فتعد على بطاقات وترتب وترسل لقسم النسخ لكتابة الكشاف ثم تجليده. كما يوجد في نفس الدور قسم تنظيم الوثائق المالية ويتكون من ثلاث غرف لاستلام الوثائق من الوزارة وفهرستها على بطاقات وإرسالها لقسم النسخ، ثم مراجعتها بواسطة مدير القسم المالي، وغرفة ترميم وقرد المستندات وإعدادها للتصوير وإرسالها للأهرام حيث يتم تصويرها وإعادتها مع الأفلام للمركزحيث تراجع.

وإجمالا، فإن مركز معلومات وزارة الكهرياء يعمل به حوالي ١٢٠ موظفا وفنيا، منهم واجمالا، فإن مركز معلومات وزارة الكهرياء يعمل به حوالي ١٢٠ موظفا وفنيا، منهم و ٤٠ مهندسا تخصص كهرباء وقوى وميكانيكا، و ٢٠ مساعدا فنيا مؤهلات متوسطة فنية، و٤٠ موظفا مؤهلات عليا مختلفة ومتوسطة تجارية يعملون في القسم المالي، و١٠ عمال خدمات معاونة، وكلهم تأبعون للأهرام. هذا بالإضافة إلى موظفتين جامعيتين تتوليان أمانة المكتبة الميكروفيلمية، وهما تابعتان لوزارة الكهرباء.

وقد كان حجم العمل في المركز عند بداية الإنشاء حوالي ٨٠ ألف لقطة في السنة، وصل الآن إلى حوالي ٢٥٠ ألف لقطة في السنة، ويقوم الأهرام بإعداد خمس نسخ من كل فيلم، نسختان سالبتان وثلاث نسخ موجبة،

<sup>(</sup>۱) من الخطورة خروج الوثائق من جهاتها للتصوير في أي مكان خارجي، وينبغي أن يتم التصوير في موقع العمل حرصنا على سلامة وسرية الوثائق وما تحمله من معلومات. وقد سبق أن أوضيحنا رأينا في هذا الموضوع عند تناولنا لتنظيم إجراءات التسجيل الميكروفيلمي الوثائق الإدارية،

#### التصنيف

قام خبراء الأهرام بدراسات عميقة مفصلة، للوصول إلى نظام دقيق لتصنيف الوثائق الفنية لقطاع الكهرباء يسمح بتحديد موضوع أي وثيقة منها تحديدا كاملا<sup>(١)</sup>.

ونظرا للاختلافات الكبيرة في طبيعة هذه الوثائق، فقد كان من الصبعب تحديد صفة واحدة تتم على أساسها عملية التقسيم، وإنما توجد أوجه كثيرة يمكن التصنيف على أساسها، وقد وضعت هذه الأوجه في الاعتبار، فجاءت خطة التصنيف أقرب إلى التصنيف الوجهي، أو ما يسمى بالتصنيف التوثيقي (٢)، وكان وراء هذا الإختيار اعتباران:

- التباين الشديد الذي أظهرته الدراسة المبدئية في طبيعة وثائق القطاع، إذ أنها تنتشر جغرافيا لتغطى جميع أجزاء الدولة، وتختلف نوعيا من ناحية المنشآت التي تنتمي إليها (محطة توليد ـ محطة محولات، خطوط)، كما تختلف فنيا من حيث تعلقها بمباني أو ماكينات أو آلات ... الخ.
- ٢ إن الهدف الأول من خطة التصنيف، هو إبجاد وسيلة لتخزين كافة البيانات التى تحملها جميع الوثائق على إختلاف مستوياتها وموضوعاتها على أشرطة الحاسب الألكتروني، واسترجاع كل وثيقة على حدة.

ومن ثم، لم يكن هناك مفر من مزج العنصر التصنيفي بالعنصر الوصفي، لملاحة ذلك لمتطلبات الاسترجاع الالكتروني، ولذلك نجد الرقم الذي يعطى للوثيقة في العادة رقما طويلا، تمثل فيه جوانب التحليل الموضوعي والوصف المادي للوثائق.

وقد وضعت خطة التصنيف على أساس تقسيم الرقم إلى ثلاث تركيبات (<sup>٣)</sup>: التركيبة الأولى: تعريف موقع المنشأة الذي تخصه الوثيقة إداريا ومساحيا. التركيبة الثانية: نوعية المنشأ الذي تخصه الوثيقة.

التركيبة الثالثة: تعريف الوثيقة.

<sup>(</sup>۱) اعتمدنا في هذا الجزء على الدراسة التي أعدها د. السعيد شلبي ونشرت ضعن أعمال مؤتمر تنظيم انوثائق والميكروفيام مايو ١٩٧٤، ثم أعيد نشرها في مجلة الثقافة العربية العدد الثالث ١٩٧٥ بعنوان ونظام تصنيف وثائق قطاع الكهرباء، ص ٢٣٩ ـ ٢٧٠.

<sup>(</sup>٢) عبد الوهاب أبو النور : نفس المصدر ص ٧٢. وقد سيق لنا مناقشة هذا الموضوع.

<sup>(</sup>۲) شکل رقم (۲۸).

وتتكون التركبية الأولى من أربع مستوبات:

المستوى الأول: المحافظات.

المستوى الثاني: المدن - الأقسام - المراكز،

المستوى الثالث: الشياخات - القرى

المستوى الرابع: التوابع مثل العزب والنجوع والكفور.

وقد أعطى لكل مستوى من هذه المستويات الأربعة رقما عشريا من خانتين قابلتين لاستيعاب ٩٩ وحدة موضوعية في كل صف. وقد استخدمت في المستويات الثلاثة الأولى أرقام سبق أن وضعها الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، أما ترقيم المستوى الرابع فقد وضع بواسطة خبراء الأهرام. (١)

وقد أضيف إلى هذه المستويات الأربعة مستويان أخران على اليمين لبيان الموقع مساحيا على خريطة جمهورية مصر بواسطة نقطة أصل إحداثية تقع في الطرف الجنوبي الغربي لمصر عند تلاقي خط عرض ٤٠ شيمال خط الاستواء وخط طول ٤٠ شيرقي جرينتش، وهذه النقطة هي إحدى النقاط المعتمدة من مصلحة المساحة، وعلى أساسها تحدد مواقع المنشآت شمالا وشرقا مقربة إلى أقرب كيلومتر، وتم إضافة ست خانات لكل إحدثي (٢). كما أضيف على اليسار رقم التبعية الإدارية لمناطق ومراقبات (مديريات) قطاع الكهرياء وهي القاهرة والاسكندرية والوجه البحري والوجه القبلي، ومُثلت بثلاث خانات، الأولى رقم المنطقة، والثانية والثالثة رقم مراقبة أو مديرية الكهرباء داخل المنطقة. (٢)

اما التركبية الثانية فتتضمن التصنيف النوعي للمنشآت (محطات توليد، وقُسمت حسب نوع الطاقة المحركة لها - الخطوط، وقسمت حسب مكوناتها - محطات محولات، وقسمت حسب جهد الدخول)،

ويتكون رقم التصنيف النوعي من خمس خانات: الأولى نوع المنشأة، والثانية والثالثة لنوع محطة التوليد أو الخطوط أو جهد الدخول لمحطات المحولات، والرابعة والخامسة تخصان الخطوط والمحولات فقط (٤). ويتضع نظام التصنيف من مثال تصنيف محولات السبتية جهد ٦٣/٥ر١٠ ك. ف. (٥)

<sup>(</sup>۱) شکل رقم (۲۹).

<sup>(</sup>۲) شکل رقم (۳۰).

<sup>(</sup>۲) شکل رقم (۲۱)

<sup>(</sup>٤) شكل رقم (٢٢).

<sup>(</sup>۵) شکل رقم (۳۱).

أما التركيبة الثالثة، فتضم بعض أوجه التعريف بالوثائق، وهي مقسمة إلى خمس مستويات:

المستوى الأول: نوعية المباني والمنشأت ويمثلها أربع خانات.

المستوى الثاني: الأنشطة ويمثلها أربع خانات.

المستوى الثالث: المعدات والأجهزة ويمثلها أربع خانات.

المستوى الرابع: نوعية المعلومات ويمثلها خانتان.

المستوى الخامس : أشكال تقديم المعلومات ويمثلها أربع خانات،

ومن مجموع الأرقام في التركبيات الثلاثة بمستوياتها يتكون رقم تصنيف الوثيقة، وهو رقم مطول جدا لا يمكن استرجاعه إلا بالحاسب الألكتروني، وقد طبعت خطة التصنيف في عدد من المجلدات Manuals خصص بعضها لموضوعات الكهربائيات Electrics ومداخلها تحمل الأرقام 5000 - 0100، والبعض الآخر لموضوعات الميكانيكيات Mechanics ومداخلها تحمل الأرقام 9900 - 0500، وقد صدر قرار وزير الكهرباء رقم ٢ لسنة ومداخلها تحمل الأرقام 9900 - 5100، وقد صدر قرار وزير الكهرباء رقم ٢ لسنة

#### القهرسة

نظرا لضخامة حجم البيانات الخاصة بمجموعة الوثائق الفنية لقطاع الكهرباء، فإن وجود الفهارس ذات المداخل المتخصصة التي تمكن الباحث من استرجاع أي وثيقة من الوثائق المسجلة على الميكروفيلم يعد أمرا ضروريا.

ولم يكن من المكن إعداد فهارس لهذه الوثائق دون الاستعانة بالحاسب الألكتروني، لذلك قيام خبراء الأهرام بإعداد نصوذج بطاقي مطبوع لتستجيل بيانات الوثائق الفينية عليه. (١)

وبعد تسجيل البيانات على البطاقات، تم نقلها على الكروت المثقبة، وخزنت في ذاكرة الحاسب الألكتروني بواسطة التحميل على الشرائط المعنطة، ثم أعدت لها برامج استرجاع تم اختبارها للوصول إلى أفضل وسيلة لاسترجاع المعلومات المختزنة، ثم انتهى

<sup>(</sup>۱) شکل رقم (۳۲، ۳۶).

الأمر بطبع الفهارس الكترونيا حيث بلغت ١٠٠ مجلد مداخلها الرئيسية بارقام تصنيف الوثائق. (١)

أما الوثائق المالية، فتعد فهارسها يدويا، حيث ترد المستندات وأوراق الصرف إلى مركز المعلومات شهرا بشهر، فترتب وفق أرقامها المسلسلة داخل كل يوم، وترسل إلى الأهرام لتصبويرها، وتعاد الأفلام، فيتم تسبجيل بياناتها بالالة الكاتبة على صفحات الفهرس (٢)، ثم تجلد سنويا، أو كل سنة أشهر معا، وتبلغ فهارس الوثائق المالية ٤٠ مجلدا مداخلها الرئيسية بأرقام المستندات.

#### التكشيف

النوعية الثالثة من الوثائق الإدارية التي تناولها التنظيم في مركز المعلومات، هي القرارات بنوعياتها المختلفة، التي تخص قطاع الكهرباء. وقد تم تسجيلها ميكروفيلمية وإعداد كشافات هجائية لها.

ويمر إعداد كشافات القرارات بالخطوات التالية :

- ١ ـ تحليل محتويات القرارات وتسجيل بياناتها على بطاقات.
- ٢ \_ تجهيز القرارات للتصوير، بإعداد ماكيت لكل فيلم وتزويده بالمادة التكميلية.
  - ٣ \_ ترلجع البطاقات على الأفلام بعد التصوير.
  - ٤ ـ تضاف أرقام التفليم (رقم الفيلم + رقم الكادر) للبطاقات.
- ه ـ ترتب البطاقات بمدخلين، أحدهما بالموضوع، والثاني بأسماء الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في القرارات في ترتيب هجائي واحد.
  - ٦ \_ تنسخ البطاقات بترتبيها السابق على الآلة الكاتبة وتجلد في مجلدات.

ويرجع إصدار أقدم هذه ألكشافات إلى سنة ١٩٧٣، وقد بدأت راجعة Retrospective تغطى سنوات سابقة، ثم أصبحت الآن جارية Current سنوية، إلا أن الاصدار قد يتأخر أحيانا، فيصدر الكشاف متضمنا أكثر من سنة وأحدة،

<sup>(</sup>۱) شکل رقم (۲۵).

<sup>(</sup>۲) شکل رقم (۲۱).

يحتفظ مركز المعلومات بعدد كبير من المجلدات التي تضم كشافات لنوعيات متعددة من القرارات، تتضمن النوعيات التالية:

- ١ \_ القرارات الجمهورية، التي أصدرها رئيس الجمهورية وتخص قطاع الكهرباء.
  - ٢ \_ القرارات الوزارية، التي أصدرها رئيس الوزراء أو وزير الكهرباء.
  - ٣ \_ القرارات الإدارية، التي أصدرها مجلس إدارة هيئة كهرباء مصر.
  - ٤ \_ القرارات الإدارية، التي أصدرها رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء مصر.
    - ه \_ القرارات الإدارية، التي أصدرها رؤساء مناطق الكهرباء،

#### الاسترجاع

يضم هركز معلومات وزارة الكهرباء ثلاثة أنواع من الوثائق الإدارية المسجلة ميكروفيلميا وهي:

- أ \_ ألوثائق الفنية الهندسية (رسومات وتصميمات)،
- ب\_ الوثائق المالية (مستندات الصرف والتسويات)،
  - جـ القرارات بأنواعها .
- ولكل نوع من هذه الوثائق فهارسه الخاصة، التي يتم الاسترجاع بواسطتها.
  - بالنسبة *للوثائق الفنية*، فإن استرجاعها يتم باتباع الخطوات التالية:
- ١ ـ تحديد موضوع الوثيقة المطلوبة مبدئيا، وهل تنتمي إلى موضوعات الكهربائيات أم
   الميكانيكيات.
- ٣ \_ استخراج رقم تصنيف الوثيقة الفنية من المجلدات التي تحوى التقسيمات الموضوعية.
  - ٣ \_ البحث عن الوثبقة المطلوبة في الفهارس الألكترونية بواسطة رقم التصنيف.
  - ٤ \_ معرفة رقم الفيلم ورقم الكادر (اللقطة) المصبور عليه الوثيقة من الفهارس،
- ه \_ احضار الفيلم من الشانونات وقراعته على أجهزة القراءة، أو الحصول على نسخة من المعلومات المطلوبة.

وبالنسبة للوثائق المالية، يتم استرجاعها باستخدام رقم المستند أو تاريخه كمدخل للبحث في الفهرس للحصول على البيانات الكاملة للمستند، وتشمل رقم الفيلم ورقم الكادر المصور عليه، ومن ثم يمكن استخراج الفيلم وقراعته أو الحصول على نسخة من المعلومات المطلوبة.

أما بالنسبة القرارات، فيتم استرجاعها بواسطة المداخل الهجائية للكشافات التي تقود إلى رقم القرار ورقم الفيلم المصور عليه ورقم الكادر، وبواسطتها يمكن الحصول على الفيلم لقراحه أو أخذ نسخة منه.

### نقد النظام

- أولا: يتميز مركز معلومات قطاع الكهرباء، بأنه خطوة متقدمة في استخدام الحاسبات الألكترونية في حفظ بيانات الوثائق الإدارية، وطبعها ألكترونيا في فهارس باستخدام مداخل متعددة حسب ما يرغب المسئولون، فالفهارس الألكترونية تمثل مرونة استرجاع خاصة إذا أدخل نظام الاستدعاء الفوري للمعلومات. (١)
- ثانيا: يتميز النظام بأنه قد حقق صيانة كاملة للوثائق الإدارية، حيث تم نقلها على شرائط الميكروفيلم في عدد من النسخ السالبة والموجبة، فقضى تماما على الأضرار التي تنشأ من تكس الوثائق الورقية وعوامل تلفها،
- ثالثا : يتميز النظام بأنه على عكس مركز معلومات الحديد والصلب يتناول أنواعا متعددة من الوثائق الإدارية، ولا يقتصر على نوع واحد منها فقط. بل إن التفكير يدور حاليا في إدخال مستندات شئون العاملين ضمن خطة التنظيم.
- رابعا: من عيوب النظام التعقيد الشديد في أسلوب تصنيف الوثائق الفنية، فإلى جانب طول رقم التصنيف، نجد من الصعوبة أن يستطيع المستعلم في بعض الأحيان وكذلك أمناء مركز المعلومات، تحديد ما إذا كانت الوثيقة تنتمي إلى الكهريائيات أو الميكانيكيات، لا سيما إذا كانت الوثيقة شديدة التخصص، أو يكون الطلب وارد بالبريد.

خامسا: ترتب على العيب السابق، أن عزف كثير من المستعلمين عن استخدام النظام في

 <sup>(</sup>۱) أي استرجاع المعلومات المختزنة في ذاكرة الحاسب الالكتروني بواسطة أجهزة استقبال Terminals مزودة
بشاشات رؤية تعمل بأنبوب أشعة كاثوه Cathod، وتنصل بذاكرة الحاسب الالكتروني اتصالا مباشرات

طلب الرسومات أو المعلومات التي يريبونها، وفيضلوا عليه الرجوع للوثائق الورقية الأصلية. (١)

سالسا: من العيوب أيضا أن كشافات القرارات، تحوى بيانات مختصرة - بل مبتورة - عن القرارات التي تحللها، وقلة عدد المداخل تقلل من فعاليتها، وتجعلها تكشيفا سطحيا للقرارات، لا يقدم شيئا للباحث سوى رقم الفيلم والكادر المحمل عليه القرار.

<sup>=</sup> on - line بحيث تظهر عليها المعلومات المطاورة وقت طلبها in the real tim أمام المستعلم وهو في مكانه، دون حاجة إلى انتقاله إلى مكان الحاسب، وادخال سؤاله أو استقساره بواسطة الكروت المثقبة. ثم انتظاره خروج المعلومات المطلوبة على الأقرخ الورقية من وحدة الطباعة الملحقة بالحاسب الالكتروني، وهو ما يسعى بالاتصال غير المباشر on - in the real tim.

السعيد شلبى : استخدم التقنيات الحديثة في مجال المعلومات ص ٢٤٩ ؛ محمد فاروق الهيثمي : مقدمة في أسس النظم الحاسبة ص ٣٢.

<sup>(</sup>١) وجهنا سنؤالا لأمينة المركز عن عدد الطلبات التي ترد إلى المركز، وعسما إذا كان لديها سنجل للطلبات فأجابت بأنه ليس بالمركز مثل هذا السنجل.

# ثالثاً : مركز معلومات مصنع ٨١ الحربي

قام المركز العلمى لتنظيم المعلومات والميكروفيلم (سكومى SCOMI) بتخطيط وتنفيذ مركز معلومات للوثائق الفنية والرسومات والتصميمات الخاصة بمصنع ٨١ الحربي، وهو مصنع الأقنعة الواقية التابع لهيئة المصانع الحربية. (١)

وقد بدأ التفكير في إنشاء هذا المركز خلال سنتي ٧٥ ــ ١٩٧٦، وقام خبراء سكومي بدراسة مبدئية للتعرف على مجموعة الوثائق وأماكن وجودها، تم على إثرها جمع هذه الرسومات في مكان واحد، هو الذي أنشىء فيه المركز بعد ذلك، وقد تمت الموافقة على إنشاء المركز خلال سنة ١٩٧٦.

أنشىء المركز في الدور الرابع من المبنى المخصص لإدارة المصنع بمنطقة الهاكستب، ويتالف من غرفة مدير المركز، وسكرتارية، وغرفتين لإعداد الوثائق وتنظيمها، ومعمل التصوير والتحميض، والمكتبة الميكروفيلمية.

وعلى عكس التجربتين السابقتين، فقد بدأت هذه التجربة بمرحلة تصنوير الوثائق ميكروفيلميا أولا<sup>(٢)</sup>، ثم تلتها مرحلة وضع نظام للتصنيف، ثم مرحلة إعداد وطبع الفهارس الألكترونية.

### مرحلة التصوير

اتضع من الدراسة الميدانية أن لدى المصنع قرابة النصف مليون وثيقة فنية تحمل رسومات هندسية لمنشأته وتصميمات علمية لمنتجاته، وقد بدئ بحفظ مجموعة الرسومات وتحميلها في حوافظ الأفلام المصغرة Micro Jackets وبطاقات الأفلام المصغرة-Micro.

 <sup>(</sup>۱) اعتمدتا في هذه الدراسة على البحث الميدائي، كما شاركنا في بعض مراحل إنشاء هذا المركز في الفترة من مارس ــ ديسمبر ۱۹۷۷.

 <sup>(</sup>٢) من الأفضل القيام بالتصوير الميكروفيامي بعد مرحلة وضع النظام، حتى يمكن تحديد الوثائق الهامة التي يلزم تصويرها، وتجنب تصوير وثائق لا قيمة لها.

وقد وُجد تفاوت كبير في أحجام الرسومات، مما جعل من الصعب تصبلها على أفلام ذات مقاس واحد، فبعضها يمكن تصويره على أفلام ١٦ مم لصغر أحجامها، ومن الاسراف تصويرها على مقاس أكبر، ويعضها يجب تصويره على أفلام ٢٥ مم، أما الرسومات ذات الأحجام الكبيرة فقد جزئت على أكثر من لقطة واحدة حسب حجمها، وعلى ذلك تم التحميل على ثلاثة أنواع من الحوافظ:

- حوافظ مقاس ٤ × ٦ بوصة تحمل بأفلام مقاس ١٦ مم، وهي مقسمة إلى خمسة جيوب كل جيب منها سعته ١٢ لقضة، وبذلك تبلغ كثافة التخزين للحافظة الواحدة ٦٠ رسمة.(١)
- ٢ ـ حوافظ مقاس ٤ × ٦ بوصة تحمل بأفلام ٣٥ مم، وهي مقسمة إلى جيبين، كل جيب
  منها سعته ٣ لقطات، وبذلك تبلغ كثافة التخزين للحافظة الواحدة ٦ رسمات. (٦)
- ٣ حوافظ مشتركة مقاس ٤ × ٦ بوصة تحمل بأفلام ١٦ ، ٣٥ مم، وهي مقسمة إلى أربعة جيوب، الأول لأفلام مقاس ٢٥ مم وسعته ٢ لقطات. والثلاثة جيوب الأخرى سعة كل منها ١٢ لقطة من أفلام مقاس ١٦ مم. وبذلك تبلغ كثافة التخزين للحافظة الواحدة ٢٩ رسما (٣)

وقبل تصوير الرسومات وتحميلها في الحوافظ، رُتبت في مجموعات متجانسة على أساس المنشأت التي تنتمي إليها، فقد تم جمع كل الرسومات الخاصة بمبني معين معا، وحُملت على مجموعة متتالية من الحوافظ، وأضيف إليها دليل يشرح محتوياتها، حُمل على الجيب الأول من الحافظة الأولى للمجموعة. وقد روعي أن تأتي الرسومات العامة أولا. ثم الرسومات المفصلة الجزئية، كما روعي أن تسبق الرسومات الكبيرة الرسومات الأصغر قدر الإمكان، لتيسير الاسترجاع، مع عدم الإخلال بالتتابع المنطقي لهذه الرسومات.


وبعد انتهاء التصوير، قسمت الأفلام إلى شرائح Film - Strips، وحُملت في الصوافظ حسب الخطة التي وضعت للتحميل، ورتبت الحوافظ في مجموعات، كل مجموعة تحمل رسومات مبنى معين.

<sup>(</sup>۱) شکل رقم (۲۷ أ).

<sup>(</sup>۲) شکل رقم (۲۷ ب).

<sup>(</sup>٢)شكل رقم (٢٧ جـ).

وأعطيت الحوافظ أرقاما لاستخدامها في الفهرس لأغراض الاسترجاع، ويتكون الرقم من سبت خانات: الأولى تحمل الحرف C إختصارا لكلمة Card، والثلاث خانات التالية تشير إي رقم المبنى الذي تخصه الرسمة، والخانتين الخامسة والسادسة تشيران إلى رقم الحافظة، كما هو موضح فيما يلي:



والتحديد مكان الرسمة على الموافظ أعطيت الحوافظ ترقيما داخليا يتكون من حرف هجائي للجيب ورقم عددي من خانتين للقطة. (١)

وبذلك أصبح رقم الرسمة المصورة يتكون من ٩ خانات على ثلاث مستوبات<sup>(٢)</sup>:

المستوى الأول: رقم المبنى الذي تنتمي إليه الرسمة.

المستوى الثاني : رقم الحافظة.

المستوى الثالث: رقم اللقطة.

#### التصنيف

قام خبراء سكومي أثناء عملية التصوير بدراسة مفصلة لمجموعة الوثائق الفنية بهدف التعرف على نوعياتها وتخصيصاتها لوضع خطة التصنيف المناسبة. وقد انتهت الدراسة إلى تحديد نوعيات الوثائق الفنية التي يمتلكها المصنع بأنها مجموعة من الرسومات الهندسية للمباني والمنشأت، وتصميمات الأجزاء الملكينات الموجودة في أقسام المصنع المختلفة، ومجموعة كتالوجات وتقارير فنية تخص الملكينات، ومجموعة قوائم خاصة بأنواع الملكينات والمعدات. كما تم التعرف على تخصيصات الوثائق، ووجد أنها تنتمي إلى المجالات الهندسية الرئيسية (عمارة ميكانيكا، كهرباء)،

<sup>(</sup>۱) شکل رقم (۲۷ آ).

<sup>(</sup>۲) شکل رقم (۳۸).

ونظرا لطبيعة الرسومات وتخصصاتها الدقيقة، لم يكن من الممكن الاعتماد على أحد التحسنيفات المعروفة، وإنما هي تحتاج إلى خطة تصنيف خاصة تناسب الشخرين والاسترجاع الألكتروني.

ويعند الدراسية توصل الضبيراء إلى وضع خطة تصنيف لوثائق المصنع، ويتكون رقم التصنيف من ١٢ خانة على أربع مستويات هي:<sup>(١)</sup>

المستوى الأول: تعريف نوع المنشأة أو المبنى Identification

المستوى الثاني : تحديد التفاصيل والأجزاء الفرعية للمنشأة Unit details

المستوى الثالث: نوع للعلومات Type of information

للستوى الرابع : شكل الوثيقة form of document

وقد قسم المستوى الأول إلى ثلاثة فروع:

الفرع الأول: المجموعة التي تنتمي إليها المنشأة Structure group

ألفرع الثاني: نوع المنشأة طبقا لنشاطها Type of structure

الفرع الثالث: الجزء من المنشأة الذي تخصه الرسمة Section of structure

ويناء على هذه الأسس وضعت جداول التصنيف، وطبعت بواسطة الحاسب الألكتروني.

#### الفهرسة

بعد الانتهاء من وضع خطة التصنيف وطبع الجداول، بدأت مرحلة إنشاء أداة الاسترجاع الأساسية وهي الفهرس، وقد تم تصميم بطاقة مطبوعة لتسجيل بيانات الرسومات عليها.

وبعد كتابة البطاقات ومراجعتها، نقلت محتوياتها إلى ذاكرة الحاسب الألكترونى بتحميلها على الأشرطة الممغنطة، حيث مثلت كل بطاقة بتسجيلة Record تضم البيانات الخاصة بوثيقة واحدة، ويطلق على هذه الأشرطة الملفات المغناطيسية، وهي تحمل البيانات الأساسية Basic data files الخاصة بوثائق الإنشاءات الخاصة بمصنع ٨١ الحربي، ومن بينها إنشاءات مشروع الأقنعة الواقية.

 وجود صورتها على الحوافظ، وقد قسمت كل تسجيله إلى أربعة حقول:

الحقل الأول: يحمل الرقم الأصلى للوثيقة (اللوحة) Drawing number، وهو رقم يوجد على كل لوحة سواء واردة من الخارج أو مجهزة بواسطة الشركة (مصنع ٨١)، وهذا الرقم له أهميته في الاسترجاع،

الحقل الثاني: يحمل رقم التصنيف Classification number، الذي قام خيراء سكومي بوضعه، وهو يساعد في استرجاع اللوحة المطلوبة لمن لا يعرف رقمها الأصلي.

الحقل الثالث: يحمل وصنفا الوثيقة كما ورد في العنوان الأصلي للوحة، وهو هام في تحديد هوية اللوحة المطلوبة.

الحقل الرابع: يحمل رقم الحافظة أو البطاقة ورقم اللقطة أو اللقطات التي صورت عليها اللوحة.

وهذه البيانات التي تم تحميلها على الملفات المغناطسية، خزنت عشوائيا بون تحديد مداخل معينة للتخزين أو الاسترجاع، حتى يتمكن الباحثون في المستقبل من استدعاء المعلومات الخاصة بالوثائق بأي مدخل يرغبون فيه، عن طريق استخدام الأوامر المبرمجة، كما يتبع عملية البث الانتقائي للمعلومات. Selective disemenation of information. (1)

وقد تم طباعة الفهرس الكترونيا بواسطة الحاسب الألكتروني لمركز الحساب العلمي، عن طريق استدعاء البيانات المختزنة بتحديد مدخلين، روعي في اختيارهما أنهما يمثلان الحتياجات الباحثين أو معظمهم، بناء على استطلاع رأيهم، وهما:

ا مدخل رقم التصنيف: حيث رتبت مخرجات العاسب وطبعت على أساس البدء
 برقم التصنيف، ورتبت الأرقام تصاعديا، ويليها باقى البيانات التى تحدد هوية الوثيقة
 ومكان وجودها في الحوافظ المصورة.

٢ ــ مدخل رقم الوحة : حيث وجد أن كثيرا من الباحثين يطلبون اللوحة برقمها الأصلى،

<sup>(</sup>۱) يقسد بهذا التعبير استرجاع المعلومات بشكل جديد يختلف عن شكل البيانات المختزنة، حيث يعبر هذا الشكل عن علاقة معينة بين هذه البيانات لم تكن معروفة وقت التغزين، ويتم بناء علي طلب محدد لباحث بالذات، ويرمز إليه إختصارا بالحروف لم S.D.

لذا أعيد ترتيب مخرجات الحاسب وطباعتها على أساس البدء برقم اللوحة ورتبت تصاعديا، يليها باقى البيانات.<sup>(١)</sup>

### الاسترجاع

إن أسلوب الاسترجاع المعتاد في التجربتين السابقتين يتم على مرحلتين: الأولى هي مرحلة البحث عن رقم تصنيف الوثيقة في جداول التصنيف، والثانية هي مرحلة استخدام رقم الحصول على بيانات الوثيقة ومكانها من الفهارس.

أمنا في تجبرية منصنع ٨١، فنقند تم دمج المرحلتين في منزحلة واحدة، حبيث زودت صفحات الفهرس في قمتها بأرقام التصنيف (الفرعين الأول والثاني من المستوى الأول). وعلى ذلك يتم الاسترجاع مرة واحدة باتباع الخطوات التالية:

- ١ يحدد الباحث في ذهنه \_ وهو قادر على هذا \_ إلى أي مبنى أو ورشة تنتمى اللوحة المطلوبة، ثم يحدد إلى أي مجموعة من المباني ينتمى هذا المبنى.
- ٢ ـ يبحث بعد ذلك في الفهرس عن الصيفحات التي تحمل في قمتها رقم مجموعة المباني التي حددها.
  - ٣ ـ يبحث بعد ذلك في جزء من الصفحات السابقة عن المبنى الذي تنتمي إليه اللوحة.
- ٤ يتجه بعد ذلك إلى جداول الفهرس للبحث عن اللوحة التي يريدها بواسطة الرقم الأصلي للوحة إن كان يعرفه، وإن لم يكن يعرفه، فيقوم بمراجعة البيانات الوصفية للتأكد من النوحة المطلوبة.
- ه ـ وبحصول الباحث على رقم الحافظة ورقم اللقطة للوثيقة التي حددها، يمكنه
   الحصول على اللوحة المطلوبة واسترجاعها على جهاز القراءة، أو الحصول على
   نسخة منها بواسطة جهاز القراءة الطابع،
- ٦ ـ كما يمكن في حالة وجود حاسب الكتروني مباشر لدى المصنع، تخزين الرسومات في ذاكرته باستخدام البطاقات المثقية ذات الفتحة Aperture cards) ويمجرد إدخال
   ١١) شكل رقم (١٠).
- (۲) هي البطاقات التي تستخدم في تخزين البيانات داخل ذاكرة الحاسب الالكتروني، وهي سزودة بفتحة مستطيلة يثبت عليها نقطة من أفلام مقاس ٣٥ مم، انظر شكل رقم (٤١).

الأرقام المتحصل عليها من الفهرس إلى ذاكرة الحاسب، فإن اللوحة التي تحمل الرسمة المطلوبة تظهر على شاشة استقبال المنفذ Terminal، ويمكن للباحث الحصول على نسخة من الرسمة بواسطة طابعة الأفلام الملحقة بالحاسب \_ إن وجدت \_، كما يمكنه ذلك أيضا إذا كان الحاسب مجهزا بنظام إدخال وإخراج المصغرات الفيامية CIM / COM ، كذلك فإن الإمكانيات الهائلة للأسطوانات المكتنزة CD Rum تتيح هذا النوع من الاسترجاع.

#### نقد النظام

لاشك أن تجربة مركز معلومات شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع ٨١ الصربي) التي قام بتنفيذها مركز سكومي تعد تجربة ناضجة، أو لعلها أنضج من سابقتيها، وهو وضع طبيعي، لأن الممارسة تصقل انخبرة، والخبراء الذين نفذوا هذه التجربة شارك معظمهم في تنفيذ التجربةين السابقتين، وفي تجارب أخرى رائدة، ومن ثم استفادوا وأفادوا، ويمكن إجمال الملاحظات على هذه التجربة فيما يلي:

أولا: من مميزات نظام المعلومات في مصنع ٨١، أنه يحقق صيانة كاملة وحماية تامة لجموعة الرسمات الهندسية والتصميمات العلمية بحفظها جميعا بالتصوير المبكروفيلمي، وهي مسالة هامة لقيمة هذه الوثائق العالية، واستحالة \_ أو صعوبة \_ تعويضها في حالتي التلف أو الضياع.

ثانيا : استخدم النظام بطاقات الأفلام المصغرة (الميكروفيش) وحوافظ الأفلام المصغرة (الميكروفيش) وحوافظ الأفلام المصغرة (الميكروجاكت) بدلا من الأفلام الملفوفة، لما يتمتع به هذان الشكلان من مميزات لانتوافر للأفلام الملفوفة، وقد أثبتت هذه الأشكال فعالية ومرونة عالية في الحفظ والاسترجاع.

ثالثا : من أهم مميزات هذا النظام التغلب على صبعوبة استرجاع بيانات الوثائق المثان الوثائق المصورة بدمج مرحلتي البحث عن رقم الوثيقة في جداول خطة التصنيف، ثم استخدامه كمدخل لاسترجاع الوثيقة من الفهارس، وذلك في مرحلة واحدة بما يحقق السرعة والسهولة في الاسترجاع.

رابعا: من مميلزات هذا النظام أيضنا، أنه يمكن تشلفيله يدويا باستترجاع الوثائق

والمعلومات المصورة وقراعتها على أجهزة القراءة، وهو في نفس الوقت نظام قابل التشغيل الألكتروني الكامل، عند توافر إمكانيات حاسب الكتروني مباشر ومنافذ استقبال في إدارات وأقسام المصنع، وفي هذه الحالة يمكن أيضا ربطه بشبكة معلومات محلية أو قومية.

خامسا: من عبيبوب هذا النظام اقتصباره على نوع واحمد من الوثائق الإدارية، وهو الرسومات والتصاميمات الهندسية، وعدم شموله للأنواع الأخرى من الوثائق الضاهنة بالمصنع مثله في ذلك مثل نظام معلومات مجمع الحديد والصلب، ولو أنه يختلف عن نظام المجمع في أنه قد تم تصوير ملفات العاملين على بطاقات وحوافظ الأفلام المصغرة، وأعد لها تنظيم مستقل.

وكان ينبغي أن يشمل التنظيم النوعيات المُختلفة من الوثائق الإدارية، بدلا من الاقتصار على اللوحات الهندسية وملفات العاملين، وأن تدخل جميعها في فهارس موحدة، وتنظم في إطار خطة تصنيف واحدة.

سادسا: بلاحظ أيضا اقتصار رقم التصنيف المطبوع في الفهرس على المستوي الأول بفروعه الثلاثة والمستوين الثاني من مستويات التصنيف، وإغفاله للمستويين الثالث والرابع (۱). وكان يجب أن تظهر خانات هذين المستويين حتى وإن تركت بلا أرقام تحسبا للحالات التي تحتاج إليي استخدام هذه الخانات.

<sup>(</sup>١) قارن بين هيكل التصنيف (شكل رقم ٣٩) وصفحة الفهرس (شكل رقم ٤٠).

# الملاحق والانشكال



## ملحق رقم (۱)

## الخطة الموحدة لتصنيف الوثائق الإدارة

س ۲۵۷	الجدول الآول ، الانشطة والموضوعات
ص ۲۸۱	الجدول الثاني : الهيئات والمنظمسات
س ۲۹۵	الجدول الثالث : التقسيــم الجغزافــي
	الجدول الرابع ، اشكال تقديهم المعلومهات (التقسيهم
س ۳۰۳	الشكلسيللوثالسسق)

## الجدول الآول

الاتشطة والموضوعات

### الاتشطة العامة

.1	الموضيوعات العامة
٠,٢	العلاقات العامة
.٣	التوثيق والمعلومات
. ٤	شئون العاملين (أو الأفراد حسب الأسم المستخدم)
٠٥	الشئون المالية
.7	المشتريات والمخازن
.٧	الشئون الإدارية
٠٨	الشيئون القانونية
٠٩.	الخدمات الطبية
• •	
• •	
2 *	
99	

## الموضوعات العامة

إنشاء الهيئة أو المؤسسة (يضاف الاسم الرسمي)		. \
أهداف ونشاط الهيئة أو المؤسسة		٠٢
الهيكل التنظيمي للهيئة أو المؤسسة		٠٣
بيوت الخبرة والأستشارات		٤ .
علاقات خارجية ومحلية (تعاون مع هيئات أو دول)		۰۰
معونات فنية		٦,
معونات ماثية		٠٧
متح دارسية		٠,٨
منح خارجية		٠٩
منح داخلية		١.
بعثات ومبعوثون		11
بعثاتخارجية		۱۲
بعثات داخلية		١٣
مجلس الأدارة		١٤
لجنة الخطة والموازنة		١٥
لجنة شنون العاملين		77
لجنة تصبوير الوثائق الأدارية		17
	• •	• •
	• •	* •
	• •	• •
محاضيرات وبننوات عامة	- 1	٣,
كتبران منش انداز ماهي. 7		*1

دليل الهيئة (إن وجد)		**
مجلة الهيئة (إن وجدت)		44
النشرة الأخبارية الشهرية (إن وجدت).		72
	• •	٠,
	• •	
التخطيط والمتابعة ـ عام	٠,١	0 +
خطة العمل السنوية		۱۵
خطة العمل الشهرية		٥٢
تقارير الانجاز السنوى		۲۵
تقارير الانجاز الشهرية		٤٥
نسب ومعدلات الاحتياجات		20
	. ,	
	• •	
	• •	
بحوث ودراسات عامة	٠١	٨.
	• •	• •
	• •	٠.
	. 1	99

• ) • •	
•	إعلام ودعاية
. •	إعلانات
. 1	حفلات عام
- 8	حفلات ترفيهية
. 0	حفلات استقبال
۶.	حقلات سمر
. v	حفلات تخرج (للمدارس والجامعات والنورات التدريبية)
- ^	حفلات تأبين
٠.٩	مسابقاترياضية
١.	مساج <b>قات ثقافیة</b>
11	نبوات
14	فرق ریاضی <del>ة</del>
١٣	فرق مسرحية
١٤	فرق غنائية واستعراضية
١٥	الرعاية الإجتماعية
١٦	النوادي الثقافية والإجتماعية
۱۷	المسايف
١٨	الرحلات الترفيهية
••	
••	
٠٢ ٢.	زیارات وزائرون ـ عام
٣١	برامج الزيارات
44	حجز على الطائرات

حجز بالقطارات	٠٢	44
حجز بالفنادق		٣٤
استقبال وتوديع (بالمطارات والموانيء)		40
	••	
	• •	٠.
تصاريح وتراخيص ــ عام	٠٢	٥.
تأشيرات السفر		٥١
تراخي <i>ص الإقامة</i>		۲٥
تراخيص السيارات		۳٥
تصاريح الأمن		٥٤
تصاريع جمركية		00
تصاريع السفر		٦٥
تصاريح دخول المطارات		۵۷
تصاريح صعود البواخر		٨٥
جوازات السفر		٩٥
مسمويحات وممتوعات		٦.
برقيات وخطابات الشكر		٦١
تهائىومعايدات		٦٢
تعاز <i>ي</i> ومواساة		٦٢
		• •
	• •	
	J	

٠٢.	• •
	. 1
	٠, ٢
	٠٣
	٠٤
	٠.٥
• •	• •
٠,٣	١.
	11
	14
	۱۳
	١٤
	١٥
• •	
• •	• •
٠٣	40
	**
	**

تسجيل الرصيد قاعات الاطلاع

مخازن الكتب	٠,۴	۲.
الهدايا والتبادل		٣١
القهرسة والتصنيف		**
بيليوجرافيا (تشمل كتالوجات وقوائم الناشرين)		٣٣
خدمة المراجع والقراءة والاستخلاص		37
الاستعارة		٣٥
تجليد وترميم المطبوعات		۲٦
	• •	• •
	<b>*</b> •	• •
	* *	• •
الإحصاء ـ عام	٠٣	٤٥
إعداد النماذج والاستبيانات		27
توزيع وجمع النماذج		٤٧
تطيل النماذج		٤A
الدراسات الإحصائية		٤٩
	• •	
	• •	• •
	• •	••
الحاسب الالكترونى عام	٠٣	٦.
تخطيط وتصميم النظم والبرامج		71
اختبار وتسجيل النظم والبرامج		٦٢
تجميع وتسجيل وتحليل البيانات		74
تخزين واسترجاع المعلومات		71
البرامج المقنته		٦٥
البرامج الجاهزة		77

تشغيل وصبانة الحاسم	٠.٣	٦٧
	• •	
	••	
الترجمة _ عام	٠,٢	ە٨
مترجمون ومر <sup>ا</sup> جعون		ΓA
	• •	• •
	• •	
	٠٣	99

#### وظائف (تشمل الاعلان عن الوظائف في الصحف) . 1 استحداث وظائف ٠٢ تصنيف ووصف الوظائف ٠,٣ درجات وظيفية ٠ ٤ مقررات وظيفية . 0 مۇھلات علمىية ٠٦ تعيينات دائمة . ٧ تعيينات مؤقتة(بدل معار) ٠٨ تعيينات بمكافأة شاملة ٠4 تعيينات بمكافأة بعض الوقت ١. تعيينات مياومة (ظهورات) 11 طلبات الاستخدام 11 اختيار المرشحين للوظائف (تشمل قواعد الاختيار) 15 تسكين على وظائف -١٤ تفريض باختصاصات 10 توقيعات معتمدة 17 اسناد إشراف ١Y استاد أعمال ووظائف 14 مأموريات ومهمأت رسمية 19 مهام علمية ۲. تدريب العاملين ۲1 مواعيد العمل 22 أجور ومرتبات

شئون العاملين (الافزاد)

٤.

٠ ٤	Y£
	۲۵
	47
	۲۷
	44
	44
	٣.
	71
	**
	77
	37
	۳٥
h .	
.,	
	٤.
٠٤	٤١
	٤٢
	٤٣
	٤٤
	٤٥
	٤٦

. .

تعويضات ـ عام	• •	• •
تعويض عن حوادث العمل	• •	۱ه
تعوضيات وفاة	٠ ٤	۲٥
تأمينا جومعاشات		٥٣
مكافأت نهاية الخدمة		٥٤
إعادةالتعيين		٥٥
تحويلات		۲۵
تقارير الكفاءة		٧٥
علاوات دورية		٨٥
علاوات تشجيمية		٥٩
علاوات استثنائية		٦.
أجازات وعطلات رسمية		11
أجازات سنوية		77
أجازات اعتيادية		75
أجازات عارضة		3.5
أجازات بدون مرتب		ه٦
أجازات خاصة بمرتب (تشمل أجازات الوضع وأجازات		77
الحجالخ)		٦٧
أجازات مرضية		
أجازات مفتوحة		٨۶
إعارات_عام		79
إعارات للهيئة		٧.
إعارات لخارج الهيئة.		٧١
انتدابات للهيئة		٧٢
انتدابات لخارج الهيئة		٧٣

٧2	. 2	انتدابات داخليه (پين افسام الهيده الواحده)
٧٥		عقوبات وإجراءات تأديبية (تشمل لائحة الجزاءات)
٧٦		إنذارات
٧٧		لقت نظر
٧٨		خصم من المرتب
٧٩		تثجيل منح علاوة
٨.		حرمان من علاوة
۸۱		إيقاف عن العمل
٨٢		خفض مرتب
٨٢		خفض وظيفة
٨٤		قصيل من العمل
٨٥		شكاوى وتظلمات
г۸		إنهاء خدمة
٨٧		إستقالات
٨٨		مد خدمة
۸۹		إخلاء طرف
٩.	• •	صندوق الخدمات الاجتماعية (بشمل إعانات الحج
41	• •	والعمرةالخ)
	٤,	
99		

#### الشئون المالية إيجار أجهزة . \ إيجار سيارات ۲, إيجار مبائي ومذازن وجراجات ٠,٣ وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية ٤ ، مياهوكهرباء . 0 نقل مهمات ٠٦ تأمين على العاملين . ٧ تأمين على المخازن ٠.٨ تأمين على الأصول الثابتة ٠٩ تأمين على المنقولات ١. تأمين لدى الغير 11 تأمينات للغير ١٢ أمسول ثابتة 14 إهلاك 18 مصروفات نثرية 10 اشتراكات مينات ونوادي 17 اشتركات دوريات ومطبوعات رسمية 17 شراء كتب وأفلام ١٨ أنوبنات توريد شيكات 19 أنونات توريد نقدية ۲. أنونات صرف شيكات 41 أنونات صرف نقدية 22 مصادقات 22

الفزينة	• 0	3.7
البنوك		Yo
أستعار عبرف العملات		**
تمويلات		**
مدينون		٨٢
سلف العاملين		<b>Y9</b>
سلف مستديمة ومؤقتة		٣.
فوائد مستحقة		*1
هوائد مدينة		44
شيكات تحت التحصيل		**
خطابات الضمان		٣٤
مدينو برامج تدريبية		۲٥
مدينو الاستهام الجاري		4.4
مدينق تمليك السبيارات		۲۷
إحتياطيات		۲۸
مخصيصات		44
دائتون		٤٠
أوامر الدقع		٤١
تأمين معامل (للعدارس)		٤٢
تأمين المكتبة (للمدارس والجامعات)		٤٣
مراقبوالحسابات		٤٤
موازنة تخطيطية		٤٥
ميزانية وحسابات خنامية	••	٤٦
تسويات مالية	• •	٤٧
<b>چرد</b>	• •	٤٨

ترشيد الأنفاق	٠.٥	٤٩
النظام المحاسبي الموحد		٥٠
		• •
		• •
		• •
		99

#### المشتريات\_عام . \ مشتريات خارجية ٠٢ شراء بالأمر المباشر الخارجي ٠٣ طلبات عروض خارجية ٠ ٤ مناقصات محبودة خارجية . 0 ممارسات خارجية ٠٦ تفريغ عطاءات خارجية ٠٧ اعتمادات مستندية ٠٨ أوامر توريد خارجية ٠, إخصارات وصول بضائع للجمارك ١. تظيمن على البضائع 11 مطالبات التأمين (تلف ـ عجز ـ فقد) ١٢ مشتريات محلية 18 شراء بالأمر المباشر المطي 18 طلبات عروض أسعار محلية ۱٥ عطاءات (مقارنة أسعار) 17 مناقصات عامة محلية ۱۷ مناقصنات محنودة محلية ۱۸ ممارسات محلية 11 مزايدات ۲. تفريغ عطاءات محلية 41 22 أوامر توريد محلية عقود أعمال 22

المشتريات والمخازل

٦.

طلبات شیکات	٠٦	45
تسبويات الفواتير		۲0
	••	• •
	• •	
المخازن ــ عام	۲٠	٥.
إخطارات فحص أصناف		۱ه
إشعارات تسلم أصناف		۲٥
إخطارات وصول أصناف من الخارج		۳٥
محاضير استلام عينات		٥٤
محاضير فحص واستلام		٥٥
أثونات لضافة		۲۵
أثونات مبرف		٥٧
أثونات تمويل		٨٥
أنونات ارتجاع		٩٥
طنستاقالم		٦.
بطاقات وارد ومنصرف (کمی)		71
كشوف يومية حركة المخازن	••	٦٢
	••	
	٠٦	
مراقبة العهدة		٨٠
طلبات احتياجات أصناف		٨١
بطاقة حركة الصنف (مسعرة)		AY
كشوف يومية تسجيل الوارد والمنصرف		٨٢
عهد شخصية		٨٤
وثبقة التصنيف		٨٥

تصنيف أصناف جديدة	٦. طلبات	7.
أصناف مصنفة	تعديل أ	٨٧
		• •
	• •	• •
	* *	• •
		44
	۲.	

الشئون الادارية	٧.	
مبائى الهيئة		٠,١
الملحقات		٠,٢
	• •	
	• •	
الأمن والحراسة	٠٧	۲o
الدفاع المدنى		41
النظافة		YV
الأمن الصيناعي		۲A
مكافحة الحريق		44
		• •
	• •	
الصبيانة ــ عام	٠٧	٥٠
صيانة وترميم المبائي		۱٥
حسيانة الأثاث ومعدات المكاتب		۲٥
صبيانة الآلات والمعدات		۳٥
مىيانة المركبات		٥£
صبيانة المرافق		٥٥
	• -	۰.
•	4 5	
المركبات (وسيائل النقل والانتقال)	٠٧.	٧٥
أوامر التشغيل والتحركات للمركبات		٧٦
وقود وزيت وشحوم		YY
جرلجات		٧٨
	• •	<b>+</b> u
	• •	• •
	٠٧	44

	الشئون القانونية	. Д	• •
بة من الهيئة	الدعاوى والقضايا المرفوء		٠,
بة ضد الهيئة	الدعاوى والقضبايا المرفوء		٠, ٢
	التحقيقات		۲.
	الحوادث		٤.
	العقود		۰,
	الفتاوى والرأى		٠٦.
يدة الرسمية	مجموعات القوانين والجرو		٠٧
	الحوادث		٠٨
			• •
		• •	
	•	• •	• •
		٠٨	99

#### الخدمات الطبية (الزعاية الصحية) العيادة الخارجية ٠١ الكشف الدوري على العاملين , ۲ التبرع بالدم .\* تذاكر وأذونات صرف أدوية ٤. التحويل للأطباء الأخصائين (مشروع التأمين الصحي) ٥, المستشفيات (الإقامة والعمليات الجراحية) ٠٦ التحويل للقومسيون الطبي ٠٧ تقارير طبية للعاملين ٠.٨ إصابات العمل (تحديد نسب العجز) ٠,٩ إجراءات الوقاية من أخطار المهنة ٠١. التغذية (تقرير وجبات أو لبن) .11 التغذية (الكشف على الوجبات وتقرير صلاحيتها) . 17 ٠٩ 44

الجدول الثانى

الميئات والمنظمات

## ١٠٠ ــ ١٩٩ المينات والمنظمات الدولية

انتجاد المبريد العالمي	1.1
الأتحاد العالمي لنقابات العمال	1.4
اتحاد المواصيلات العالمي	1.4
ادارة التعاون الدولي	1.8
برنامج الأمم المتحدة للتنمية	1.0
برنامج الأمم المتحدة فأو المشترك للغذاء العالمي	1.7
البنك الدولي للإنشاء والتنمية	1.7
صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة	١.٨
صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال	1.1
صندوق النقد الدولي	11.
منظمة التجارة الدولية	111
اللجنة النولية لحقوق الانسان	117
اللجنة العامة للتعريفات والتجارة	117
اللجنة العليا للاجئين	118
مجلس التجارة والتنمية	110
محكمة العدل البولية	117
معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث	114
منظمة الأرصاد العالمية	114
منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة	114
منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم	14.
منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية	171
المنظمة البحرية الأستشارية للحكومات	177
منظمة التجارة البولية	۱۲۳

المنظمة الدولية للطيران المدني 188 منظمة الصحة العالية 110 منظمة العمل النولية 117 هيئة الأمم المتحدة (الأمانة العامة) 117 هيئة التمويل العالمي 178 هيئة التنمية الدولية 149 وكالة الاقتصاد الإقليمي ١٣. وكالة الصحافة النولية المتحدة 171 وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 127 177 171 150 199

## ٢٠٠ ـ ٢٩٩ الهيئات والمنظمات الإقليمية

اتحاد إذاعات الدول العربية	٧.١
اتحاد البريد العربي	۲.۲
اتحاد المراصلات السلكية واللاسلكية	۲.۳
جامعة النول العربية (الأمانة العامة)	۲.٤
السوق الأوروبية المشتركة	Y-0
الصندوق العربي للإنشاء الاقتصادي والاجتماعي	۲.٦
الصندوق العربى للمعونة الفنية للدول الإفريقية والعربية	Y.V
مجلس الطيران المدني	۲.۸
مجلس الوحدة الاقتصادية	Y-9
مركز التنمية الصناعية للنول العربية	۲۱.
المعهد العربى للملاحة	*\\
منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول	414
منظمة التحرير الفلسطينية	414
منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي	418
منظمة التنمية الزراعية	Y\0
منظمة الدفاع الاجتماعي	717
منظمة الدول الافروأسيوية	Y1V
منظمة البول المصدرة للبترول (الأويك)	Y1A
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم	419
المنظمة العربية للعلوم الإدارية	77.
منظمة العمل العربية	771
منظمة للواصفات والمقاييس	777
منظمة الوحدة الإفريقية	***
	* * *

## ٣٠٠ ــ ٣٩٩ الميئات القومية المصرية

اشطاد الإذاعة والتليفزيون	۲.۱
ادارة قضايا الحكومة	٣.٢
أكاديمية السادات	٣.٣
أكاديمية الفنون	٣.٤
البنك المركزي	4.0
بنك الأسكندرية	٣.٦
بنك مصر	۳.٧
البنك العربي الإفريقي	۲-۸
	• • •
	4 7 4
	• • •
	• • •
جامعة الأزهر	٣٣.
جامعة الأسكندرية	771
جامعة أسيوط	777
جامعة حلوان	***
جامعة الزقازيق	44.5
جامعة عين شمس	440
جامعة الفيوم	747
جامعة القاهرة	777
جامعة قناة السويس	XTX
جامعة طنطا	<b>۲</b> ٣٩
جامعة المنصورة	۲٤.
جامعة بنى سويف	751

	- • •
الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء	457
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة	781
الجهاز المركزي للمحاسبات	454
جهاز المدعى العام الاشتراكي	454
دار الكتب القومية	۲٦.
دار الافتاء	771
دار القضاء العالي	777
دار الوثائق القرمية	۲۷۲
دار المحفوظات العمومية	478
	٠.,
	• • •
شركة مصبر للطيران	۲۷.
شركة المقاولون العرب	۲۷۱
شركة راكتا	۳۷۲
شركة تصنيع الورق (فرتا)	۲۷۲
شركة اسكندرية للتركيلات الملاحية	377
	•••
	• • •
مجلس الوزراء (الأمانة العامة)	٤.١
مجلس الشعب	٤٠٢
مجلس الشورى	٤.٢

مجلس النولة	1.3
المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب	٥٠٤
المجلس اللأعلى لرعاية الشياب	۲٠3
مجمع اللغة العربية	£-V
محافظة القاهرة	٤٠٨
محافظة الاسكندرية	٤٠٩
محافظة مطروح	٤١.
محافظة البحيرة	113
محافظة الغربية	217
محافظة المنوفية	٤١٣
محافظة الشرقية	٤١٤
محافظة الحقهلية	۵۱۵
محافظة القليوبية	213
محافظة الوادى الجديد	٤١٧
محافظة بور سعيد	814
محافظة دمياط	٤١٩
محافظة السويس	٤٣.
محافظة الأسماعيلية	173
محافظة البحر الأحمر	277
محافظة سيناء الشمالية	274
محافظة سيناء الجنوبية	272
محافظة الفيوم	240
محافظة بنى سويف	273
لينذا ة لفقاصم	2 Y V
محافظة قنا	£YA
محافظة سوهاج	274

محافظة أسوان	٤٣
	1.4.
	•
	٠.,
المركز القومى للبحوث	٤٣٥
مصبلحة سبك النقود	277
مصلحة المساحة	٤٣٧
مصلحة الشهر العقارى والتوثيق	847
مصلحة السجون	٤٣٩
مصلحة المواني والمنائر	٤٤.
	• • •
	•••
	• • •
	•
	, , ,
	• • •
ميناء القاهرة الجوى	٤٥.
ميناء الأسكندرية	٤٥١
ميناء السويس	ŁoY
ميناء بور سعيد	۲۵٤
ميناء العقبة	٤٥٤
ميناءالأدبية	٥٥٤
مطار النزهة (الاسكندرية)	203
ميناءنويبع	۷٥٤

- - -

	• • •
النيابة العامة (مكتب النائب العام)	.73
نيابة أمن الدولة	٤٦١
النيابة الإدارية	277
	• • •
الهيئة العامة للاستعلامات	٤٨٠
هيئة النقل العام	183
هيئة المواصيلات السلكية واللاسلكية	YAB
هيئة الأوقاف	٤٨٣
هيئة المواني	8 8 8
الهيئة العامة للكتاب	٤٨٥
الهيئة العامة للسياحة والفنادق	<b>7</b>
الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية	£AY
	•••
وزارة الإعلام	0-1
وزارة الإسكان	٥٠٢
وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية	0.5
وزارة الأوقاف شئون الأزهر	٥-٤
وزارة البترول	o.• o
وزارة التخطيط	7.٥
وزارة التربية والتعليم	ø - V
وزارة التعليم العالى والبحث العلمي	٨٠٥
وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة	٥٠٩
وزارة التموين والتجارة الداخلية	٥١.

١١٥ وزارة الثروة المعدنية

١٢٥ وزارة الثقافة

١٢٥ وزارة الحكم المطي

١٤ه وزارة الخارجية

ه ١٥ وزارة الداخلية

١٦ه وزارة الدفاع والانتاج الحربي

۱۷ ه وزارة الري

۱۸ه وزارة الزراعة

١٩ه وزارة السياحة

٢٠ وزارة الشئون الاجتماعية والتأمينات

٢١ه وزارة شئون مجلس الشعب والشوري

٥٢٢ وزارة الصناعة

٢٢ه وزارة الطيران المدني

٢٤ه وزارة العدل

ه٢٥ وزارة القوى العاملة

٢٦٥ وزارة المالية

٢٧ه وزارة النقل البحري

٢٨ه وزارة النقل والمواصيلات

٢٩ه وزارة الهجرة

• • •

• • •

744

## ٧٠٠ ـ ٩٩٩ الميئات والمنظمات الاجنبية

اتحاد المعاهد البريطانية البحرية	٧.١
اتحاد ملاك السفن النرويجية	٧.٢
الأكاديمية البحرية العليا (لننجراد)	٧.٢
جامعة اسكس	٧٠٤
جامعة اكسفورد	٧. ٥
جامعة بنسلفانيا	٧.٦
جامعة جدانسك (بولندا)	٧.٧
جامعة جرينوبل (فرنسا)	٧.٨
جامعة جلاسجو	V - 9
جامعة روتردام	٧١.
جامعة ريدنج	<b>Y11</b>
جامعة ستراتكليد	٧١٢
جامعة سوثهامبتون	٧١٣
جامعة شيفيلا	۷۱٤
جامعة كواومبيا	۷۱۵
جامعة مانشستر	٧١٦
جامعة نيويورك	V1V
جامعة نيو كاسل	V1X
جامعة ويلز	V19
شركة الكس بورى	VY.
شركة كونارد البريطانية	٧٢١
شركة لاتسبيس للناقلات (اليونان)	٧٢٢
الكلية البحرية الأمريكية	٧٢٣
كلية بيزى التكثولوجية	YYE
كلية منوث شيلدز الفنية	٧٢٥

٧٢٦ كلية فورت بكايلر البحرية بنيويورك

٧٢٧ المركز الثقافي الأمريكي

٧٢٨ المعهد البحرى الهندسي (ألمانيا الشرقية/ فارنابوندا)،

٧٢٩ معهد بليموث بولتيكنيك

۷۳۰ معهد جرينتش

۷۳۱ معهد لندن البحري

٧٣٧ معهد ليقربول

٧٣٣ معهد النقل البحري (هولندا)

٧٣٤ مؤسسة جالبرث رايتون

ه ٧٢ وكالة التعاون الدولي اليابانية

. . ,

• • •

. . .

\* \* \*

999



الجدول الثالث

التقسيم الجغرافي

آسسیا	١	**
الأردن		١.١
أسرائيل		١.٢
أففانستان		١.٢
الامارات العربية		١.٤
أندونسيا		١.٥
إيران		1.7
باكستان		١.٧
البحرين		١.٨
بنجلادش		1.4
بوتان		١١.
بورما		111
تايلاند		117
تركيا		115
روسييا		118
السنعودية		110
سوريا		117
سيريلانكا		117
الصبين		114
للعراق		114
عمان		١٢.
الفلبين		171
فلسطين		177
فرموزا		177
فيتثام		١٧٤
فیتٹام قبرص		١٢٥
<u></u>		

قطر	177
كمبوديا	١٢٧
كوريا الجنوبية	۸۲۲
كوريا الشمالية	179
الكويت	١٣.
لاوس	171
لبنان	144
ماليزيا	188
الملايو	371
منغوليا	170
نيبال	١٣٦
الهند	144
اليابان	147
اليمن الجنوبية	144
اليمن الشمالية *	۱٤.

استزاليا	۲	••
تسمانيا		۲.۱
نيوزيلندا		7.7
		• • •
		* 1 •

مازالت قارة أسيا تعيش فترة من الصراعات، ولم تستقر على صورتها النهائية بعد، وإذلك أرجأنا إثبات بعض الدويلات التي إنبثقت عن الاتحاد السوفيتي المنحل، حتى تستقر الأوضاع وتتضبح الصورة تماما.

٣ افريقيا	••
اثيربيا	۲.۱
افريقيا الجنوبية الغربية	۲.۲
افريقيا الوسطى	٣.٣
أنجولا	4.8
أوغندا	4-0
بتسوانة	۲-٦
بوروندى	Y.Y
تشاد	۲.۸
تنزانيا	٣.٩
توجو	٣١.
تونس	711
جابون	717
جامبيا	414
الجزائر	418
جنوبافريقيا	410
داهوما	444
زامبيا	414
زائير	۲۱۸
زیمیابوی (رودیسیا)	719
ساحل العاج	٣٢.
السنغال	441
السودان	***
سيراليون	**
الصنومال	377
غانا	440

۲۲۲ غينيا ۲۲۷ غينيابيساو ۸۲۸ فولتا العليا ۲۲۹ الكاميرون

. ٣٣ الكونغو الشعبية

۲۳۱ کینیا

٣٣٢ ليبيا

٣٣٣ ليبيريا

٢٣٤ مالاوي

ه۳۲ مالی

٣٣٦ مالاجاش

٣٣٧ مدغشقر

٣٣٨ مصر

٣٣٩ المغرب

. ۲٤ موريتانيا

٣٤١ موزمبيق

٣٤٢ النيجر

٣٤٣ نيجيريا

٤ (مريكا الجنوبية	**
الأرجنتين	٤٠١
أورجواي	8 . Y
أكوادور	7.3
باراجواي	٤٠٤
باناما	٤.٥
البرازيل	٤٠٦
بوليفيا	1 · V
بيرو	٨٠3
جياناالبريطانية	٤٠٩
جيانا الفرنسية.	٤١-
جيانا الهولندية	113
شىيلى	217
فنزويلا	٤١٣
كولومبيا	٤٧٤
٥ أمزيكا الشمالية	**
جواتيمالا	۱۰۵
سلقانور	٥٠٢
كندا	o . T
كويا	a· £
كرستاريكا	0 - 0
المكسيك	۲.0
نيكاراجوا	٧٠٥
الولايات المتحدة	٨٠٥

۲ افریقیا	••
أسيانيا	7.1
البانيا	٦.٢
للمانيا الموحدة	7.5
ايرلندا	3.1
ايسلندا	٥٠٢
ايطاليا	7.7
البرتغال	٦.٧
بلجيكا	٨٠٢
بلغاريا	7.1
بولندا	71.
تشبيكرسلرفاكيا	111
جريتلند	717
الدانيمارك	717
ريمانيا	315
السويد	710
سنويسترا	717
فرنسنا	٦١٧
فتلندا	X/F
مالطة	714
المجر	٦٢.
المملكة المتحدة	177
النرويج	777
النمسا	777
هولندا	378
يوغوسىلافيا*	770
اليوبنان	777

عازال الصراع قائما في يوغسلافيا ولم تستقر أوضاعها، فأثرنا إثباتها على الوضع العالى.

## الجدول الرابع

أشكال تقديم المعلومات أو التقسيم الشكلى للوثائق الإدارية



اتفاقات ومعاهدات	٠١
قوانين	٠٢.
قرارات جمهورية	٠,٣
قرارات وزارية	٠ ٤
قرارات إدارية	٠.
لوائح	٠٦.
نظم	۰۷
أوامر وتعليمات	٠٨
منشورات	٠٩.
لجان	١.
اجتماعات (تشمل الدعوات)	11
جداول أعمال	17
محاضير اجتماعات وجلسات	14
ت <b>قار</b> یر	18
احصائيات ورسومات بيانية	١٥
جداول وقوائم	17
خرائط	W
رسومأت توضيحية وصور	١,٨
رسومات هندسية و تصميمات	19
نماذج	۲.,
مؤثمرات وحلقات دراسية	41
	2 4
	44

## الكشاف الهجائى لخطة تصنيف الوثائق الإدارية

		١
آسيا		
اتحاد إذاعات الدول العربية		۲.۱
اتحاد الإذاعة والتليفزيون		4.1
اتحاد البريد العالمي		1.1
اتحاد البريد العربي		۲. ۲
الاشحاد العالمي لنقابات العمال		1.4
اتحاد المعاهد البريطانية البحرية		٧.١
انحاد ملاك السفن النرويجية		٧.٢
اتحاد المواصلات السلكية واللاسلكية		۲.۳
اتحاد المواصلات العللي		1.4
اتعابمراقبوالحسايات		
أنظر مراقبو الحسابات		
اتفاقاتومعاهدات		٠١
أثيوييا		7-1
 ا <u>جــــازات</u>		
اعتيادية	٦٤	٤ .
بدون مرتب	77	- £
، دو د . خاصة بمرتب	77	٠٤
سنوية	77	٠٤
عار <b>ض</b> ة	٦٥	٠٤
مرضية	٨٢	٠٤
مفتوحة	79	٠ ٤
 أجازات وعطلات رسمية	٦٢	٤ .
الجارات وعطلات رسسيه		

اجتماعات (تشمل الدعوات)		33
اجراءاتتأديبية		
 أنظر عقويات وإجراءات تأديبية		
اجراءات الوقاية من أخطار المهنة	٧.	٠٩
أجهزة الاسترجاع	١٣	٠٠
أجــــود		
إضافية	48	٠ ٤
تشغيل بعض الوقت	40	. 1
موسمية	77	٠٤
أجــــورومرتبات		
أنظر أيضا خصم من المرتب		
احتیاطــــات	44	• 0
إحصائيات ورسوم بيانية		١٥
اختبار وتسجيل النظم والبرامج	٦٣	٠٢.
اختيار المرشحين للوظائف	١٣	- £
<u> خطــــارات</u>		
فحص وأصناف	٥١	7.
وصنول أصنفاف للجمارك	١.	٠٦
ومنول أميناف من الخارج	۴٥	٠٦.
اخلاطــــرف	۹.	٤ -
ادارة التعاون الدولي		۱ - ٤
ادارة قضبايا الحكومة		۳. ۲
أدوات ومعدات التصوير الميكروفيلمى	١٢	٠٣
انوية		
انظر تذاكر وأنونات صرف أنوية		
<u> </u>		

اتونــــــا	ـــات		
	ارتجاع	<b>ب</b> ه ≀	٠٦
	إضافة	ا ه	۲٠
	تحويل	٨٠ ١	٠,
	توريد شيكات	19	.••
	توريد نقدية	۲.	٠٥
	مبرف	۷ه	۲.
	مىرف شيكات	**	۰۰
	صرف نقدية	* **	٠٥
أنوبنات م	سرف الأدوية		
	أنظر تذاكر وأنونات صرف أدوية		
الأرجنتين			٤٠١
الأردن			1.1
اسبانيا			1.1
استحداث	ويظائف	٠,	٠ ٤
استخي	ــــــلاص		
	أنظر خدمة المراجع والقراءة		
استراليا			۲.,
الإستشار	رات وبيوت الخبرة		
	أنظر بيوت الخبرة والاستشارات		
الاستعار	·	۲٥	٠٣
استقالات		٨٨	٠٤
استقبال	الوثائق الإدارية	٠٢.	٠٣.
استقبال	وتوديع (بالمطارات والموانئ)	٣٥	٠٢
اسرائيل			١.٢

استعار مبرف العملات	77	٠ ٥
استاد إشراف	۱۷	٠ ٤
اسبناد اعمال ووظائف	١٨	٠٤
اشتراكات دوريات ومطبوعات رسمية	17	- 0
اشتراكات هيئات ونوادي	17	٠٥
إشعارات تسلم أصناف	۲٥	٠٦.
إصنابات العمل	٠٩	٠٩
أصول ثابتة	٠٢.	٠٥
إعادةالتعبين	70	٠ ٤
إعارات ـ عــــام	٧.	٠ ٤
للهيئة	<b>Y1</b>	٠ ٤
لخارج الهيئة	٧٢	٠٤
أعارة الكتب		
أنظر الاستعارة		
إعانــــات		
انظر صنبوق الخدمات الاجتماعية		
إعداد النماذج والاستبيانات	٤٦	٠٢
اعلام ودعاية	. 1	٠٢
إعلانات	٠٢	٠٢
افريقيا		۲
افريقيا الجنوبية الغربية		۲.۲
اغريقيا الوسطى		۲.۲
أفغانستان		1.7
الأكاديمية البحرية العليا (ليننجراد)		٧.٣
أكاديمية السادات		۲-۲

أكاديمية الفنون		4.8
أكوادور		2-4
البانيا		7.7
المانيا الموحدة		7.5
الامارات العربية		١.٤
امريكا الجنوبية		٤
انشاء الهيئة أو المؤسسة	• 1	٠,١
الانفـــاق		
أنظر ترشيد الانفاق		
إنهامخدمـــــة	۸V	٠٤
أنظر أيضا مكافأة نهاية الخدمة		
اهداء كتب ومطبوعات		
أنظر الهدايا والتبادل		
اهداف وتشاط الهيئة أو المؤسسة	٠٢	.1
إهلاك	١٤	٠٥
إهلاك الوثائق المستغنى عنها	٠ ۵	۲.
الاقابـــــك		
أنظر منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول		
أوامر التشغيل والتحركات للمركبات	٧٦	٠٧
أوامرتوريــــــد		
خارجية	- 4	٠٦
محلية	**	٠٦.
أوامر الدفع	٤١	- 0
- أوامر وتعليمات		٠.٨

		أنظر منظمة الدول المصدرة للبترول
٤٠٢		أورجـــواي
٦		أوربـــــا
8.0		أ <del>وغنـــــد</del> ا
		الأوزوا
		أنظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين
		ايجــــار
٠ ۵	-1	اجهزة
٠ ٥	٠٢.	سيارات
1.7		ايـــــران
3.5		ایرانــــده
7.0		ایسلنــــــــــــا
7.7		ايطاليـــــا
٠ ٤	۸۲	ا <b>يقاف</b> عن العمل
		(پ)
٤٠٤		بارجواى
1.4		باكستان
٤٠٥		باناما
۰۳	**	ببليهجرافيابتسوانة
7.7		البحرين
٧.٨		بحوث ودراسات عامة
٠,	٨٠	أنظر أيضا مجلة الهيئة

٤.	٤.	یدلات ـ عـــام
٠٤	٤١	بدل استقبال وضبيافة
٠ ٤	٤٢	بدل اغترا <i>ب</i>
٠ ٤	٤٣	بدل سفر ومصاريف انتقال
٠٤	٤٤	بدل سكرتارية
٠٤	٤٦	يدل طبيعة عمل
8.7		البرازيـــــل
٠٣	77	البرامج الجاهزة
-1	٣١	برا <b>مج الزي</b> سارات
٠٣	٦٥	البرامجالمقنئة
7.7		اليرتغال
٠٢	7.1	برقيات وخطابات الشكر
		أنظر أيضا تهانى ومعايدات
١.٥		برنامج الأمم المتحدة للتنمية
7.1		برنامج الأمم المتحدة فال المشترك للغذاء العالمي
		<b>ب</b> ريد
		أنظر وسائل الأتصال السلكية واللاسلكية
		بطاقات
۲.	۸۲	حركة الصنف (مسعرة)
٠٦.	٦.	مسئف
7.	71	وارد ومنصرف (کمی)
-1	١٢	بعثات خارجية
٠١	١٣	بعثات داخلية
.1	11	بعثات ومبعوثون
٨.٢		بلجيكا

7 0		
7.9		بلغاريا
1.4		بنجلاديش
٣٠٦		بنك الأسكندرية
۲٠۸		البنك العربي الأفريقي
٣.٥		البنك للركزى
4.4		بتك مصر
11-		ہوس <b>ت</b> ان
111		بورما بورما
۳.٧		بری پوروند <i>ی</i>
.11		جربد—ع بولندا
٤.٧		بوليقيا بوليقيا
٤.٨		
• 1	٠٤	بيرو بيون الخبرة والأستشارات
		پیون انگیره و دستسان ب
		(ټ)
٠٤	٨.	تأجيل منح عسلاوة
٠٢	۱۵	ئائنىيرات الس <b>ف</b> ـــر
		تأمـــين
. 0	. ٩	على الأصول الثابتية على الأصول الثابتية
٠٥	٠٧	على العاملـــين على العاملـــين
٠0	٠٨	على المضانن
. 0	١.	سى، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٠٥	٤٢	
- 0	23	على المعاميل دميرة
		المكتبة
٠٥	11	تأمينات لدى الغير

تأمينات للغير	11	٠٥
تأمينات ومعاشات	٥ ٤	٠٤
تايلاند		114
تبادل _ للكتب والمطبوعات		
أنظر الهدايا والتبادل		
التبرع بالدم	٠٢.	٠٩
تجليد وترميم المطبوعات	77	٠,٣
تجميع وتسجيل وتحليل المعلومات	75	٠٣.
تحقيقات	٠,٢	٠٨
تحليل النماذج	٤٨	٠٢.
تحويلات	**	۰٥
تحويل للأطباء الأخصائيين	٠٥	٠٩
التحويل للقومسيون الطبي	٠٧	٠٩
تخزين واسترجاع المعلومات	3.5	٠٣
تخطيط وتصميم النظم	1.5	٠٢.
التخطيط والمتابعة	۰۰	٠١
تخليص على البضائع	11	۲.
تدريب العاملين	Y1	٠ ٤
تذلكر وأنونات صرف أدوية	٠ ٤	٠٩
تراخيص الأقامة	۲٥	٠٢.
تراخيص السيارات	70	. Y
الترجمة ـ عام	۲A	٠٢
أنظر أيضا مترجمون ومراجعون		
ترشيد الانفاق	٤٩	٠٥
ترك <b>يا</b>		115

التزويد	77	٠٢.
تسجيل الرصيد	7.4	٠٢.
التسجيل الميكروفيلمي	11	٠٢
تسكين على وظائف	١٤	٠ ٤
تسمانيا		۲.۱
تسويات (تسوية حالة)	٥٧	٠ ٤
تسريات الفراتير	۰۲۵	٦.
تسويات مائية	٤٧	- 0
تبثباد		۲.۸
تشغيل وصيانة الحاسب	٦٧	٠٣
تشيكو سلوفاكيا		111
تصاريح		
الأمن	3 0	٠ ٢
جمركية	٥٥	٠٢
دخول المطارات	۷۵	٠٢
السنقر	٦٥	٠٢
مبعود البواخر	۸ه	٠,٢
تمياريح وتراخيص - عام	٥٠	٠٢
التصنيف والفهرسة		
أنظرالفهرسة والتصنيف		
تصنيف ووصف الوظائف	٠٢.	٠ ٤
تظلمات		
أنظر شكاوى وتظلمات		
تعارى ومواساه	75	٠٢
التعاقدات		

أنظر عقود أعمال التعاون مع الدول والهيئات أنظر علاقات خارجية ومحلية

تعديل أصناف مصنفة	AV	٠٦.
تعويضات ـ عام	٥١	٤ .
تعويضات عن حوادث العمل	۲٥	٤ .
تعويض وفاة	٥٣	٠٤
تعيينات		
بمكافأة بعض الوقت	٧.	٠ ٤
بمكافأة شاملة	٠٩	٠٤
دائمة	.٧	٠٤
مياومة	11	٠ ٤
مؤقتة (بدل معار)	٠٨	٠ ٤
التغذية (تقرير وجبات أو لبن)	11	٠٩
التغذية (الكشف على الوجبات وتقرير صلاحيتها)	17	٠٩
تفريغ عطاءات خارجية	• ٧	7.
تفريغ عطاءات محلية	*1	۲.
تفويض باختصاصات	١٥	٠٤
التقارير		18
تقارير الانجاز السنوية	٥٢	٠١
تقارير الانجاز الشهرية	30	-1
تقارير طبية للعاملين	٠٨	-4
تقارير الكفامة	۸ه	٠ ٤
تلفراف		

أنظر وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية

		<b>ئلك</b> س
		أنظر وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية
		تليفونات
		أنظر وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية
		تمليك السيارات
		أنظر مدينو تمليك سيارات
٣.٩		تنزانيا
		التنظيم الاداري للهيئة
		أنظر الهيكل التنظيمي للهيئة
٠٢	٠ ٤	تنظيم الوثائق الإدارية
٠٢	77	تهانى ومعايدات
٠٣		التوثيق والمعلومات
		أنظر أيضا الترجمة ، الصاسب الآلي، مركر
		المعلومات والتوثيق، المكتبة، الميكروفيلم.
۲۱.		توجو
٠٣	٤٧	توزيع وجمع النماذج
٠٢.	**	توصيات الشراء
٠ ٤	17	توقيعات معتمدة
711		تونس
		(♣)
		(چ)
		الجات

انظر اللجنة العامة للتعريفات والتجارة

T17	<i>ج</i> ابو <i>ن</i>
*1*	جامبية
	جامعة
۳۲.	الأزهر
٧. ٤	اسكس
441	الأسكندرية
***	أسيوط
٧٠٥	أكسفورد
٧-٦	بنسلقانيا
137	بنی سویف
V. Y	جدا نسك (بولندا)
V - A	چرپیثریل (فرنسا)
Y-4	جلاسجو
<b>***</b>	حلوان
۲- ٤	النول العربية
γ1.	روټردام
VII	ريدينج
TT {	الزقازيق
VIY	ستراتكليد
٧١٣	سوثهاميتون
Y18	شيفك
774	طنطا
440	عين شمس
TTI	الفيوم
TTV	, القاهرة
	-

قناة السويس		***
كواومبيا		٥١٧
مانشستر		V17
المنصورة		٣٤.
نيوكاسىل		٧١٧
نيويورك		V۱۸
ويلز		V14
جداول أعمال		١٢
جداول وقوائم		17
<u>جراجات</u>	٧٨	٠٧
جرد	٨٤	٠٥
جرينلند		717
جزاءك		
أنظر عقوبات واجراءات تأديبية		
الجزائر		418
جمعية أصحاب السفن اللبنانية		*11
الجمعية العولية للمحاضرين البحريين		1.4
جنوب الهريقيا		<b>710</b>
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء		737
الجهاز المركزي للتنظيم والادارة		887
جهاز المدعى العام الاشتراكي		454
جواتيمالا		٥.١
جوازات السفر		٠٢.
حوائز تقديرية وتشجيعية للعاملين	٥٩	٠ź
جينته والريطانيا	*4	٤.٩

جيانا الفرنسية		٤١.
جيانا الهولندية		٤١١
(ح)		
الحاسب الألى		٠٣
الحج والعمرة	٦.	
أنظر صندوق الخدمات الاجتماعية		
حجز		
بالقطارات		٠٢
بالفنادق	*1	٠٢
على الطائرات	٣٤	٠٢
الحراسة	۲۲	
أنظر الأمن والحراسة		
حرمان من العلاوة		٠٢
حساباتختامية	۸۱	
أنظر ميزانية وحسابات ختامية		
حفلات عام		٠٢
استقبال	٠٢	٠٢
تأبين	٠ ٥	٠٢
تخرج	٠.٨	٠٢
ترفيهية	.٧	٠٢
سىمر	٠٤	٠٢
الحوادث	٦٠	٠٨
حوافز	٠.٨	
أنظل مكافأت تشاميعة والفنا		

# الخدمات الأجتماعية

		أنظر صندوق الخدمات الاجتماعية
.1		الخدمات الطبية
٠٢	••	لحدمات الميكروفيلم
٠٣	١٥	خدمات المراجع والقراءة
17	78	خرائط
٠٥		الخزينة
٠٤	7 £	خصيم من المرتب
	٧٩	خطابات الشكر
		أنظر برقيات وخطابات الشكر
- 0		خطابات الضمان
$\gamma N$	78	خطة العمل السنوية
. 1	۱٥	خطة العمل الشهرية
*11	٥٢	الخطوط البحرية السودانية
٠ ٤		خفض مرتب
٤ .	۸۳	خفض وظيفة
	3A	
		(2)
771		دار الافتاء
777		دار القضياء العالى
٣٦.		دأر الكتب القومية
377		دار المحقوظات العمومية
77.7		دار <b>الوثائق القوسية</b>

الدانمارك		714
راهومي		717
دائرة ميناء العقبة (الأردن)		717
دائنون		- 0
الدراسات الاحصائية	٤٠	٠٣
،سر،سات عام <b>ة</b> دراسات عام <b>ة</b>	٤٩	
دراسات عامة أنظر بحوث ودراسات عامة		
دعاوي		
المرفوعة ضد الهيئة		٠٨
المرفوعة من الهيئة المرفوعة من الهيئة	٠٢	٠٨
	٠,١	
دع <b>ایة</b> دروا در داد		
أنظر اعلام ودعاية		٠٧
الدفاع المدنى	<b>Y</b> 7	• 1
دليل الهيئة		`,
دولة الامارات العربية	۳۲	
أنظر الامارات العربية المتحدة		
(3)		
<b>(¿</b> )		
الرحلات الترفيهية		٠٢
رسومات بيانية	14	
أنظر إحصائيات ورسومات بيانية		
رسومات توهنيحية وصور		١٨
رسومات هندسية وتصميمات		19

رعاية اجتماعية		• )
الرعاية والخدمات الطبية	١٥	
أنظر الخدمات الطبية		
روديسيا		
أنظر زيميابوي		
روسيا		118
ريمانيا		317
( <b>;</b> )		
زامبيا		414
<b>ڒٲٮؙؽڔ</b>		۲۱۸
زيارات وزائرون للهيئة ــ عام		٠٢
وأنظر أيضا استقبال وتوديع	۲.	
برامج الزيارات		
زیمبابو <i>ی</i> (رودیسیا)		414
زيوت وشحوم		
أنظر وقود وزيوت وشحوم		
(س)		
ساحل العاج		<b>TT</b> .
السعودية		110
سنلف العاملين		٠٥
سلف مستديمة ومؤقتة	44	٠٥
سلقانور	٣.	٥٠٢
السنغال		**

***		السودان
117		سنوريا
۲.0		السوق الأوربية المشتركة
710		السنويد
717		سويسرا
٣٧٢		
117		 سیریلا <b>نک</b> ا
		-بـــ سىيلا <i>ن</i>
		انظر سیریلانکا انظر سیریلانکا
		(شے)
٦,		شراء بالأمر المباشر الخارجي
٠٦.	٠٢.	شراء بالأمر المباشر المحلى
٠٥	18	شراء كتب وأفلام
	١٨	شركة
377		الأسكندرية للتوكيلات الملاحية
VY.		الكس بورى
۲۷۲		تصنيع الورق (فرتا)
ቸ፞፞፞ጞ		راكتا
٧٢١		كونارد البريطانية
VYY		لاتسيس للناقلات (اليونان)
۳۷.		مصدر للطيران
441		المقاولون العرب
٠į		شکاری وتظلمات شکاری وتظلمات
	78	س <b>ـــرى</b> نـــــــــــــــــــــــــــــــــ
		سیب. انظر انوبات تورید شیکات،
		المسر الويادة عربرية سيدات

أنونات صرف شيكات		
شيكات تحت التحصيل		٠.٥
شيلى	**	213
شيئون الأفراد		
أنظر شنؤن العاملين		
شنئون العاملين		٠٤
الشئون القانونية		٠٨
أنظر أيضا تحقيقات، حوادث،	••	
دعاوي، عقود، الفتوي والرأي		
الشئون المالية		٠٥
	• •	
(هن)		
صندوق		
الأمم المتحدة لتتمية رأس المال		1.1
الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسيف)		۱.۸
الغدمات الاجتماعية		٠ ٤
العربي للانشاء الاقتصادي والاجتماعي	*1	7.7
العربى للمعونة الفنية للدول الافريقية والعربية		۲.٧
النقد الدولى		11.
الصنومال		377
الصيانة ـ عام		٠٧
الأثاث ومعدات المكاتب	٥٠	٠٧
الآلات والمعدات	٥٢	٠٧
المركبات	۲0	. ٧
المبانى	٥٤	• Y
المرافق	۱ه	٠٧

114	٥٥	المسين
		(هن )
		( <b>a</b> )
		طلبات
٠٦.	٨١	احتياطات وأصناف
- ٤	14	الاستخدام
٢.	٢٨	تصنيف أصناف جديدة
۲.	١٥	عروض أسعار محلية
٠٦.	٠ ٤	عروض أسعار خارجية
7.	37	شيكات
		( <u>F</u> )
		(ع)
119		العراق
		عروض
_		أنظر طلبات عروض
٠٦	17	عطاءات (مقارنة أسعار)
		عطلات رسمية
		أنظر أجازات وعطلات رسمية
٠ ٤	٧٦	عقوبات واجراءات تأديبية
٠٧	- à	العقود
٠٦.	77	عقود أعمال
		علاج
		أنظر الخدمات الطبية

علاقات خارجية ومحلية	- 0	٠,
أنظر أيضنا بعثات معونات منح		
العلاقات المامة	-	٠٢
علاوات		
استثنائية	٦,	٠٤
تشجيعية	٦.	٠ ٤
نورية	<b>ه</b> م	٠ ٤
أنظر أيضا تأجيل منح علاوة، حرمان من علاوة		
عسان		17.
العمل الأضافي		
أنظر أجور أضافية		
عملات		
أنظر أسعار صرف العملات		
عهد شخصية	3.8	٢.
العيادة الداخلية	- 1	٠٩
عينات		
أنظر محاضر استلام عينات		
(غے)		
غاثا		440
غرفة التجارة الدولية		111
غينيا		**1
غىنىلىسىلە		TYV

		القاق
		أنظر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة
٨.	۲.	الفتاوى والرأى
٠٢	17	فرق رياضية
٠.٢	17	فرق مسرحية
٠,٢	٧٤	فرق غنائية واستعراضية
W		أمرنسا
٤ .	۸٥	قصيل من العمل
171		الفلبين
177		فليعظين
£ 1 Y		فنزويلا
ALL		فتلندا
٠٣	44	الفهرسة وألتصنيف
		فوائــــد
٠٥	٣٢	مدينة
٠٥	41	مستحقة
177		<b>ف</b> ورموڑا
<b>۲</b> ۲۸		غولتا العليا
178		فيتنام
		(ق)
۰۳	79	قاعات الاطلاع
140		قبرص
٠٥		قرارات ادارية

٠٢		قرارات جمهورية
٠ ٤		قرارات وزارية
177		قطر
٠٢		قوانين
		قرمسيون طبى
		أنظر التحويل للقومسيون الطبي
		( <u>4</u> )
***		الكاميرون
		كتنبوأ فألام
		أنظر شراء كتب وأفلام
٠١	۲۱	كتيبات ونشرات اعلامية
٠٩	- Y	الكشف الدورى على العاملين
۲.	۸۳	كشوف يومية تسجيل الوارد والمنصرف
٠٦.	7.5	كشوف يومية المخازن
٧٧٢		الكلية البحرية الأمريكية
377		كلية بيزى التكنولوجية
۵۲۷		كلية سوث شيلدز الفنية
777		كلية فورت بكايلر البحرية (نيويورك)
144		كمبوديا
0.8		كندا
a • £		كويا
AY		كوريا الجنوبية
174		كوريا الشمالية
0 + 0		۔۔۔ کوستار <b>یکا</b>

كواومييا		3/3
الكونغو الشعبية		**.
الكويت		۱۳.
كينيا		441
(J)		
لاويس		171
لبتان		177
لجان		١.
لجنة تمنوير الوثائق الادارية	17	٠٢
لجنة الخطة والموازنة	10	-1
اللجنة النولية لحقوق الانسان		117
لجنة شئون العاملين	17	• 1
اللجنة العامة للتعريفات والتجارة		115
اللجنة العليا للاجئين		118
لقت نظر	٧٨	٠٤
لواشع		18
ليبيا		٣٣٢
لبيريا		***
(خم)		
مأموريات ومهمات رسمية	19	٠٤
مالطة		714
مباني الهيئة	-1	٠٧

## مبعثون

## أنظر بعثات وميعوثون

# المتابعة والتخطيط

# أنظر التخطيط والمتابعة

مترجمون ومراجعون	7.	٠٣
المجر		٦٢.
مجلس الأدارة	١٤	• 1
المجلس الأعلى لرعاية الشباب		٤.٦
المجلس الأعلى لرعاية الفنون والأداب		٤٠٥
مجلس التجارة والتنمية		110
مجلس النولة		٤٠٤
مجلس الشعب		£ . Y
محسن اشتوان		٤.٣
مجنس الطيران المدني		۲.۸
مجلس الوحدة الاقتصادية		۲.٩
مجلس الوزراء		٤٠١
مجمع اللغة العربية		£.V
مجلة الهيئة	44	٠١
مجموعات القوانين والجريدة الرسمية	. Y	٠٨
محاضير استلام عينات	٤٥	٠٦
محاضين فحص واستلام	00	٠٦
محاضر اجتمعات وجلسات		14
محاضير وندوات عامة	٣-	.1
محافظة		
الأسكندرية		٤.٩

## محافظة

معاوما		
الاسماعلية	<b>\</b>	541
أستوان	•	٤٣.
البحر الأحمر	<b>f</b>	277
البحيرة	1	1/3
بئى سويف	1	٤٢٦
بورسعيد	<b>\</b>	818
الدقهلية		٤١٥
د میا ط	<b>L</b>	819
سوهاج		٤٢٩
السويس		٤٢.
سيناء الجنوبية		EYE
سيناء الشمالية		277
الشرقية		213
الغربية	•	213
الفيوم		6٢٥
القاهرة		£ - A
القليوبية		217
قنا		AYS
مطروح		٤١.
المنوفية		113
المتيا		£YV
الوادى الجديد		٤١٧
محكمة العدل الدولية		111
المفازن_عام	٥٠	٠٦

مخازن الكتب	۲.	٠٣
مخصصات	79	- 0
مد خدمة	<b>A</b> 1	. £
مدغشقر		***
مدينق		
الاسهام الجارئ	77	٠.
برامج تدريبية ٣٥	٣٥	٠ ٥
تمليك السيارات	**	۰٥
مدينون عام	44	٠٥
مراجعون		
أنظر مترجمون ومراجعون		
مراقبة العهد	٧٠	٠٦
مراقبو الحسابات 21	11	۰٥
مرت <b>با</b> ت		
أنظر أجور ومرتبات		
الركبات ه٧	٧٥	٠٧
أنظر أيضا صيانة المركبات، إيجار سيارات		
مركز التنمية الصناعية للنول العربية		۲۱.
مزیدات ۲۰	۲.	۲.
مسابقات ثقافية	١.	٠,٢
مسابقات رياضية ٩٠	٠٩	٠٢
المستشفيات (الاقامة والعمليات الجراحية)	۲٠	٠,
مسموبحات وممثوعات	٦.	٠٢
المشتريات عام	-1	٠٦
مشتریات خارجیة	. Y	۲.

٠٦.	14	مشتريات محلية
٠٦.	• •	المشتريات والمخازن
- 0	77	مصادقات
٠٢	17	المصايف
`***		مصر
0	١٥	مصروفات نثرية
		مصيروفات التلكس والتليفونات
		أنظر وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية
१८५		مصلحة السجون
273		مصلحة سك النقود
847		مصلحة الشهر العقارى
ETV		مصلحة المساحة
٤٤.		مصلحة للواني والمنائر
203		مطار النزهة (الاسكنبرية)
۲.	14	مطالبات التأمين
		معاشات
		أنظر تأمينات ومعاشات
		معايدات
		أنظر تهاتي ومعايدات
		معدات
		أنظر أجهزة ومعدات
		معدلات الاحتياجات
		أنظر نسب ومعدلات الاحتياجات
		المعلومات والتوثيق
		أنظر التوثيق والمعلومات

117		معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث
XYX		المعهد البحري الهندسي (المانيا / فارموندا)
<b>YY1</b>		معهد بليموث بولتكنيك
٧٣٠		معهد جرينتش
***		المعهد العربى للملاحة
177		معهد لندن البحرى
٧٣٢		معهد ليقربول
٧٢٢		معهد النقل البحري (هولندا)
٠,	٠٦.	معوبنات فنية
٠,١	٠٧	معونات مالية
774		المغرب
ه ٤	YY	مكافأت ــ عام
٤ .	۲٥	أمتحانات
٠ ٤	۲.	تدريس سأعات زائدة من النصاب
٠ ٤	44	تشجيعية وحوافز
٠ ٤	۲٤	خبراء <b>أ</b> جانب
٤ .	۲۲	خبراءمحليين
٠ ٤	۲۱	محاضرين منتدبين
٠ ٤	٣٢	مستشارين
٤٠٤	٥٥	نهاية الخدمة
٠٧	79	مكافحة الحريق
٠٢.	۲0	المكتبة
٠٣	١٤	المكتبة الميكروفيلمية
٥٠٦		الكسيك
١٣٤		الملايق

		معارسات
٠٦	٠٦	خارجية
٦.	19	محلية
771		الملكة المتحدة
		مناقصات
7.	١٧	عامة
۲.	• 5	محدودة خارجية
7.	1.4	محدودة محلية
٠١	, - λ	منح دارسية
٠١	٠٩	خارجية
٠١	٧.	داخلية
٠٩		منشورات بورية
118		منظمة الأرصاد العالمية
414		منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)
119		منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة
17.		منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم
171		منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
174		المنظمة البحرية الاستشارية للحكومات
717		منظمة التحرير الفلسطينية
317		منظمة التعاون الاقتصادي الأوربي
710		منظمة التنمية الزراعية
717		منظمة الدفاع الأجتماعي
<b>۲1</b> Y		منظمة الدول الأفرأسيوية
414		منظمة الدول المصدرة للبترول (أويك)
178		المنظمة الدولية للطيران المدنى

170		منظمة الصحة العالمية
Y14		المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
44.		المنظمة العربية للعلوم الادارية
177		منظمة العمل النولية
177		منظمة العمل العربية
***		منظمة المواصفات والمقاييس
۲۲۳		* منظمة الوحدة الافريقية
150		منفوايا
٤ -	۲.	مهام علمية
		مهرجاناترياضية
		أنظر مسابقات رياضية
- 0	٤٥	موازنة تخطيطية
		مواساة
		أنظر تعازى ومواساة
٠ ٤	**	مواعيد العمل
۲١		مؤتمرات وحلقات براسية
٤.		موريتانيا
٤١		موزمبيق
48		مؤسسة جاليرث رايتون
		ممنوعات
		أنظر مسموحات وممنوعات
٠٤	٦.	مؤهلات علمية
<b>-</b> 0	٠٥	مياه وكهرباء
٠٥	٤٦	الميزانية والحسابات الختامية
٠٣	١.	الميكروفيلم ــ عام

ميناءالأدبية		٤٥٥
ميناء الاسكتدرية		٤٥١
ميناء يور سعيد		£ 04
ميناد السويس		£oY
ميناء العقبة		\$ 0 \$
ميناء القاهرة الجوي		٤o٠
ميناءنوييع		٤٥٧
( <sub>U</sub> )		
ندوات	11	٠٢
النرويج		777
نسب معدلات الاحتياجات	00	• 1
النشاط الرياضي		
أنظر مسابقات رياضية		
نشاط علمى وثقافي		
أنظر مسابقات ثقافية		
النشرة الاخبارية الشهرية	45	• 1
النظافة	YV	٠٧
النظام المحاسبي للوحد	00	17
نقدية بالصندوق		
أنظر الخزينة		
نقل مهمات	r.	-0
نماذج		۲.
النمسيا		٦٢٢
نرادى ثقانية راجتماعية	17	٠٢.

277		النيابة الادارية
173		نياية أمن الدولة
٠٢3		النيابة العامة
177		تيبال
737		النيجر
737		نيجيريا
o - Y		نيكاراجوا
Y - Y		نيوزيلندا
		( <b></b> )
٠٣	٣١	الهدايا والتبادل
۱۲۷		الهند
375		هولندا
283		هيئة الأوقاف
144		هيئة الأمم المتحدة (الأمانة العامة)
179		هيئة التنمية الدولية
148		هيئة التمويل العالمي
٤٨.		الهيئة العامة للاستعلامات
የ እን		الهيئة العامة للسياحة والفنادق
٤A٧		الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
٥٨٤		الهيئة العامة للكتاب
£AY		هيئة المواصيلات السلكية واللاسلكية
175		هيئة الموانى
183		هيئة النقل العام
.1	٠٣	الهيكل التنظيمي للهيئة

٠٦.	٨٥	وثنيقة الصنف
		وزارة
١٠٥		الاعلام
0 - Y		الاسكان
٥.٣		الاقتصاد والتجارة الخارجي
۵۰٤		الأوقاف وشئون الأزهر
0-0		البترول
٥٠٦		التخطيط
٥٠Υ		التربية والتعليم
٥٠٨		التعليم العالى والبحث العلمي
0-4		التعمير والمجتمعات الجديدة
۵۱.		التموين والتجارة الداخلية
۱۱ه		الثروة للعدنية
۲۱٥		الثقافة
٥١٣		الحكم المحلى
310		الخارجية
٥١٥		الداخلية
F10		الدفاع والانتاج الحربي
٥١٧		الرى
۸۱۵		الزراعة
۹۱۵		السياحة
oY.		الشئون الاجتماعية والتأمينات

وذارة • دارة		
شنون مجلس الشعب والشورى		۲۱ه
الصناعة		۲۲٥
الطيران المدنى		٥٢٢
العدل		٥Y٤
القوى العاملة		٥٢٥
المالية		170
النقل البحرى		۷۲٥
النقل والمواصيلات		۸۲۵
الهجرة		044
وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية	٠٤	- 0
(تشمل البريد _ التلغراف _ التلكس _ التليفينات)		
وسيائل النقل والانتقال		
أنظرالمركبات		
وصف الوظائف		
أنظر تصنيف ووصف الوظائف		
وقود وزيوت وشحوم	VV	٠٧
وكالة الاقتصاد الأقليمي		۱۳.
وكالة التعاون الدولي اليابانية		۷۲۵
وكالة الصحافة النولية المتحدة		171
وكالة الفوث وتشفيل اللاجثين		127
الولايات المتحدة		۸۰۵

اليابان	۸۳۸
اليمن الجنربية	184
اليمن الشمالية	١٤.
يوغوسالفيا	770
اليونان	777
اليونسكو	
أنظر منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم	
اليوينيس	
أنظر منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية	
اليونيسيف	
أنظ صينوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة	

ملحق رقم (۲)

نموذج لكشاف القرارات الإدارية

# الاختصارات الهستخدمة في الكشاف

ق = قرار ف = فتوی ك. د. = كتاب دوری م. ع. = منشور عام ــ انقطاعه عن العمل اعتبارا من ۲۵ / ۸/ ۲۵ ق ۹۰ ۲۹/۹۰

*أنونات الصرف* ــ الرقابة على أنونات الصرف ٩ ع.ح.

ك.د ەە / ٧٧

استقالات

\_عفیفة صلیب حنین اعتبارا من ۲۰ / ۵ / ۲۲ ق ۱۹۱/ ۲۲

استمارات السفر

ـ طلب تجزئة تذاكر السفرالمجانية من قوص الى بورسعيد لأبناء بورسعيد

ف ٤٠ / ٢٩

- أحقية العامل المنتدب في ميزة السفر المجانى وتحمل جهة الانتداب نفقات السفر علم ٢٦ / ٦٩

- اضافة فقرة إلى المادة ١٥٦ من الائحة المائية للميزانية والحسابات بجواز استعمال الاستمارة ٤٨ أ. على خطوط شركة مصر

أحمد أماين

ـ نقله داخليا من مجلس مدينة الأقصر إلى مجلس قروى الطة اعتبارا من ق ١٦٠ /٦٢

أحمد حسين رضا

ــ تعيينه نقلا من محافظة القاهرة الى قنا اعتبارا من....

ف ٦٧ / ٦٩ احمد عبده محمد السبيد دحفظ وظيفته لحين إنتهاء فترة تجنيده

أجمد مجمد على

ــ اختياره عضوا بلجنة شئون العاملين بمديرية أوقاف قنا ق ۸۷ / ۲۹

ق ۱۲۶۸ که

الخسار

ـ قواعد تنفيذ القانون ۲۱ اسنة ۱۹٦۷ الصادر بنظام الادخار ك.ف ۱۱۱ / ٦٧ ادفاوي حمزة جبرائيل

للطيران

ك.د. ۱۰۹ / ۲۷

الأسرالمنتجة

- تشكيل مجلس ادارة للأسر المنتجة

ق ۲۷۲ / ۲۷ *اسماعیل محمد شحانه* ــ انقطاعه عن العمل اعتبارا من ۱۹ / ۷ / ۲۲.

اعادة للعمل

ــ رمضنان يس مصطفى، أعادته بعد انتهاء فترة خدمته العسكرية، ق ۸۳ / ۸۲

ــ قواعد صرف اعانة الغلاء على

ق ۲۹۲ / ۲۲

أعانة غلاء معيشة

المعاشات المزادة بمنفة استثنائية. ك.د ۸۰ / ۷۲ - توزيع الاعانة على المستحقين بالقانون ۲۲ لسنة ۱۹۹۴ وقت الوفاة لا وقت تاريخ الصرف. ك. د ۵ / ۷۲

أعتماد الجربي محمد

\_ انقطاعها عن العمل اعتبارا من ۱۱ / ۸ / ۲۲. ق ه۸۲ / ۲۲

اقبال محمود محمد حسن ـ اعفاءها من شرط اللياقة الطبية.

ق ۲۸۰ / ۲۲

أقدميات

ـ نبیل موریس سمعان. ارجاع أقدمیته الی ۲۸ / ۲ / ۱۶ بدلا من ۲۳ / ۱۱ / ۳۳ ق ۸۸۸ / ۱۶

عبد المقصود، ارجاع أقدميته الى

۲۷ / ۲ / ۶۴ بدلا من ۳۱ / ۱ / ۲۲.

\_ جودة خليل غربال ، ارجاع أقدميته الى ۲۸ / ٦ / ١٤ بدلا من ۲۹ / ۲۱ ۲۲.

78 / A91 3

ق ۸۹۲ / ۱۶ السيد الأمير محمد عبد الرحيم ـ تعديل تعيينه من درجة منشأة بالقرار الجمهوري الى درجة خالية بمجلس قروى الدير.

النبوى عبد الله سليمان - نقله داخليا من مجلس مدينة إسنا الى مجلس مدينة الاقصر ق ٢٣٨ / ٦٢

امبارك حسانين أحمد

ـ تعيينه عامل انارة.

ق ۱۸۶ / ۲۲

أمين حرجس بنيامين

- اختياره عضوا بمجلس ادارة الأسر المنتجة.

ق ۲۷۲ / ۲۷

أمان محمد أحمد

- احالته على المعاش اعتبارا من ٢٩ / ٤ / ٢٧

ق ۲۸۷ / ۲۷

انتدابات داخلية

- عبد الغنى محمد على محسب، الغاء انتدابه الى مجلس مدينة أرمنت

ق ۱۲۸ / ۲۲

ـ سمير أحمد حسن جبر،

انتدابه من مدرسة المصالحة الابتدائية بقنا الى ادارة رعاية الشباب بالمحافظة.

ق ۲۲۹ / ۲۷ ـ ایهاب محمد مقلد، انتدابه الی محافظة سوهاج.

ق ۱۹۰ / ۱۸

د محمود جاد الله، انتدابه الى مجلس مدينة قنا .

ق ۱۲ / ۲۹

- احقية العامل المنتدب في ميزة السفر المجاني وتحمل جهة الانتداب نفقات السفر.

ق ۲۲ / ۲۹

انقطاع عن العمل

زینب سید محمد مصطفی انقطاعها
 اعتبارا من ۱۹ / ٤ / ۲۲
 ق ۱۹۱ / ۲۲

- اعتماد الجربي محمد، اعتبر من ۱۱ / ۸ / ۱۲.

ق ه۲۸ / ۲۲.

ـ اسماعیل محمد شحاته، اعتبارا من ۹ / ۷ / ۲۲.

> ق ۲۹۲ / ۲۲ \_خلف رمضان محمد اعتبارا من ۲۱ / ۱ / ۲۷.

ق ۲۹۳ / ۷۷ \_محمود مصطفی حسان، اعتبارا من ۱۵ / ۲ / ۱۸.

> ق ۲۹۵ / ۱۸ *انهاء خدمة لعدم استلام العمل* أنظر تعينات الغاء تعينات الغاء

#### بدل الاقامة

ـ تأثر بدل الاقامة للعاملين بالمناطق النائية بما يطرأ على المرتب الاصلى زيادة أو نقصا ف ٣٧ / ٦٩

بدل الانتقال الثابت

ــ الاستمرار في منحه في جميع الحالات ما عدا حالة الاعارة. ك.د ۱۲ / ۲۷

يدل السماعة

ـ منحه لمحمود محمود اعتبارا من ۲۱ / ۱۰ / ۸۲ ق ۲۲ / ۲۹

بدل طبيعة عمل

۔ منحه لکل من اطفی دنیال فلتس، محمد أبو خلیل رمضیان اعتبارا من ۲۰ / ۲ / ۲۰

ق ۲۷۲ / ۲۲

بدل عنوی

ح محمد على عبد الدايم، منحه اعتبارا من ٢٥/ ٢ / ٦٨.

ق ۱۰۰ / ۲۹ ــ محمود حسان عبد الرحيم، منحه اعتبارا من ۱۰ / ۱۰ / ۸۲. ق ۲۰ / ۲۹ انهاء خدمة للانقطاع عن العمل أنظر انقطاع عن العمل أنور عباس محمد

- اختياره عضوا بلجنة تحديد الايجارات بالمحافظة. ق ٢٤١ / ٦٢

י ייי ע

ايجارات

ـ تشكيل لجنة لتحديدها بالمحافظة. ق ٢٤١ / ٦٢

*ايهاب محمد مقلد* 

د انتدابه لمحافظة سوهاج ق ۱۹۰ / ۸۸ ایهاب وصفی نجیب

ـ حفظ وظیفته أثناء فترة تجنیده ق ۱۵۹ / ۲۲

(**ٻ**)

بتول عازر سوريال - تعيينها كاتبة اعتبارا من١٢ /١١/ ٦٨ بمديرية التربية والتعليم بقنا . ق ٢٠٢ / ٦٨

### تر*اخيص*

- التصريح بفتح محال عامة بعدينة قوص بشارع الجمهورية رقم (١) وأبو العباس رقم (٩) والطواب رقم(١٥) ويور سعيد رقم (٤١).

۔ التصریح بفتح محال عامة أو ملاهی بشارع بور سعید رقم (٤١) بندر قوص

ق ۸۰ / ۲۱

 تشكيل لجنة للفصل في طلبات الترخيص للباعة الجائلين بمجلس مدينة قوص.

ق ۲۱۹ / ۱۲

ترقيات

- ترقیه کل من فؤاد جبرائیل مسعود، مرتضی عبد اللطیف، مغربی محمد اسماعیل اعتبارا من ۱ / ۱ / ۱۸. ق م۱۸ / ۱۸۸

تعيينات الغاء

۔ الغاء تعیین کل من جورج فرج صلیب، رشدی شحاته سنودة لعدم استلامهما العمل وذلك اعتبارا من ۱۹۲۲ / ۱ / ۱۹۲۲ ق ۱۹۲۲ / ۲۲ ـ صرفه للعاملين بمجلس قروى المحروسة اعتبارا من ۱ / ۱ / ٦٦. ق ۲۸۲ / ۲۷

ـ تعديل المواد من ٦٠١ ـ ٦١٢ من اللائحة المالية للميزانية والحسابات الخاصة بخدمات هيئة البريد

ك. د ۱۰۷ / ۲۲

بدوى مهنا

پريد

سامنحة علاوة اعتبارا من ۱ / ه / ۲۱.

ق ۲۷ / ۲۷

(ت)

تيرعات

- شروط قبول التبرعات من المواطنين الأغراض معينة.

ك.د. ٩٤ / ٦٧

التجارة الخارجية

- الاخذ بنظام التخصيص السلعى فيما يتعلق بتقسيم العمل بين شركات المؤسسة العامة للتجارة كد ٧٥ / ٦٧

۔ امبارك حسانين احمد ق ۱۸۶ / ۲۲ تعيينات۔ طباخون تعيينات۔ طباخون

ے عبد الراشنی احمد سلیمان ق ۹۱ / ۹۱

تعيينات ـ كتبه

 بتول عازر سوريال، فايقة حكيم أسعد، تعيينهما كتبه بمديرية التربية والتعليم بقنا اعتبارا من ١٢ / ١١ / ٨٢.

ق ۲۰۲ / ۱۸

تعيينات مدرسون

تنقلات داخلية

۔ ابو بکر علی محمد الی مجلس مدینة ارمنت

ق ۸٦ / ٦٩ ـ أحمد أمين الى مجلس قروى الحلة، ق ١٦٠ / ٦٢

ـ النبوى عبد الله سليمان الى مجلس

\_ الغاء تعيين محمود على مصطفى العدم استلامه العمل.

ق ۸۵ / ۱۹

تعيينا تجالنقل

- عبد الرحمن مؤمن حسين، تعيينه كهربائيا نقلا من القاهرة الى قنا ، ق ٦٧ / ٦٩ ق - مريم مرجان، تعيينها مساعدة معمل،

ق ۲۱۰ / ۲۲

تعبينات ـ تعديل

۔ سلیمان خلیل حسین

ق ۹۷ / ۹۹

السيد الأمير محمد عبد الرحيم من درجة منشأة بالقرار الجمهورى الى درجة خالية بمجلس قروى الدير
 ق ۱۸۷ / ۲۲

تعيينات ـ تومرجية

\_ محمد غالب قليعي، محمد محمد عطية.

ق ۲۱ / ۱۱

تعيينات ـ عمال انارة

ـ احمد ایراهیم احمد اعتبارا من ۱۲ / ۱۰ / ۲۲

تی ۲۵۰ / ۲۲

مديئة الاقصر.

ق ۲۲ / ۲۲ ق ۲۲ / ۲۲ محمد حسثی عباس الی دیوان عام المحافظة اعتبارا من ۲۲ / ٤ / ۲۲. ق ۲۵ / ۲۲

التنمية الزراعية

- ضم فتحى وزيرى الى عضوية لجنة التنمية الزراعية

ق ۲۲ / ۲۹

**(ث**)

ثري*ا احمد محمد زارع* - اع**فائها من شرط اللياقة الطبية.** ق ۲۰۰ / ۲۲

(ج)

الجرد السنوي

حصر المخارن ومتابعة الجرد السنوي.

ك د ۸۷ / ۲۷

جزاءات الذارات

- كمالة منوفى عمر لغيابها يوما بعد انتهاء اجازتها المرضية، ق ٨٩ / ٦١

جزاءات خصم من المرتب

صبرى قاسم محمود، محمود
 محمد محمود، خصم يومين لكل
 منها لمخالفة التعليمات والتشاجر.
 ق ٥ / ٢١

ے سمیر شکری داود خصم یوم لعدم مراعاته الدقة فی عمله ق ۲ / ۲۱

- ابن الحسن احمد حسن خصم ٧ أيام للغياب بعد اجازته الأعتيادية.

ق ۸۲ / ۱۲

ــ مرتجى أمين الجعار خصم ٧ أيام الفياب بعد اجازته الأعتيادية. ق ٨٨ / ٢١

- كمالة منوفي عمر ، خصم يوم واحد للغياب بعد اجازتها المرضية.

ق ۸۹ / ۲۱

ـ عصام الدين خيرى، لعدم التوقيع على المكاتبات الصادرة

ق ۱۷٤ / ۲۲

جمال سامی احمد

اختیاره عضوا بمجلس ادارة مطابع
 محافظة قنا .

ق ۱۷۱ / ۱۸

الجمعيات التعارنية الزراعية

- ضم عباس قناوى احمد الى عضوية لجنتها

ق ۲۲۲ / ۱۸۲

جودة خليل غربال

ے ضم مدة خدمته من ۲۹ /۱۱/ ۲۳ الی ۲۸ / ۲ / ۱۹٦٤ ق ۸۹۲ / ۱۶ ع الحدمیته من ۲۹ /۱۱/ ۲۲ الی ۲۸ / ۲ / ۲۶

جورج فرج صليب

\_ الغاء تعيينه لعدم استلامه العمل اعتبارا من ۱۷ / ۱ / ۱۳ ق ۱۹۳ / ۱۳

(ح)

حسبن خليل محمد منصور

عدم احتساب المدة الواقعة بين
 احالته للمعاش وبين صدور قرار
 مد خدمته اجازة اعتيادية ولا
 يصرف عنها مرتبا
 ف ۲۸ / ۲۹

حسني عطا الله اسكاريس

\_ جواز اعطائه شهادة خبرة من واقع ملف خدمته.

79 / 27 🛶

حفظ وظائف مجندين

أنظر مجندون حفظ وظائف،

حلمي البريقي

- اختياره عضوا بمجلس ادارة الاسر المنتجة

ق ۲۷۲ / ۲۷

حمدي سرور

\_ اختياره عضوا بمجلس ادارة الاسر المنتجة.

> ق ۲۷۲ / ۲۷ عبد الحميد المحميد الحميد الحميد الحميد الحميد الحميد الحميد الحميد الحميد الخاء تجنيده. ق ۱۵۹ / ۲۲ عنو ۱۸۹ / ۲۲

> > (ځ)

خلف رمضان محمد

\_ انقطاعه عن العمل اعتبارا من ۲۱ / ۱ / ۱۹۸۷.

ق ۲۹۲ / ۲۷

### السلف المؤقته

- اضافة مواد جديدة الى اللائحة المالية للميزانية والحسابات لاستكمال احكامها فيما يختص بالسلف المؤتنه.

ك.د. ۹۰ / ۲۷

سليمان خليل حسين

تعدیل تعیینه من آول نوفمبر ۱۹۹۸. ق ۹۷ / ۹۹

سمير أحمد حسن جبرة

- انتدابه داخلیا من مدرسة المصالحة الابتدائیة الی ادارة رعایة الشباب. ق ۲۲۹ / ۲۷

سىمىر شك*رى داود* 

ــ خصیم ثلاثة ایام من مرتبه لعدم مرعاته الدقة فی عمله ق ٦ / ٦١

سيارات

ـ تحدید أجور عربات الركوب خارج مدینة قوصی،

ق ۲-۷ / ۲۷

سىيد شر*قاوى* 

- اختياره عضوا بلجنة شئون العاملين بمديرية الاوقاف بقناء ق ۸۷ / ٦٩ **(y**)

رشدى شحاته شنوده

د أعادته للعمل بعد أنتهاء خدمته العسكرية.

ق ۸۲ / ۱۱

رم*ضان بیس مصطفی* 

۔ الغاء تعیینه لعدم استلام العمل اعتبارا من ۱۷ / ۱ / ۲۳ ق ۱۹۳ / ۲۲

رئيس شنون العاملين

ـ تعيينه سكرتيرا للجنة شئون العاملين بمديرية الاوقاف بقناء ق ٨٧ / ٦٩

**(j**)

زيب سيد محمد مصطفى

ـ انقطاعها عن العمل اعتبارا من ۱۹ / ۱۶ / ۱۹۲۲.

ق ۱۲۱ / ۲۲

(س)

سعد عبد الوهاب محمد

ـ اختياره عضوا بمجلس ادارة مطابع محافظة قنا.

74 / 1V1

ضم مدة خدمة

ـ جودة خليل غربال من ۲۹ / ۱۱ / ۲۲ الى ۲۸ /۲ / ۱۹٦٤.

ق ۸۹۲ / ۶۲ - عبد الكريم الضبوى من ۳۱ /۱/ ۱۲ الى ۲۷ / ۲ / ۱۹۹۵. ق ۸۹۱ / ۶ - نبيل موريس سمعان من

ـ تبین موریس ـــــان می ۲۲ / ۲۱ / ۲۳ ایی ۲۸ / ۲ / ۱۹۹۱.

ق ۸۸۸ / ۱۶

(ع)

عبد *الكريم الضوى* 

عاطف شبيه الحمد دردين

\_ ارجاع اقدمیته من ۳۱ / ۱ / ۲۲ الی ۲۷ / ۲ / ۱۹۹۵. ق ۸۹۱ / ۲۶

> ـ حفظ وظیفته اثناء مدة تجنیده. ق ۸۰ / ۲۹

> > عاملون

... توجيهات حول الفتاوي التي تتضمن

شركات تأمين

الفاء العمولة التي تتقاضاها الجهات الحكومية نظير قيامها بتحصيل مستحقات شركات النامين.

م.ع. ۲۰/ ۱۷

شهادات خبرة

 جواز اعطاء شهادة من وأقع ملف الخدمة.

79/87 .

شب*يكا*ت

ـ الرقابة على عملية استعمال الشيكات

ك.د. ٥٥ / ٧٧

(**ص**)

صيرى قاسم محمود

خصم يومين من مرتبه لمخالفته التعليمات والتشاجر مع زميل
 ق ه / ۲۱

صلاح شاكر الجندي

ـ تعیینه مدرسا بدار المعلمین الریفیة. ق ۲۲۷ / ۲۲

عبد الغنى محمد على ... الغاء انتدایه الداخلی من مجلس مدينة أرمنت. **۵۲ / ۱۹۸** ق عبده سليم الطيب ـ تعيينه رئيسا للجنة الفصل في طلبات تراخيص الباعة الجائلين بمجلس مدينة قوص 77 / 779 3 عثمان عبد الكريم عثمان \_ مد خدمته حتی ۲۰ / ۱۹۹۷ 7V / Ya & .; عرب*ات الركوب* أنظر سيارات عصام الدين خيري

ـ خصم خمسة ايام من مرتبه لعدم توقيعه علي المكاتبات الصادرة من قسم المستخدمين ق ١٧٤ / ٦٢

\_استقالتها اعتبارا من۲۰٪ ه/۱۹۳۲ ق ۱۹۱/۲۲

علاوات \_ منح علاوة لبدوي مهناء اعتبارا من

.1971/0/1

ق ۲۱ / ۲۱

مبادئ تؤثر في اوضاع العاملين. ك. د. ٦١ /٦٧ - حول ادماج العمال الكتابين ضمن المجموعة النوعية لفئات الوظائف

> ك. د. ۱۰ / ۲۷ عب*اس قناوی أحمد*

الكتبية.

- اختياره عضوا بلجنة تقييم أعمال الجمعيات التعاونية الزراعية.

ق ۲۲۲ / ۱۸

عيد الباقي فضل حسن

\_اختياره عضوا بلجنة تحديد الايجارات بالمحافظة.

ق ۲۶۱ / ۲۲

عبد الراضى أحمد سليمان

ـتعيينه طباعا بالوحدة المجمعة، بالحلفاية بحرى. ق ۹۱ / ۹۱

عبد الرحمن مؤمن حسين

\_ تعينيه في محافظة قنا نقلا من محافظة القاهرة.

ق ۲۷ / ۲۹

عبد الرحيم محروس

\_ تعدیل مرتبه الی سبعة جنیهات اعتبارا من ۱ / ۱۲ / ۱۹۳۳. ق ۲۵۲ / ۱۲

على سليم عبد الله

ــ الغاء عضويته من لجنة القصل في المنازعات بناحية الرئيسية مرك نجع

حمادى

ق ۲۹۲ / ۱۸ ع*لی ابو السعود* مسعود

- اختياره عضوا بلجنة بحث التهرب من الاستيلاء ومخالفة احكام الحيازة

ق ۷۹ / ۲۹

العملة الممترية

ــ تعديل المادة ١٢٣ من اللائحة المالية الميزانية والحسابات بخصوص العملة.

> ك.د. ۱۰۶ / ۹۷ عمولات

ـ الغاء العمولة التي تتقاضاها الجهات الحكومية نظيـر قيامهـا بتحصيـل مستحقات شركات التأمين م.ع. ٢ / ٦٧

عدم استحقاق أي عمولة تحصيل
 على اقساط السلف التي تستقطع
 من مرتبات العاملين بكافة الجهات
 لحساب البنوك.

م.ع. ٨ / ١٧

(غ)

غلاء معيشة

أنظر اعانة

(ف)

فايقة حكيم اسعد -تعيينها كاتبة بمديرية التربية والتعليم. ق ٢٠٢ / ٦٨

فتاوي

ـ توجیهات حول الفتاوی التی تتضمن مبادیء تؤثر علی اوضاع العاملین. ك.د. ٦١ / ٦٧ فتحی عبد العزیز الشاذلی

> - تعيينه عضوا بلجنة الفصل في طنبات الترخيص للباعة الجائلين بمدينة قوص.

> > ق ۲٦٩ / ۲۷

فتحي عبد الستار شعبان

ـ طلب فتـــوى بخصــومن تجـــزئه إستمارات السفر المجانية خاصته من قوص الى بور سعيد، ف ٤٠ / ٢٩

فتحىوزيرى

\_ اختياره عضوا بلجة التنمية الزراعية بالمحافظة.

ق ۲۶ / ۲۹ *فؤاد جبرائیل مسعود* \_ ترقیته اعتبارا من ۱ / ۱/ ۱۹۲۸ ق ه۱۸ / ۸۸

فؤاد متري

\_ اختياره عضوا بلجنة الفصل في طلبات الترخيص للباعة الجائلين يمدينة قوص.
ق ٢٦٩ / ٢٦٩

(멸)

الكابلات الكهربائية

منع التصرف في الكابلات والاسلاك الخردة واخطار شركة الكابلات المصرية لاستلامها للصرية لاستلامها ك.د. ٨٤ / ٦٧

حفظ وظیفت ۱۵۳ اعتبارا من ۱۸ / ۱۸ / ۲۸ اثناء فترة تجنیده ق ۲۲ / ۱۹ کمالة منوفی عمر

\_ انذارها وخصم يوم من مرتبها

لغيابها يوما بعد اجازتها المرضية. ق ۸۹ / ۲۱

كهرباء

ــ قواعد صرف مستحقات ادارة الكهرباء

ق ۱۱۶ / ۱۷

**(**J)

لوائح

ــ تعديل المادة ١٢٣ من اللائحة المالية بخصوص العملات المصرية. ك. ١٠٤ / ٦٧

لجان

ـ تعديل تشكيل تشكيل لجنة بحث التهرب من الاستيلاء ومخالفة احكام الحيازة. ق ۷۹ / ۲۹

ــ تشكيل لجنة تحديد الايجارات بالمحافظة.

ق ٢٤١ / ٦٢ - ضم اعضاء الى لجنة تقييم أعمال الجمعيات التعاونية الزراعية، ق ٣٦٧ / ٦٨ - ضم اعضاء الى لجنة التنمية الزراعية بالمحافظة، ق ٢٤ / ٣٢

- تشكيل لجنة شئون العاملين بمديرية الاوقاف بقنا.

ق ۸۷ / ۱۹

 تشكيل لجنة الفصل في طلبات الترخيص للباعة الجائلين بعجاس مدينة قوص.

77 / 779 3

ـ استبدال اعضاء لجنة الفصل في المنازعات الزراعية بناحية الرئيسية مركز نجع حمادي،

> ق ۲۹۲ / ۸۸ *لطفی دنیال فلتس*

ـ منحه بدل طبیعة عمل اعتبارا من ۲۰ / ۲ / ۱۹۲۱.

ق ۱۷۲ / ۲۲

لياقة طبية

د أعقاء أقبال محمود حسن من شرطها .

ق ۲۸۰ / ۲۲

ــ اعقاء نور الدين بدري أحمد من شرطها،

ق ۱۲/۱۸۲ ــ اعقاء ثریا احمد محمد زارع من شرطها.

37/4..3

(م)

مجالس ادارة

ـ تشكيل مجلس ادارة الأسر المنتجة. ق ۲۷۲ / ٦٧

\_ اعادة تشكيل مجلس ادارة مطابع محافظة قنا .

ق ۱۷۱ / ۱۸

مجلس العولة

- عدم جواز أيقاف قرار شطب اسم المتعهد أو المقاول قبل العرض على مجلس الدولة.

ك.د. ۱۰۳ / ۲۷

مجند*ون ــ حفظ وظا*ئف

ــ احمد عبده محمد السيد اعتبارا من ه / ۲ / ۱۹٦۸. ق ۲٤۸ / ۲۸

> - ايهاب وصفى نجيب، حمدى الشربيني عبد الصعيد. ق ١٥٩ / ٦٢

\_عاطف شيبه الحمد دردير اعتبارا من ۲ / ۱ / ۱۹۲۹. ق ۸۰ / ۲۹ .4

ــ محمود ابو الحجاج توفیق اعتبارا من ۲ / ٤ / ۱۹٦۲. ق ۱۹۲۲ / ۲۲

کامل امین خلیل اعتبارا من

ق ۱۲۲ / ۲۲

11/ AFPL.

مجهول حربى

- تسليم ما يلزم للمجهود الحربي من موجودات المخازن بدون ثمن.
م.ع. ٥/ ٦٧
- شروط قبول التبرعات من المواطنين.

ــ شروط قبول التبرعات من المواطفين ك.د. ۹۶ / ۲۷ محمد ابو خليل رمضان

> - منحه بدل طبیعة عمل اعتبارا من ۲۰ / ۲ / ۱۹۹۱. ق ۱۷۲ / ۲۲

> > محمد حسني عباس

ـ نقله داخلیا من المنطقة التعلیمیة

بقنا الی دیوان عام المحافظة اعتبارا

من ۲۲ / ٤ / ۲۹۲۲.

ق ۲۵۷ / ۲۲

محمد عبد الرزاق سالم

ــ مد خدمته حتی ۳۰ / ۲۹۹۷. ق ۲۷۵ / ۲۷

محمد ع*لی عبد الدایم* - منحه بدل عدوی اعتبارا می ۲/۲۵ / ۱۹٦۸. ق ۱۰۰ / ۲۹

محمد غالب قليعى

- تعيينه تومرجيا بالوحدة المجمعة بأولاد نجم.

ق ۴۱ / ۱۱

محمد لطفى شمروخ

- اختياره عضوا بلجنة الفصل في المنازعات الزراعية بناحية الرئيسية مركز نجع جمادي. ق ۲۹۲ / ۲۸

محمد محمد عطية

ـ تعيينه تومرجيا بالوحدة المجمعة بالبحرى قمولا

ق ۹۱ / ۱۲

محمد محمد مصطفى

د اختياره عضوا بلجنة الفصل في طلبات التراخيص للباعة الجائلين بعدينة قوص،

ق ۲۲۹ / ۲۷

محمود ابراهيم لطفي

ـ اختياره رئيسا للجنة تحديد الايجارات بالمحافظة. ق ٢٤١ / ٦٢

محمويا مجمد مصبطقي حسان ــ انقطاعه عن العمل اعتبارا من ۱۶ / ۲ / ۱۹۳۱. ق ۲۹۵ / ۱۸۲ مخازن

\_ تسليم ما يلزم المجهود الحربي من موجودات المخازن بدون ثمن. 77/0.8.4 \_ حصر المخارن ومتابعة الجرد السنوي E. C. VA / FV

> مختار محصوب عثمان تعیینه مدرسا بمدرسة جزیرة النزم المشتركة. **ጓ**ፕ / ፕፕ٦ ፮

> > مد خدمة

.1977/7/7. TV / Yot 5 ـ محمد عبد الرازق سالم حتى 1977/7/5. ق ۲۷۰ / ۲۲ مديرية الأوقاف .. تشكيل لجنة شنون العاملين بها،

34 / AV 3

\_ عثمان عبد الكريم حتى

محمود أبر الحجاج توفيق حف ظوظيفت اعتبارا منن ٣ / ٤ / ١٩٦٢ اثناء فترة تجنيده TY/17Y.3 محمود حسائي عبد الرحيم د منحه بدل عسري اعتبارا من .1474 / 1. / 1. اق.٦ / ٦٠ محمود على مصطفى \_ الغاء تعيينه لعدم استلامه العمل اعتبارا من ۱۵ / ۱۱ / ۱۹۹۸، ق ۸۵ / ۲۹ محمون لطفي ابراهيم \_ تعيينه رئيسا لمجلس ادارة مطايع محافظة قناء 74 / 1V1 j مجمود محمد جاد الله ل انتدابه داخليا من مديرية الاسكان والمرافق الى مجلس مدنية قنا ، ق ۱۲ / ۱۹

محمول محمد محمول ــ خصم يومين من مرتبه لمخالفته التعليمات و التشاجر مع زميل. ق ه / ۱۱ \_منحه بدل سمـاعة اعتبــارا من 1974/1-/11 ق ٤٣ / ١٩٦٨.

مصطفى جنيدى

- اختياره عضوا بمجلس ادارة الأسر المنتجة

ق ۲۷۲ / ۲۲

مصطفى عبد الله محمد

- صرف بدل عنوی اعتبارا من ۱ / ۱ ۱۹۶۹. ق ۲۸۲ / ۲۷

مصطفى كامل صبادق

- اختیاره عضوا بمجلس ادارة مطابع محافظة قنا.

ق ۱۷۱ / ۱۸

مطابع محافظة قنا

۔ آعادۃ تشکیل مجلس ادارتھا ق ۱۷۱ / ۲۸

المطبوعات الحكومية

ــ تعديل المادتين ٢٤ه ، ٢٦ه من اللائحة المالية للميزانية والحسابات ك.د. ٦٥ / ٦٧

معاشيات

ـ قواعد صرف اعانة الغلاء على المعاشات المزادة بصفة استثنائية. كان ١٠٠٠

مرتجى أمان الجعار

حصم ۷ أيام من مرتبه لغيابه بعد اجازته الاعتبادية قطع من المارته الاعتبادية قطع مرتضى عبد اللطيف

ــ ترقیته اعتبارا من ۱ / ۲ / ۱۹۹۸. ق ۱۸۵ / ۸۸ مسعد فراج الوهیدی

> - اختياره عضوا بلجنة تحديد الايجاراتبالمحافظة ق ٢٤١ / ٦٢

> > مشروع*ا*ت

ـ اعتماد تحديد منطقة التحسين الخاصة بمشروع الميناء السياحي بالبر الغربي ق . ٣٩ ٨٣

الممروفات العامة

ـ تعدیل المواد من ۱۰۱ـ۲۰۲۰من اللائحة المالیة للمیزانیة والحسابات الخاصة بخدمات هیئة البرید، ك. د. ۱۰۷ / ۲۰ مصطفی ابو الفتوح الشنوانی

- موقف مرتبه المعلى بالامانات بمديريرة التربية والتعليم بقنا عن مدة عمله بها . ق ٤٦ / ٦٩ ــ توريع اعانة الغلاء على المستحقين بالقانون ٣٣ / ٦٤ وقت الوفاة

ك.د. ۵۰ / ۲۷ ـ جبر كسور القرش الى قرش عند خصم اقساط الاستبدال من المعاش. ك.د. ۱۱۲ / ۲۷

> ـ ترقیته اعتبارا من ۱ / ۱ / ۱۸ ق ۱۸۵ / ۸۲ المقاصف الحكومية

> > ـ ممارسات تأجيرها . ك.د. ۸۵ / ۲۷

مغربي محمد اسماعيل

مناقصات ومزيدات

\_ تعديل المادة ٨٣ من لاشحة المناقصات والمزايدات ك.د. ٥٦ / ١٧

ـ نظام تأجير المقاصف الحكومية. ك.د. ۸ه / ۱۷ ـ اضافة المادتين ٨٠ مكرر،

۱۳۷ الی القرار ۶۲ه / ۱۹۵۷

بالقرار الوزاري ۸۲ / ۱۹۹۷ الخاص بتعديل لائحة المناقصات والمزايدات

.كد. ۸۲ / ۲۷

ـ عدم جواز ليقاف قرار شطب اسم المتعهد أو المقاول قبل العرض على مجلس الدولة. ك.د. ۲۰۲ / ۲۷

المؤسسة المصرية العامة للتجارة

ـ الاخذ بنظام التخصص السلعي في تقسيم العمل بين شركات المؤسسة.

ك.د ٧٠ / ٦٧ موسى محمد بغدادى ـ احالته المعاش اعتبارا من 1477/4/47 ق ۱۷/۲۸ ق الميناء السياحي بالبر الغربي \_ اعتماد تحديد منطقة التحسين الخاص بالمشروع.

ق. ۲۹۰ / ۱۸

(<sub>U</sub>)

نبيل موريس سمعان

رجاع اقدمیته من ۲۸ / ۱۱ / ۲۳ ال ۲۳ الی ۲۸ / ۱۱ / ۱۹۹۵.

ف ۸۸۸ / ۶۲ فی ۸۸۸ / ۶۰ فی ۸۸۸ / ۴۰ / ۲۱ / ۲۸ / ۲۸ / ۲۸ / ۲۸ / ۲۳ الی ۲۸ / ۲۱ / ۱۹۹۵.

ق. ۸۸۸ / ۶۲ نور الدین بیوی احمد

\_ اعفائه من شرط اللياقة الطبية. ق. ۱۸۲ / ۲۲

(**...**)

ميئة البريد

ـ تعديل المواد من ١٠١ـ ١١٢ من اللائحة المالية للميزانية والحسابات الخاصة بخدمات هيئة البريد.


ك.د. ۱۰۷ / ۱۲



# ملحق رقم (٣)

# نموذج استبيان للتعرف

على واقع وحدات المعلومات الادارية وأقسام الحفظ



### « بسم الله الرحمن الرحيم»

## استمارة (١)

# استبيان لمديري الإدارات

اسم الهيئة / المصلحة :
وزارة
ادارة
١ _ في حالة إتخاذ قرار ما _ هل تستعين ببيانات من الأرشيف :
(دائما / بصورة متقطعة / لا تستعين)
٢ _ هل البيانات التي تطلب من الأرشيف على شكل (احصائبات / معلومات / ملفات
كاملة / وثيقة من ملف)
٣ _ هل هذاك شخص مستول عن الأرشيف _ ما هي مؤهلاته؟ وهل هو مناسب لهذا
العمل؟ وهل يحتاج الى تدريب؟
٤ _ ان لم يكن هناك شخص محدد فهل ترى تزويد الإدارة بشخص متخصص في هذا
العمل؟
ه _ في حالة طلب بيان من أرشيف إدارة أخرى فما هي الوسيلة المتبعة لوصول
البيانات اليك؟ (بالتليفون / الملف كاملا / مستند داخل ملف).
٦ _ كم يستغرق هذا الإجراء من وقت؟
٧ _ هل تحتفظ بالملف لديك لفترة (يوم واحد / أكثر من يوم)
٨ ـ ما هي الرسيلة المتبعة لرد اللف الى الأرشيف؟
(هل تقوم بذلك بنفسك / هل تطلب ذلك من أحد معاونيك / هل تقسرك ذلك للمسئول
عن الأرشيف)
م د ده مه دار از

١٠ \_ ما هي مقترحاتك للتغلب على هذه المعوقات؟

## « بسم الله الرحمن الرحبيم»

استمارة (٢)

# استبيان للمسئولين عن أقسام الحفظ

اسم الهيئة / للصلحة :
وزارة
ادارة
أولا: مجموعات الوثائق ؟
١ ــ ما هو عدد الملفات الموجودة بالأرشيف ؟
٢ ــ ما هو عدد الوثائق بالتقريب في كل ملف؟
٣ ـ ما هو متوسط عدد الوثائق الواردة يوميا للأرشيف ؟
٤ ــ هل يحتفظ الأرشيف بأكثر من نسخة من الوثيقة الواحدة ؟ وما عددها إن وجد ؟
<ul> <li>هل تحتفظ فی أرشیفك بوتائق ذات طابع سرى ؟</li> </ul>
٦ _ هل تحفظ هذه الوثائق مع ملف موضوعها العام أم تحفظ مستقلة ؟
٧ ــ هل تحفظ الوثائق بالملفات ؟ (يوم بيوم / كل اسبوع / كل شهر)
٨ ــ هل لديك بالأرشيف وثائق ذات أشكال غير ورقية ؟ وما هي بالتفصيل ؟
٩ _ هل كل الوثائق تحفظ في : (ملفات / كلاسيرات / محافظ)
١٠ ــ هل الملفات المستخدمة من النوع (العادي / أو النوع المعلق)
١١ ــ هل توضيع الملفات على : (أرفف / في داخل أدراج / في شانونات)

#### ثانيا: التنظيم والاسترجاع:

- ١ \_ هل أديك خطة معينة لتنظيم الوثائق؟
- ٢ هل هذه الخطة (موضوعية : إستخدام رؤوس موضوعات / رقمية : استخدام أرقام كودية / رقمية موضوعية / باستخدام رموز / بطرق أخرى.....)
  - ٣ ـ هل لديك فهرس للوثائق؟ (نعم / لا)
  - وهل هذا الفهرس على شكل (بطاقي / مطبوع / منسوخ / سجل)
- على طريقة الوصول الى الوثيقة المطلوبة (استخدام الفهرس / أو بالاعتماد على الذاكرة)
- ه عند استخدام الفهرس (هل تقوم بذلك بنفسك / أم يسمح للمستفيد بالبحث في الفهرس)
- ٦ كيف ترتب الوثائق في الملفات (بأرقام مسلسلة / حسب تاريخ الورود / مسلسل وتاريخ / طرق أخرى.....)
  - ٧ \_ عندما تطلب منك معلومات من وثيقة معينة داخل ملف هل تقدم
     (الملف بالكامل / أم الوثيقة المعينة)
  - ٨ \_ هل يسمح بأخذ نسخ مصورة من الوثائق المطلوبة ؟ (نعم / لا)
  - ٩ ـ في حالة ما اذا كنت تقدم الوثيقة المطلوبة هل تقوم بفصلها من الملف ؟
     (نعم / لا )
    - ١٠ ـ في حالة فصل ألوثيقة من الملف كيف يتم اعادتها إلى مكانها
       (بعد آخر وثيقة في الملف / أو في مكانها السابق)
      - ١١ ـ ما هو الوقت المستغرق للوصول الى الوثيقة المطلوبة ؟
        - ١٢ \_ ما هو متوسط عدد الاستفسارات التي ترد يوميا ؟
- ١٣ ـ ما هى الطرق التي ترد بها الاستفسارات : (المقابلة الشخصية / بخطاب / بالتليفون)
- ١٤ في حالة ورود الاستفسار بخطاب أو بالتليفون:
   (هل تتم الاجمابة لكل استفسار على حده وقت وروده / هل تجمع هذه

- الاستنفسارات وتجاب مرة واحدة / هل يخصص وقت معين من ساعات العمل لاجابة الاستفسارات)
- ٥١ عل لديك سجلا مخصصا لتسجيل الاستفسارات؟ إن كان نرجو تقديم نعوذج.
  - ١٦ ــ هل هناك نظام لاعارة الوثائق خارج الأرشيف ؟ (نعم / لا)
    - ١٧ ــ هل هناك مدد محددة للاعارة ؟
- ١٨ هل تتم الاعارة باستخدام ؟ (ايصالات / نماذج / بطاقات حركة / سجلات)
  - ١٩ ـ إن كان لديك وثائق هامة أو سرية هل يسمح بالاطلاع عليها ؟ (نعم / لا )
    - ٢٠ ـ هل تواجهك صعوبات في اجابة الاستفسارات المطلوبة ؟ ما هي ؟
      - ٢١ ــ ما هي مقترحاتك للتغلب على هذه الصبعوبات ؟

#### ثالثًا ؛ النورة المستندية :

- ١ هل تأتى اليك الوثائق قبل عرضها على المسئول المختص (نعم / لا) -
  - ٢ ــ كيف تتصرف في هذه الحالة ؟
- ٣ ـ هل هناك شخص مخصص لاستقبال الوثائق الواردة في الادارة التي يتبعها
   الأرشيف ؟ (نعم / لا)
- ٤ ـ عل هذا الشخص ضمن العاملين في الأرشيف؟ أو العاملين في السكرتارية ؟
- هل ترد اليك الوثائق بعد عرضها على المسئول المختص (للحفظ فقط / أو
   للتوجيه لجهة أخرى)
  - ٦ ـ هل لديك سجلات للوارد وسجلات للصادر ؟
- ٧ ـ هل تحفظ الوثيقة بمجرد ورودها للحفظ أم لديك ملفا للمخفرقات لتجميع
   الوثائق وحفظها في ملفها على فترات ؟
  - ٨ \_ هل يتم توزيع الوثائق على ملفاتها (كل يوم / كل اسبوع / كل شهر)
- ٩ ــ اذا وردت اليك وثيقة من أصل وصورة هل تحتفظ : (بالأصل فقط أو بالأصل
   والصورة) ؟
- ١٠.. هل تحقفظ بالوثائق الواردة وتسخ الوثائق الصادرة لنفس الموضوع في ملف

- واحد ؟ (نعم / لا)
- ١١ ــ هل لديك ملف الوارد وأخر الصادر لنفس الموضوع ؟ (نعم / لا)
- ١٢ \_ هل ترسل نسخا من الوثائق الصادرة للإدارات الاخرى بالهيئة ؟ (نعم / لا)
- ١٢ هل تجد صعوبة في النورة المستندية المطبقة حاليا ؟ (نعم / لا) ما هي تلك الصعوبات ؟
  - ١٤ ما هي مقترحاتك للتغلب على هذه الصعوبات ؟

#### رابعا: انتقاء واستبعاد الوثائق:

- ١ هل لديك معايير متبعة لانتقاء (لاختيار) الوثائق التي تحفيظ بالأرشيف؟
   مـا هـي ؟
  - ٢ ــ هل تتبع أسلوبا معينا في فرز الوثائق الواردة للحفظ ؟ ما هو ؟
  - ٣ ـ هل لديك خطة معينة لاستبعاد (التخلص) من بعض الوثائق؟ ما هي؟
- ٤ ـ هل اديك الائمة محفوظات خاصة تطبق فيما يختص بالائتقاء والاستبعاد
   (نعــم / لا)إن كان يرفق نموذج لها
- هلتتبع طريقة معينة في إهلاك (اعدام) الوثائق التي ليس لها أهمية ؟
   وساهي ؟
- ٦ عل هناك مددا محددة لحفظ الوثائق يمكن بعدها التنظم منها ؟ وما هي أسس تحديد هذه المدد ؟
- ٧ ـ هل تفضل الاحتفاظ بكل الوثائق في أرشيفك ؟ أم ترى تحويل غير المطلوب
   منها إلى غرفة حفظ مركزية ؟
  - ٨ ــ هل هذاك صعوبات تواجهك في عملية الانتقاء والاستبعاد؟
    - ٩ \_ ما هي مقترحاتك للتغلب على هذه الصعوبات؟

#### خامسا: أمن وصبيانة الوثائق:

- ١ ـ هل تحتفظ في أرشيفك بوثائق ذات أهمية خاصة أو سرية ؟ أم تحفظ في
   مكان أخر ؟ وما هو ؟
  - ٢ \_ هل هناك اجراءات خاصة نتبع في حفظ هذه النوعية من الوثائق؟
- ٣ \_ هـل الأرشيف مـزود باجـهزة أمن مـثل (إنذار الحـريق / الوات اطفـاء ......

- ٤ ـ هل هناك خطة لوقاية الوثائق من التلف ؟ وما هي ؟
- ه ــ في حالة تلف بعض الوثائق هل هناك اسلوب لصيانة الوثائق التالفة ؟
- ٦ هل تعر خبلال مبنى الأرشيف مواسير للكهرباء أو المياه ترى أنها تشكل خطورة على الوثائق ؟ (نعم / لا)

#### سادسيا: المكان والاثاث:

- ١ ــ ما هو موقع أرشيفك بالتحديد ؟
- ٢ هل الموقع قريب من متناول المستفيدين ؟ (نعم / لا)
- ٢ هل المكان الحيالي مناسب لحيجم الوثائق المصفوظة ؟ (نعم / لا) هل يتبيح الخدمة بسهولة ؟ (نعم / لا)
- ٤ هل تتوقع زيادة في حجم الوثائق فوق طاقة المكان ؟ (نعم / لا) وهل يسمح المكان باستيعاب الوثائق والتوسم المستقبلي ؟ (نعم / لا)
- هل المكان مزود باضباء طبيعية كافية ؟ (نعم / لا) أم يحتاج الى الاضباءة
   الصناعة ؟
- آ هل التهوية الطبيعية للمكان كافية ؟ أم يستعان بأجهزة تهوية : (هوايات / مراوح / أجهزة تكييف)
- ٧ ــ هل المكان يتسع للاطلاع على الوثائق الى جانب أماكن الحفظ ؟ (نعم / لا) أو
   يتم الاطلاع في مكان خاص ؟
  - ٨ ـ هل المكان مزود بوسائل اتصال مناسبة ؟ (نعم / لا)
  - ٩ ـ هل توضع الملفات على (رفوف / شانوبات / دواليب)
- ١٠ ـ هل يوجد في أرشيفك عربة لنقل الوثائق الى مكان الصفظ ؟ (نعم / لا) أم
   هناك وسيلة أخرى ؟ وما هي ؟
- ١١ ــ هل لديك وحدات لحفظ بطاقات الفهرس ؟ وهل تستخدم الفسهرس المرئى
   مثلا ؟
- ۱۲ ـ هل وحدات الحفظ كافية لاستيعاب الوثائق الحالية والمستقبلة؟ (نعم /لا) وهل تحتاج لوحدات أخرى ؟ (نعم / لا)
  - ١٢ هل لديك وسيلة نسخ لصور الوثائق؟ (نعم/ لا).

رقم الفيلم/ الحافظة

رتم اللقاحة


۲۷۷


	الياباني.	رقم المستند	عدد الصنفحات	الميكروفيلم الحافظة ر	منام اللقائم القائم القائم القائم اللقائم اللقائم القائم القائم القائم القائم القائم القائم القائم القائم القا
	القاريخ)	Ĭá Š	الشكل الدو		رقم الموضوع
التاريخ البيئة البيئة ١٠٠١	بركة فرنا للورق مركز المعلومات الادارية	Keltie			

نموذج رقم (٩) بطاقة فهرسة تحوى رقم تصنيف الدولة

۳۷۸


شكل رقم (١١) أ ـ الملفات المعلقة ذات الحافة المعدنية ب ـ الملفات المعلقة في وضع الحفظ الأفقى جـ ـ الملفسات المعلقة في وضع الرأس







شكل رقم (۱۲) حمالات الملفات الدوارة


شكل رقم (١٣) نوعان من كبائن الحفظ المعدنية






# شكل رقم (١٤) كبائن الحفظ المختلط







شكل رقم (١٥) كبائن المفظ الكهربائية


# شكل رقم (١٦) كبائن الحفظ الألكترونية








شكل رقم (۱۸) عر**ية نقل ا**لملقات



شكل رقم (١٩) مدخل مركز معلومات مجمع الحديد والصناب





شكل رقم (٢٠) جانب من المكتبة الميكروفيلمية لمجمع الحديد والصلب

# MAIN CLASSES

00	CENERAL DOCUMENTS
01 - 19	ARCHITECTURAL & CIVIL ENGINEERING
20 - 39	ELECTRICAL ENGINEERING
40 - 89	MECHANICAL ENGINEERING
90	GEOLOGY AND MINING
95	GENERAL LAY - OUT


شكل رقم (٢١) المجالات الرئيسية التي تنتمي إليها مجموعة الوثائق الهندسية لمجمع الحديد والصلب





# شكل رقم (٢٤) صفحة من جداول تصنيف وثائق مجمع الحديد والصلب

# CLASSIFICATION SYSTEM



e7	CONCRETE CONSTRUCTION
03	CONCRETE CONSTRUCTION
03 60 00 00 01 0) 00 00 00 03 03 00 00 00 03	STEEL ELEMENT TO BE INSERTED INSERTED AND INSTALLATION DETAIL INSERTED GLAND REINFORTEMENT AND FORMWORK
03 01	FOUNDATION FOR BUILDING
n3 At 60 ap A1	FORTIMORK AND REINFORCEMENT
83 61 00 00 61	HITOROLNSHLATION OF COVERING
25 01 00 00 05	LYDROTASULATION OF SOFTOM
03 01 04 00 04	HTOROINSULATION OF CORNER
03 pt oa on rs	HYDROINSULATION OF COMPENSATOR IN COVERING
o3 at on up o6	HIDROINSULATION OF COMPENSATOR IN BOTTOM
: 03 01 00 10 67	HYDROINSULATION OF FIXING AT CANTING STRIP
03 01 00 00 08	HYOROINSULATION OF WALL
03 01 04 00 01	HYOROIN SULATION

## شكل رقم (٢٥) صفحة من كشاف تصنيف وثائق مجمع الحديد والصلب

### ItON and Stool COMORX CLASSICICATION SYSTEM



#### ANALYZER PANEL

AUTOMATIC MEASUREMENT AND CONTROL CONTROL & AUTOMA. 25 of of 12.
THOU CONTROL EQUIPMENT CONTROL BOARD AND PANEL

#### ANALYZER PANEL BOARD

AUTOMATIC MEASUREMENT AND CONTROL - CONTROL & AUTOMA. 25 02 08 04 04 12

TION; CONTROL EQUIPMENT ARRANGMENT: CONTROL BOARD AND

PANEL

#### ANALYZER RECIVER PANEL BOARD

RUTOMATIC MEASUREMENT AND CONTROL. CONTROL & RUTOMA, IF OR OR OF THE TION; CONTROL EQUIPMENT ARRANGEMENT; CONTROL BOARD AND FANEL.

#### ANCHOR

INDUSTRIAL WATER SYSTEM : OUTGOOR WATER AND SENERAGE 57 OF OO 13 II

VINTILATION: PIPELINES AND AIROUCT: CONNECTION 48 of 04 00 08 VINTILATION: PIPELINES AND AIROUCT: FICTRATION CHAMBER 48 of 03 07 07 VINTILATION: PIPELINES AND AIROUCT OUTLAY: EMBEDED 48 04 06 03 02 FRAME.

ANCHOR BOLT

ACETYLENE SYSTEM: STORAGE AND DISTRIBUTION : GAS 53 +2 +3 of 04

شكل دخ (م) سنعة من كشام تعينية وكالق مجع الحديد والعلب

COMPLEX AND STEEL IRON

SUB\_ PROJECT:

444

PLENDING YARD

•
O
Ξ
ķ,
_
_9
Z
_
щ
٥
٥
J
_

MICROFILM	FRAME No.			487 - 547		189	<del></del>		<del></del>	10,	<u> </u>
MIC	Ave.	<del> </del>	<del>-</del>	<del> </del>		- <u>-</u>	<del></del> -	- <u>-</u> -			
			<u>-</u>	<del></del>				<u> </u>	<del></del>		
SHEET	₹		100	00//00		100 / 100		/ 100	603 / 608 603 / 604	100 / 100	60   , 602   602
М.				  '		æ	·		<u> </u>		
IAN			1	,		,			_		
RUSSIAN		•	Ē. 1₹£	. É . 118		E. 117.		-6-318	E - 343	E.E. 320	324
			<u></u>	<u> </u>	·	ы <u>та</u>		J.			
DRAWING DISCRITION		ELECTRICAL ENGINEERING	GENERAL DOCUMENTS LIST OF ELECTRICAL DRAWINGS.	CABLE LIST'S	ELECTRICAL POWER SUPPLY	POWER NETWORK 380/220 v. PLAN AT EL. &o 600 AND 6.600. Electrical orawings. Wiring system.	ELECTRICAL POWER EQUIPMENT	INSTALLATION OF ELECTRICAL EQUIPMENT FOR CONVEYOR No. 3	LIST OF ELECTRICAL DRAWINGS. INSTALLATION OF ELECTRICAL FOUIPHET FOR CONVEYOR No. 3	SCHEMATIC WINGRAM OF MAIN DRIVE, Installation of Electrical Equipment for Conveyor No.3 Interconnection Diagram	INSTALLATION OF ELECTRICAL FAUFFMENT FOR CONVEYOR No.3 CABLE LIST.
CLASS No.		•••	20 00 00 00 00 01	20 00 00 00 00 016 68		21 of 06 50 50 616 of 21 of 06 06 81 off 71		11 of 01 00 00 014 12	22 of 67 00 01 075 77	21 610 20 00 10 12	8+ 110 00 00 10 12 tt

# شكل رقم (٢٧) صفحة من الفهرس المصنف لوبّائق مجمع الحديد والصلب


INDUSTRIC WATER SYSTEMS

IRON


AND

STEEL COMPLEX


شكل الوثية توقع الارقامياللغة الانجليزيسة لتعريف الفئى للوثية شكل رقم (۲۸) أساس تصنيف وثائق قطاع الكهرباء توضع الارقيام باللغة العر Ž تعريف هويع تحديد الموقع المصاحي لل المنشأ الش تحديد الموقع الادارى للمنش تحديد ضفطة او مراقبة او مديرية الكهرباء التي يتبعها المنشللآ 490



شكل رقم (۲۹) مستويات تصنيف الموقع الإداري لمنشآت الكهرباء



شكل رقم (٢٠) مستويات تصنيف المقم الإداري والمهم الساحي



\*41

3 كف العائب 1 - - -جهد 8-1-1 1 - 1 - -ك ف T-1-5 70. 1.7.. جهد 1.8. <u>ك ف</u> ኛ • ነ • **ኖ** ٥.. <u>جهد</u> ك ف **11 -**ارية الدي جهد 8-1-2 1-1-0 ك ف 152 جهد 1.0.. كف 17 جهد 4-1-7 <u>ك في</u> 31 T • 1 • Y جهد ک ف 1 - 1 - A 22 جهد موهلات هواكي T-1--ك فب ۲. 1-1-5 جهد گابلات ار 2.1. 7-11-ك ف 1. حهد محطات تغر ₹ • ₹ • • اٺ ف T-111 حر-ا جهد لوحآت توز 4.8.. 3-11Y إرا جهد اكثاك 4.01. ائ ف 2-115 ۲٫۳ جهد حديد اعمدة 7.7.. هولت **ዮ**ል• 1-114 جهد اعمدة T-Y . . فولت ۲۲. جهد 1.110 T - X - -ابراج 11-8111.7 جهد \* • • • • 11:00 التصنيف النوعي لنشتك الكهرياء \*\* 1 1 \* \* ملاح \*1\*\*\* 31T- . ابراج **T1£..** ابراج لبهتشآت قطاع نيكل ريم (٣٣) 110--**የነ**ኘ-• ابراح مهائد \*17.. ij 7 - 5 - -ك خب 1---جهد ك خت 70. جهد \*\*\*\* اي ف \*\*\*\* • • • جهد ك ف 44. جهد 7 . . . . حطات محولات جھ T+A+1 كف 141 جهد T . O . . محطة المحا T・み・ゴ . , ك ف ٦٦ جهد **ም**•٦•• t w ヤ・人・ギ . . ك ف 22 جهد T-Y-T+4+ £ . . ك ف F٠ جهد \*\*\* .. T+X-0 4 4 ك ف ۲. جهد T-9--ア・从・ブ e e . . ن ف ەر ۱۲ حهد T) . . . . . **ኮ•**ለ-ሃ , . ك ف هر١٠ جهد **ሞነነ•**• **ዅ-**从•从 . . . . ك ف ٦٧٦ جهد **711..** ات ف ŢŢ -4-**TIT-**• منطت أذ 299

# SECTION PLANT UNIT SERIAL NO. CLASS No. CODE No. DOCUMENT DESCRIPTION -AL-AHRAM ORGANIZATION & MICROFILMING CENTRE شكل رقم (٢٢) وجه بطاقة الفهرسة الخاصة بوثائق الكهرباء DOCUMENT No. CENERALEGYPTIANELECTRICITYCORPORATION INFORMATIONCENTRE SHEET No. Reel ! MICROFILM Frame No.

F		<del></del>
	مراجع	1.17 7.1
J	مراجعة البطاقات	توقيع
TRANSPARENT	مراجعة الت	تاريخ
TRA!	مراجمة التصنيف الفنى	13, 13
PRINT	مراجعة الأرا	<u>1</u>
333000	أجعة الأرقام السلسلة	نغفن
OLUME	مراجعة الحاسب	. J.
OF DOCUMENT DRAWING VOLI WRITTEN PAGES PHOTGRAPHS DIAGRAMS SCHEDULES MANUSCRIPTS OTHERS	ر داسب رها	E E
TYPE OF DOCUMENT DRAWING V WRITTEN PAC PHOTGRAPHS DIAGRAMS SCHEDULES MANUSCRIPTS OTHERS	مراجعة نهائيا	ζ <u>ζ</u> .
£	1777	; <u>3</u>

شكل (٤٣) ظهر بطاقة القهرسة الخاصة بوثائق الكهرباء

ELECTRICITY SECTOR'


HIGH .. DAM HYDRO . ELECTRICAL POWER STATION

	CLASS	30 15 00 59	15 00	\$6 15 00 39	90 LA 00 59	15 00 51 DE	12 00 41 m2	45 80 41 05	\$4 00 41 05	•	\$5 00 £1 05	\$4 00 E( 02	50 15 01 59		40 00 41 02	00 97 90 97	8 21 8 21	\$ 2 2 2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
	DOCUMENT DESCRIPTION	FOR THE PIN		LOWER PART.	UPPGR PART.	PIN	COPE.	BUSH:	Mouth Far		BASE.	STREP	PLATE.	PRESS MOULD FOR PACKING CLOWS 160 x 191 x 15.	BASE.	MIDDLE PLATE.	UPPER PLATES.		PIN.	BUSH.	BUSH.	BUSH.  COPE.  MOULD FOR PACKING GLANDS \$0 x 110 x 15.
DOCUMENT HOULD FOR THE PIN PART PART	DOCUMENT No		41002 00 AT	41002 00 AT	4 (00 Z 00 AT	4/80% 00 AT	4 (00 2 00 AT	0	•	0	40119/1 #1	409172 AT	40719 / 3 AT	4075214 / 60 AT	4095214 6 61 47	40 452 14 / 02 AT	40 +5 E 14 / +3 AT	40 95 2 (4 ) 04 AT	40 34514 / OF AT		8	` `
DOCUMENT DESCRIPTION  HOULD FOR THE PIN:  A PART  PART  PART  HOULD FOR PLATES:  HOULD FOR PLATES:  HOULD FOR PLATES:  A PART  4 1002 00 AT	3000	2	0 0 0	0000	* • •	000	000	)  -  -		0	00 00	00 00	0000	0	0 0	0 0 0	9 4 4	000	000	0 0 0		0000
DOCUMENT DESCRIPTION  DOCUMENT No. CODE  No.  41002 00 AT  41002 00 AT		7 F.	<u>1</u> 2	-	2	120	120	3		120	~≥ 0	120	120	f	ĩ	Ē	124	114	120	2		÷
DOCUMENT DESCRIPTION  DOCUMENT No. CODE  No.  41002 00 AT  41002 00 AT	MICROFILM	N.M.C	19.5					3		(4)	~	207	202	203	204	۲ و ۲	204	207	# #	2.09	219	


شكل رقم (٣٥) صنفحة من فهرس وثائق مركز معلومات وزارة الكهرباء

هيئة كهرباء مصر	-	رقم المستثند				
	رنج تاري					
	المبل	الإجسائي	4:			
	<b>,</b>	العساقي	भूरं क्त			
	رقم الشيك				·	
		·j	- <del>1</del>	 		
	رقم وببلغ كال حساب	Ī	طيع جنية			
	j.	رقم العساب				
		); >				
	الميكروفيام	1		 		
		<u>र</u> त्र		 		


شكل رقم (٢٦) نموذج منفحة فهرس الوثانق الالية




í




ب



شكل رقم (٣٧) نماذج حوافظ الأفلام المصغرة المستخدمة في مركز معلومات مصنع ٨١ الحربي



شکل رقم (۳۸) ترقیم الرسمات المصورة فی مرکز معلومات مصنع ۸۱ الحربی



شکل رقم (۳۹)


الهيكل العام لتصنيف وثائق مصنع ٨١ الحربي

пents	Frame no.	a 12 b 04 b 05 C 11
Construction Documents Sorted on : Class / Drawing	Jacket no :	C 003 - 01 C 003 - 05 C 003 - 05 C 003 - 05
ון Industries «ork	Discription	Layout of Main steam  Detail of Main steam  Fixed Point - piping  Detail of Sliping seating
Heliopolis For Chemical Industries  Of Projected Layout  Of Main Steam Network	Class . no	00 00 09 05 00 00 12 05 00 00 12 05 00 00 12 05
Heliop	Drawing no :	251 252 253 254

شكل رقم (٤٠)

نعوذج جزء من صفحة الفهرس الالكتروني الوثائق مصنع ٨١ الحربي بمدخل رقم الرسمة

### شكل رقم (٤١) البطاقات المثقبة ذات الفتحة



precedence con access contacted at the contact of t

## المصادر

### أولا : المنادر العربية

- ابوالسعود ابراهيم، الاستخلاص وأهميته في خدمة البحث العلمي.. المجلة العربية للتربية والثقافة،
   العربية للمعلومات، مج ١ ، ع ٤.. القاهرة؛ المنظمة العربية للتربية والثقافة،
   ١٩٨٠.
- ٢ أبو الفتوح حامد عودة، تقرير عن دراسة حالة المحقوظات العامة بالدولة وإمكانيات تنظيمها . القاهرة؛ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ١٩٧٠ . ٤٧ ص . (طبعة محدودة بالآلة الكاتبة).
- غ أحمد أنور عمر (دكتور)، مصادر المعلومات . القاهرة: المنظمة العربية للتربية والثقافة، ۱۹۷۷ . ۱۸۶ ص . (دراسات عن المعلومات، ۵).
- ه أحمد بدر (دكتور)، توفير المعلومات بأجهزة التوثيق بالوطن العربي ، القاهرة:
   المنظمة العربية للتربية والثقافة، ١٩٧٦ . ١٩٦ ص ، (دراساتُ عن المعلومات ، ١).
- ٦ أحمد دباس، مراحل عملية إنخاذ القرار الإداري ... المجلة العربية للإدارة، مج٣ ،
   ع١٠ القاهرة: المنظمة العربية للعلوم الإدارية ، ١٩٧٩.
- الحمد حسين عبد المنعم (دكتور). المعلومات وعملية إتخاذ القرارات ـ المجلة العربية
   الإدارة، مبر٢، ٢٤ ـ القاهرة: المنظمة العربية للعلوم الإدارية، ١٩٧٩.
- ٨ ـ السعيد شابي (دكتور). إستخدام التقنيات الحديثة في مجال المعلومات . ـ القاهرة:

- السلسسسسنظام تصنيف وثائق قطاع الكهرباء كتجربة رائدة في مجال توثيق الوثائق الهندسية . . . مجلة الثقافة العربية ، ع٢ . . القاهرة المنظسة العربية للتربية والثقافة . ١٩٧٥.
- ۱۲ جمهورية مصد، قرار جمهوري رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۱ ، ... الجريدة الرسمية، ع٤٤ مكرر (۱۹۸۱) ، ... القاهرة: المطبعة الأميرية ۱۹۸۱.
- ١٢ ـ حسام الدين عبد الحميد محمود (دكتور). تكنولوجيا صيانة وترميم المقتنيات الثقافية؛
   مخطوطات ـ مطبوعات ـ وثائق ـ تسجيلات . ـ القاهرة الهيئة العامة للكتاب، ١٩٧٩ .
   ٢١٠ ص.
- ١٤ حسن على حسن الحلوة (دكتور). علم الوثائق الأرشيفية (الأرشيفستيقا) . \_ القاهرة:
   دار الثقافة، ١٩٧٥ . \_ ٢٦ ص.
- ١٥ حسسمت قياسم (دكستور)، علم المعلومات في رحلة البحث عن هوية ... مجلة المكتبات والمعلومات العربية س١ ، ع٣ . .. الرياض: دار المريخ، ١٩٨١.
- ١٦ ـ دار الوثائق القومية. نشرة تفسير القانون ٢٥٦ لسنة ١٩٥٤ . ـ القاهرة: ١٩٧٢ . ـ
   ٢٩ ص . ـ (طبعة محدودة بالآلة الكاتبة).
- ١٧ ــ رمضان عبد المعطي، الحاسبات الألكترونية في خدمة الإدارة؛ جــ١ : تجهيز البيانات.
   لقاهرة: المنظمة العربية للعلوم الإدارية، ١٩٧٤ . ــ ١٥ ص.
- ١٨ ـ سالم عبود الإلوسي، محمد محجوب مالك، الأرشيف تاريخه وأصنافه وإدارته . ـ
   بغداد: الفرع الإقليمي العربي للوثائق، ١٩٧٩ . ـ ٩٢٠٠٠

- ١٩ سعد محمد الهجرسى (دكتور)، بعض التقنينات العصرية للوصف الببليوجرافى؛
   تعريبات وتأصيلات وإرشادات . القاهرة؛ المنظمة العربية للتربية والثقافة، ١٩٧٥ . ١٤٦ ص . (طبعة مبدئية).
- ٢١ ـ سعيد على شفاعة، مائة وخمسون عاما عمر الدفترخانة المصرية ، \_ القاهرة: ١٩٧٩ ـ
   ٢٠ ص ، \_ (طبعة محدودة بالآلة الكاتبة).
- ٢٣ \_\_\_\_\_\_ ، قاموس مصطلحات الوثائق والأرشيف ، \_ القاهرة: دار الثقافة، ٢٣ \_\_\_ ١٩٨٢ . \_ ١٩٨٢ من.
- ۲۶ ـ سید محمود الهواری (دکتور)، الإدارة : الأصول والأسس العلمیة . ـ ط ۲ . ـ بیروت: د. ن، ، ۱۹۶۹ . ـ ۹۹ ص .
- ٥٠ ـ شعبان عبد العزيز خليفة (دكتور)، محمد عوض العايدى، الفهرسة الوصفية
   للمكتبات (المطبوعات والمخطوطات) . ـ القاهرة: دار الثقافة، د، ت . ت ، ـ ٣٨٤ ص.
- ٢٧ \_ عبد اللطيف ابراهيم (دكتور)، الوثائق القومية . \_ دمشق: وزارة التعليم العالى،
   ٢٧٢ . \_ (ضمن أبحاث الحلقة الدراسية للخدمات المكتبية والوراقة (الببليوغرافيا)
   والتوثيق والمخطوطات العربية والوثائق القومية).
- ٢٨ \_ عبد الوهاب عبد السلام أبو النور (دكتور)، التصنيف الأغراض إسترجاع المعلومات.
   القاهرة: المنظمة العربية للتربية والثقافة، ١٩٧٧ . \_ ١٩٥ ص . \_ (دراسات عن المعلومات، ٣).

- ٢٩ عبد الوهاب عبد السلام أبو النور. مركز المعلومات الميكروف يلمى لجمع الحديد والصلب المصرى . \_ المجلة الثقافة العربية ، ع٢ . \_ القاهرة: المنظمة العربية للتربية والثقافة، ١٩٧٤.
- ٣- محمد ابراهيم سليمان. نظم المعلومات الإدارية وبورها في تحقيق الننمية ...

  المجلة العربية للمعلومات، مج٣، عه .. القاهرة: المنظمة العربية للتربية
  والثقافة، ١٩٨٠.
- ٢١ محمد أحمد حسين، الوثائق التاريخية . ـ القاهرة: جامعة القاهرة، ١٩٥٤ . ـ ١١٨
   حس،
- ٣٢ محمد ترفيق خفاجى (دكتور). التوثيق كحاجة وخدمة للتخطيط والتنمية في الوطن العربي . . . المجلة الثقافة العربية للمعلومات ، مج٢ ، ع٤ . . . القاهرة: المنظمة العربية للتربية والثقافة، ١٩٨٠.
- ٣٣ محمد فأروق الهيثمي (دكتور)، مقدمة في أسس النظم الحاسبة الألكترونية . \_
   القاهرة: الأنجل المصرية، ١٩٧٤ . \_ ٩٤ ص.
- ٢٤ محمد فتحى عبد الهادى (دكتور). تحديث المكانز وصبيانتها . ـ المجلة الثقافة
   العربية للمعلومات مج٣ ، ع٥ . ـ القاهرة: المنظمة العربية للتربية والثقافة، ١٩٨٠.
- ٣٥ ------ التكشيف لأغراض المعلومات ... القاهرة: المنظمة العربية للتربية والثقافة، ١٩٧٧ ... ١٦٤ ص .. (دراسات عن المعلومات، ٢).
- ٣٧ محمد فؤاد البهى (دكتور)، تطوير الإحصاءات إلي مؤشرات وبورها في رسم السياسة العامة والتخطيط والتنمية . \_ المجلة العربية للمعلومات ، مج٢ ، ع٤ . \_ القاهرة: المنظمة العربية للتربية والثقافة، ١٩٨٠،
- ٣٨ محمد الهادى (دكتور)، تصميم نظام معلومات يخدم التخطيط والإدارة التعليمية . مجلة المكتبات والمعلومات، س١ ، ع٣ . الرياض: دار المريخ، ١٩٨١.

- ٣٩ محمود عباس حمودة (دكتور). الإدارة ومشكلات الأرشيف في مصر ، \_ القاهرة:
   كلية الأداب جامعة القاهرة، ١٩٧٧ . \_ ٢٦ص . \_ (طبعة محدودة بالآلة الكاتية).
- ٤٠ محمود فهمى العطروزى ، أسس السكرتارية والحفظ ، ـ ط٣ ، القاهرة : عالم
   الكتب، ١٩٧٣ ، ـ ٣٨٤ من.
  - ٤١ ــ مؤسسة الاهرام، نشرة مركز التنظيم والميكروفيلم . ــ القاهرة: د.ت . ــ ١٢٥ ص.
- ٤٢ \_ وزارة الثقافة. القانون ٢٥٦ لسنة ١٩٥٤ لإنشاء دار الوثائق واللائحة الداخلية . \_
   القاهرة: الهيئة العامة للكتاب، ١٩٧٤ . \_ ١٢ ص.
- ٤٣ ـ وزارة المالية. لائحة محفوظات الحكومة الضاصة بالحسابات والمستخدمين والمعاشات ونظام غرف الحفظ . ـ القاهرة: ١٩٥٣.

#### ثانيا: المبادر الاجنبية:

- 1- Arnold, Denis. The Management of the information department.- London: Andre Deutsch, 1976. - 143 p. (Institute of Information Scientists monograph series, 1).
- Buch, Solon. Let's look at the record.- American-Archivists, vol. 8 (April 1945).
- 3- The Chamber's Encyclopedia, art. Archives.- London: 1973.
- 4- Cook, Micheal. Archives administration, a manual for intermediate and smaller organisations and for local government.- England: Dawson, 1977. - 258 p.
- 5-The Encyclopedia Americana, art. Archives. N.Y.: 1976.
- 6-Encyclopedia Judica, art. Archives.- Jerusalem: 1974.
- 7- Encyclopedia of Librarianship, art. Archives.-London: Bowes and Bowes, 1958.
- 8- Hodson, J.H The Administration of archives.- Oxford: Pergamon, 1974 .- 217 p.
- 9- Holloway, A.H. and others. Information work with unpublished reports .- London: Ardre Deutsch, 1976. 302 p.(Institute of Information Scientists monograph series, 2).
- 10- Holmes, Oliver. Public records -who knows what they are?. -American Archivists, vol. 23 (January 1960).
- 11- Huffman, Henry and others. Office procedures and administration.-N.Y.: Mc Graw - Hill, 1965,- 401 p.
- 12- Jenkinson, Hilary. A manual of archive administration, edited by Roger H. Ellis.- London: Percylund Humphries, 1966.- 261 p.
- 13- Johnson, H. Webester and Savage, William. Administrative office management.- Massachusetts: Adison-wesley, 1968.- 628 p.

- 14- Kathpalia, Yash Pal. Conservation and restoration of archive materials.-Paris: Unesco, 1973.- (Documentation Libraries and Archives, 3).
- 15- Leahy, Emmett. Modern records management. -American Archivists, vol. 12 (January 1949).
- 16- Leavitt Arthur. What are archives? American Archivists, vol. 24 (April 1961).
- 17-Littlefield, C.L. and Rachel, Frank. Office and administrative management. 2nd ed.- New Delhi: Prentice-Hall, 1966.- 577p.
- 18- Mabbs, Λ.W. and Duboseq, Guy. The Organisation of intermediate records storage.- Paris: Unesco, 1974.- 75 p.
- 19- The New Universal Library art. Archives.- London: Caxton, 1968.
- 20- Posner, Ernest. Records centers-archives buildings.- American Archivists, vol. 29 (January 1966),
- 21- Rieger, Morris. Archives and automation.- American Archivists, vol. 29 (January 1966).
- 22- ---- . Modern records retirement and appraisal practice.- Unesco Journal of Information Science, Librarianship and Archives Administration, vol. 1, no.3 (July 1979).
- 23- Schellenberg, T.R. Modern archives, principles and techniques.- Chicago: Univ. of Chicago, 1971.- 248 p.
- 24- Symes, Mark. Office procedures and management. -London: Heinemann, 1969,- 478 p.
- 25- Walley, B.H. Manual of office adminstration.- London: Business Publications, 1968,- 423p.
- 26- Whitehead, Geoffery. Office practice made simple.- 4th ed.- London: ELBS and Allen, 1980,-368 p.

رقم الإيداع 4Y/۸۹٦١ I.S.B.N. 977-270-038-7

المتجهيزات الغنية : آر - تعلق / ٣٣٩ش السودان ـ ت ٣٤٧٢٥٥٥

## هذا الكتاب

الوثائق الإدارية شكل من أشكال المعلومات ، وهي تستمد أهميتها من طبيعتها الخاصة التي تنفرد بها عن سائر أوعية المعلومات ، فهذا النوع من الأوعية ينتج بطريقة رسمية لخدمة أغراض إدارية تحكمها القوانين واللوائح ، كما يتم استبقاؤه داخل المؤسسات والهيئات والأجهزة الإدارية ، وكذلك يتم استرجاعه واتاحة معلوماته حسب القواعد والقوانين .

وتتميز الوثائق الإدارية باحتوائها على معلومات على درجة عالية من الصحة ، يمكن الوثوق بها والاعتاد عليها كمصدر هام من مصادر المعلومات للإدارة والبحث . وثما لا شك فيه أن توفير البيانات والمعلومات بالقدر المناسب وبالمستوى المناسب يعد حجر الزاوية في نجاح أى مشروع ، إذ أنها تمثل المادة الحام التي تبنى عليها المواقف واتخاذ القرارات .

ويسد هذا الكتاب ثغرة في البية العلمية الأساسية لموضوع إدارة الوثائق الإدارية ، ويلبى حاجة الدارسين والباحثين وحاجة العاملين في وحدات المعلومات الإدارية وأقسام السكرتارية في أجهزة الدولة ومؤسساتها ، وكذلك رجال الإدارة والمسئولين عن اتحاذ القرارات الإدارية .

ويستند هذا الكتاب إلى دعامتين أساسيتين ، أولهما : التخصص الأكاديمي للمؤلف في مجال الوثائق الإدارية . وثانيهما : الحبرة العملية الواسعة التي اكتسما المؤلف من تعامله المباشر مع الوثائق الإدارية في العديد من المؤسسات .



اليار

الدارالهصرية اللبنانية

۱۱ خارع بهاخال لوزت- تلفيد ۲۹۲۳۷۰۳ - ۲۹۳۹۷۵۳ فاکس: ۲۰۱۸ - ۲۹ برفا: دار شابو- ص.ب: ۲۰۲۲ - القامرة دروزورورورور - میرینود بورو - میرینود میرینود میرینود میرینود میرینود کا ۱۹۸۸ کا ۱۹۸۸ کا ۱۸۸۸ کا ۱۸۸۸ کا ۱۸۸۸

AL-DAR AL-MASRIAH AL-LUBNANIAH PRINTING — PUBLISHING — DISTRIBUTION 16-ABD EL KHALEK SABWAT SI, P.O.BOX 2021 Cales Egyst PHONE: 3936141-3921515 FAS: 1093616 CARLE DARSHADO